

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-oprava SSZT

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Kopřivnice n.n.

1	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus			Sborník UOŽI 01 2022
	VV		2"V11,V12				
	VV		Součet				
2	K	7591015036	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci - připevnění přestavníku do žlabového pražce a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu	kus			Sborník UOŽI 01 2022
3	K	5911531120	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvíhu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus			Sborník UOŽI 01 2022

4	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí	kus		Sborník UOŽI 01 2022
5	K	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus		Sborník UOŽI 01 2022
6	M	7591090130	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP ZP (HM0321859992107)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V12			
	VV		Součet			
8	K	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V11			
	VV		Součet			
9	K	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V12			
	VV		Součet			
10	M	7590140150	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		2"č.V11,V12			
	VV		Součet			
11	K	7590525463	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V11			
	VV		Součet			
12	K	7590525464	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V12			
	VV		Součet			
13	M	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smržitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		2"V11,V12			

	VV		Součet			
14	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		5"V11			
	VV		Součet			
15	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		5"V12			
	VV		Součet			
16	K	7594405015	Montáž snímače polohy jazyka SPA - vyměření místa montáže snímače polohy jazyků, připevnění snímače, včetně měření a zapojení po měření, přezkoušení, bez montáže kabelového závěru a zapojení kabelových forem	kus		Sborník UOŽI 01 2022
17	M	7594400055	Snímače polohy jazyků a PHS Snímač polohy SPA 41 (CV202419001)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		2"V11			
	VV		1"V12			
	VV		Součet			
18	M	7594400010	Snímače polohy jazyků a PHS Trubka ochranná (CV202210085)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
19	M	7594400012	Snímače polohy jazyků a PHS Objímka prazce VPS (CV703699001)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
20	M	7594400014	Snímače polohy jazyků a PHS Přichytka trubky 43 (CV703689006)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
21	K	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V11			
	VV		2"SPA			
	VV		Součet			
22	M	7590140170	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM III. (CV736709003)	kus		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		2" SPA V11,V12			
	VV		Součet			
23	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		10"SPA 11			
	VV		7"SPA 12			
	VV		Součet			

24	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3		Sborník UOŽI 01 2022
25	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m		Sborník UOŽI 01 2022
26	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3		Sborník UOŽI 01 2022
27	K	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křížovatková výhybka 2 VJ, křížovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus		Sborník UOŽI 01 2022
28	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus		Sborník UOŽI 01 2022
1	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		0,4"0,2*2 přestavník			
	VV		Součet			
2	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		0,024"0,012*2 UKM			
	VV		Součet			
3	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu	t		Sborník UOŽI 01 2022

			silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.				
	VV		0,4"přestavník				
	VV		0,024" UKM				
	VV		Součet				
4	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t			Sborník UOŽI 01 2022
	VV		0,4"přestavník				
	VV		Součet				
5	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t			Sborník UOŽI 01 2022
	VV		0,024"UKM				
	VV		Součet				
6	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	Kč			Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 605 764,96,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 6. 10.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Kopřivnice n.n

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 10.2022