

MIBAG sanace spol. s r.o.	číslo zakázky: P 22 055/1		strana:1							
Na Radosti 402	stavba: Sanace sportovní haly		zpracoval: PB							
155 21 Praha 5 Zličín	část:		datum:							
	činnost: sanace po požáru		4.10.2022							
podl.	popis místnosti		výměry místnosti							
		a	b	v	plocha stropu	plocha stěn	plocha podlahy	obvod místnosti	poznámka	
	č. míst.	m	m	m	m2	m2	m2	bm		
1.n.p.										
1.n.p.	šatna	101	8,30	7,10	2,65	59,00	82,00	59,00	31,00	kontaminace 70%
1.n.p.	hala	102	2,50	3,00	2,65	8,00	30,00	8,00	11,00	kazetový podhled včetně rastru, obklad, dlažba, kont. 100%
1.n.p.	sprcha	103	2,50	2,00	2,65	5,00	24,00	5,00	9,00	kazetový podhled včetně rastru, kont. 100%
1.n.p.	umývárna	104	2,50	1,80	2,65	5,00	23,00	5,00	9,00	kazetový podhled včetně rastru, kont. 100%
1.n.p.	WC	105	1,00	2,00	2,65	2,00	16,00	2,00	6,00	kazetový podhled včetně rastru, kont. 100%
1.n.p.	WC	106	1,00	2,00	2,65	2,00	16,00	2,00	6,00	kazetový podhled včetně rastru, kont. 100%
1.n.p.	chodba 1	107	67,00	1,50	2,65	101,00	364,00	101,00	137,00	demontáž kazet, kontaminace do 50%
1.n.p.	chodba 2	108	5,40	1,80	2,65	10,00	39,00	10,00	15,00	demontáž kazet, kontaminace do 50%
1.n.p.	chodba 3	109	6,70	1,80	2,65	13,00	46,00	13,00	17,00	kontaminace do 50%
1.n.p.	šatna	110	4,20	2,70	2,65	12,00	37,00	12,00	14,00	kontaminace do 50%
1.n.p.	umývárna	111	1,70	2,60	2,65	5,00	23,00	5,00	9,00	demontáž kazet, kontaminace do 50%
1.n.p.	WC	112	1,00	1,00	2,65	1,00	11,00	1,00	4,00	demontáž kazet, kontaminace do 50%
1.n.p.	sprcha	113	1,00	2,00	2,65	2,00	16,00	2,00	6,00	demontáž kazet, kontaminace do 50%
Celkem						225,00	727,00	225,00		
demontáž dlažby								0,00		
demontáž obkladů							0,00			
odstranění zbytků lepidla							0,00	0,00		
demontáž kazetového podhledu vč. rastru						22,00				
demontáž kazetového podhledu - pouze kazety						119,00				
sanace suchou cestou (do 50%)						144,00				
sanace suchou cestou (do 70%)						59,00	82,00	59,00		
sanace suchou cestou (do 100%)						22,00	109,00	22,00		
sanace mokrou cestou (do 50%)						144,00	536,00	144,00		
sanace mokrou cestou (do 70%)						59,00	82,00	59,00		
sanace mokrou cestou (do 100%)						22,00	109,00	22,00		
<b>Finální úklid</b>							<b>225 m2</b>			

