



Objednatel:
Městská část Praha 12
 Generála Šišky 2375/6
 143 00 Praha 4
 IČ: 00231151
 DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
Bau-Const - sociální podnik s.r.o.
 Pobřežní 249/46
 18600 Praha 8
 IČ: 49241869
 DIČ CZ49241869

Vyřizuje:



Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 17.10.2022

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/236 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 21.06.2022, oprava havárie komunikace v ulici Větrovcova, dle tabulky "Havárie komunikací 10-02/2022 - Větrovcova" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 42475/2022 ODO ze dne 14.10.2022.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 17.10.2022 (příloha č. 1) a tabulka „Havárie komunikací 10-02/2022 - Větrovcova“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 14.11.2022</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH	140 615,67

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal



Datum: 2022.10.17

14:09:12 +02'00'

Akceptace objednávky:



Bau-Const s. r. o.

Sociální podnik

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Provozná: Lovosická 435/42, 190 00 Praha 9

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869

**Cenová nabídka k výzvě P12 42475/2022 ODO
ul. Větrovcova**

	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m ²	59,3	250	14 825,00
vybourání stávajících obrub	m ²	34,0	60	2 040,00
doplnění (osazení a kotvení) betonových obrub do bet.lože, vč.obruby	m ²	68,6	493	33 819,80
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/32, do tl. 150mm, vč. hutnění	m ²	59,3	150	8 895,00
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/63, do tl. 350mm, vč. hutnění	m ²	59,3	350	20 755,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m ²	59,3	95	5 633,50
zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	59,3	510	30 243,00
CELKEM				116 211,30
DPH			21%	24 404,37
Celkem včetně DPH				140 615,67

V Praze dne 17.10.2022



Havárie komunikací 10-02/2022 - Větrovcova

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	VĚTROVCOVA dle situace	Oprava hodníku v zeleni. Odstranění stávající betonové obruby v délce cca. 34 m ² , osazení nové sadové betonové obruby v délce cca. 68,6 m (z toho cca. 32,5 m v označeném úseku v náčrtku s nášlapem 6cm nad novým povrchem chodníku). Celková nová plocha chodníku cca. 59,3 m ² bude provedena ze zámkové dlažby tl. 6 cm s plynulým navázáním na stávající chodníky a s ohledem na 2 vpusti kanalizace.	Náčrtek č. 1 + 6x foto	59,3 m ²