



Objednatel:
Městská část Praha 12
 Generála Šišky 2375/6
 143 00 Praha 4
 IČ: 00231151
 DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
POZKOM s.r.o.
 Za zámečkem 745/17
 15800 Praha 5
 IČ: 02538628
 DIČ CZ02538628

Vyřizuje: 
 Tel.
 E-mail:


Datum vystavení: 17.10.2022

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

| Popis | Cena (Kč) |
|---|-------------------|
| <p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/277 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022-7/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností POZKOM s. r.o., dne 31.08.2022 opravu komunikace v ulici Krupná dle tabulky "Oprava Krupná 10-01/2022" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 17.10.2022.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 17.10.2022 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 25.11.2022.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p> | |
| Cena včetně DPH | 830 125,95 |


Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:

 vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal

 Datum: 2022.10.17
 14:10:09 +02'00'

ING. Jan Šik
 Digitálně
 podepsal:
 18.10.2022
 08:49




| Rámcová smlouva o dílo "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022 - 7/2024" | | | | | |
|---|--|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| Název opravy: „Oprava Krupná 10-01/2022“ | | | | | |
| číslo položky | Název položky | MJ | množství | JC cena bez DPH | celková cena bez DPH |
| A | Komunikace - bourání | | | | |
| 2 | odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm | m ² | 168,0 | 490,00 | 82 320,00 |
| 3 | odstranění betonových vrstev do tl. 250 mm | m ² | 168,0 | 430,00 | 72 240,00 |
| 7 | vybourání stávajících obrub | bm | 108,0 | 75,00 | 8 100,00 |
| D | Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba) | | | | |
| 3 | osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby | bm | 108,0 | 530,00 | 57 240,00 |
| E | Komunikace - konstrukce | | | | |
| 6 | podkladní vrstva, mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, do tl. 250 mm | m ² | 168,0 | 260,00 | 43 680,00 |
| 9 | úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recykliátu | m ² | 168,0 | 90,00 | 15 120,00 |
| 15 | zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky | m ² | 168,0 | 460,00 | 77 280,00 |
| F | Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace | | | | |
| 8 | výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti | ks | 2,0 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | OSTATNÍ | | | | |
| 1 | Hloubení rýh š.do 0,7m hl. do 1 m | m3 | 30,80 | 670,00 | 20 636,00 |
| 1a | Příplatek za prokopávky v blízkosti IS | m3 | 10,30 | 490,00 | 5 047,00 |
| 2 | Naložení vytěžených hmot na dopravní prostředek | t | 55,40 | 120,00 | 6 648,00 |
| 3 | Vodorovná doprava sutí do 10 km | t | 55,40 | 250,00 | 13 850,00 |
| 4 | Poplatek za uložení na skládce (17 05 04) | t | 55,40 | 330,00 | 18 282,00 |
| 5 | Lože z betonu prostého C 15/20 tl. 100 mm | m3 | 3,50 | 4 745,00 | 16 607,50 |
| 6 | Roura KGEM DN160 SN 4 | bm | 35,00 | 760,00 | 26 600,00 |
| 7 | Montáž trub z pvc do DN 200 | bm | 35,00 | 890,00 | 31 150,00 |
| 8 | Napojení potrubí do DN200 průrazem šachty bet. z dílců | kpl | 1,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 9 | Obsyp trub z betonu prostého C 15/20 tl. 200 mm nad vrchní hranu potrubí | m3 | 7,00 | 4 450,00 | 31 150,00 |
| 10 | Zpětný zásyp-ŠD 0-32 -tl.300 mm včetně hutnění | m3 | 17,30 | 1 320,00 | 22 836,00 |
| 11 | žlab MEAFLUID DN 100mm s litinovou mříží C250 | m | 31,0 | 1 968,00 | 61 008,00 |
| 12 | osazení odvodňovacího žlabu do lože z betonu c16/20 | m | 31,0 | 1 590,00 | 49 290,00 |
| 13 | rozebrání dlažby s očištěním | m2 | 6,00 | 185,00 | 1 110,00 |
| 13 | doplnění zeminy za obrubou | m2 | 102,0 | 130,00 | 13 260,00 |

| | | | | |
|-------------------------|---|----|--|-------------------|
| Celková cena bez DPH | | | | 686 054,50 |
| DPH | % | 21 | | 144 071,45 |
| Celková cena včetně DPH | | | | 830 125,95 |

V Praze dne 17.10.2022
Sestavil za POZKOM s.r.o.

Ing. Jan Šik



POZKOM s.r.o.
opravy a rekonstrukce pozemních komunikací
Za železnicí 745/17, 158 00 Praha 5
IČ: 02538628, DIČ: CZ02538628
www.pozkom.cz
Tel: 721 121 079, 721 121 107

Oprava Krupná - 10-01/2022

| Pol. | Místo | Popis | Zpřesnění | Množství |
|------|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | KRUPNÁ viz náčrtek | Oprava chodníku v zeleni s řešením odvodnění o ploše cca. 168 m ² - nově provedeném ze zámkové dlažby. Vybourání sávající betonové obruby a osazení nové sadové betonové obruby v délce cca. 108 m zapuštěné na úroveň terénu (takto označený úsek v náčrtku osadit s nášlapem 6 cm). 2x vpust kanalizace vyrovnat. Osazení odvodňovacího žlabu v délce cca. 31 m s napojením do dešťové kanalizace. | Náčrtek 1 + 6x foto | 168 m ² |