

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Malý skalní vrch

KSO:
Místo: revír R01 Horní Dubenky

CC-CZ:
Datum: 1.9.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 799,26
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	67 799,26	21,00%	14 237,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		82 037,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

5.9.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Malý skalní vrch

Místo: revír R01 Horní Dubenky

Datum: 1.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 799,26

1 - Zemní práce

17 572,36

HSV - Práce a dodávky HSV

50 226,90

5 - Komunikace pozemní

47 056,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 400,00

998 - Přesun hmot

1 770,60

LESY ČR
Česká republika

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Malý skalní vrch

Místo: revír R01 Horní Dubenky
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1.9.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 799,26

D		1	Zemní práce				17 572,36
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	6,000	102,00	612,00
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	360,000	29,00	10 440,00
PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,740	228,00	2 904,72
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	12,740	86,00	1 095,64
PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	90,000	28,00	2 520,00
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 226,90
D		5	Komunikace pozemní				47 056,30
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	270,000	112,00	30 240,00
PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	16,850	998,00	16 816,30
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 400,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	25,000	26,00	650,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	15,000	50,00	750,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm					
D		998	Přesun hmot				1 770,60
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	24,938	71,00	1 770,60
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

