

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel


Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

19.09.2022

CZ-CPV

CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 47 389,65	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 123 872,84	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 15 143,48	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 186 853,80	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 13 107,96
7	ZRN (ř. 1-6) 373 259,77	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 13 107,96
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 386 368,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	386 368,00	81 137,28

**Cena s DPH 467 505,28**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objednatel: Rekonstrukce

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
202137VP2 A	Stavební úpravy Polesí Tvrdonice	386 368,00	0,00	81 137,28	467 505,28
3721-18	Imitace hrázdění na fasádě	180 861,00	0,00	37 980,81	218 841,81
3721-19	Vstupní dvířka na půdu	3 743,00	0,00	786,03	4 529,03
3721-20	Komíny	9 708,00	0,00	2 038,68	11 746,68
3721-21	Klempířské prvky	25 617,00	0,00	5 379,57	30 996,57
3721-22	Chodníky	166 439,00	0,00	34 952,19	201 391,19
Celkem		386368,00	0,00	81137,28	467505,28

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice  
 Objekt: Imitace hrázdění na fasádě

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 21. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<p><b>PSV      Práce a dodávky PSV</b> <span style="float: right;"><b>173 976,28</b></span></p>							
<p><b>766      Konstrukce truhlářské</b> <span style="float: right;"><b>173 976,28</b></span></p>							
1	766	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	205,396	128,60	26 413,93
"menší rozteč 102,698*2,0					205,396		
2	612	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60mm + impregnace	m3	0,542	27 940,00	15 143,48
205,396*0,04*0,06*1,1					0,542		
3	R	76641	Dodávka a montáž hrázdění z KVH hranolů (smrk) 2,5 x20 cm vč. nátěru	m	340,000	384,00	130 560,00
4	R	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 721,174	1,08	1 858,87
<p><b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b> <span style="float: right;"><b>6 884,70</b></span></p>							
<p><b>VRN3      Zařízení staveniště</b> <span style="float: right;"><b>3 442,35</b></span></p>							
5	R	030001000	Zařízení staveniště	%	1 721,174	2,00	3 442,35
<p><b>VRN4      Inženýrská činnost</b> <span style="float: right;"><b>3 442,35</b></span></p>							
6	R	045303000	Koordinační činnost	%	1 721,174	2,00	3 442,35
<p style="text-align: right;"><b>Celkem</b> <span style="float: right;"><b>180 860,98</b></span></p>							

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice  
Objekt: dvířka na půdu

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 6. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>210,30</b>
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>210,30</b>
1	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 0,82*1,06	m2	0,869	242,00	210,30
					0,869		
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 389,00</b>
		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 389,00</b>
4	R	767-00VP	Dvířka ocelová 82 x 106 cm vč. zámku a nátěru	kus	1,000	3 389,00	3 389,00
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>143,98</b>
		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>71,99</b>
5	R	030001000	Zařízení staveniště	%	35,993	2,00	71,99
		<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>71,99</b>
6	R	045303000	Koordinační činnost	%	35,993	2,00	71,99
			<b>Celkem</b>				<b>3 743,28</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Komíny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 334,72</b>
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>3 620,32</b>
1	R	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn Komíny (0,5+0,9)*2*1,0 (0,5*4)*2*1,0 Součet	m2	6,800	56,40	383,52
							2,800
							4,000
							6,800
2	011	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	6,800	476,00	3 236,80
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>5 700,00</b>
3	R	94199	Lešení pro opravu komínů vč.zakrytí střechy	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>14,40</b>
4	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	720,00	14,40
<b>VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>372,82</b>
<b>VRN3</b>			<b>Zařízení staveniště</b>				<b>186,41</b>
5	R	030001000	Zařízení staveniště	%	93,203	2,00	186,41
<b>VRN4</b>			<b>Inženýrská činnost</b>				<b>186,41</b>
6	R	045303000	Koordinační činnost	%	93,203	2,00	186,41
<b>Celkem</b>							<b>9 707,54</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Klempířské prvky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>24 632,00</b>
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>24 632,00</b>
1	R	76435	Klempířské prvky -vstupní stříška, lemování hrázdění,závětrná lišta štítu, část svodů a žlabů - materiál Pz	soub	1,000	24 632,00	24 632,00
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>985,28</b>
		<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>492,64</b>
4	R	030001000	Zařízení staveniště	%	246,320	2,00	492,64
		<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>492,64</b>
5	R	045303000	Koordinační činnost	%	246,320	2,00	492,64
			<b>Celkem</b>				<b>25 617,28</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV**

**161 717,47**

**1 Zemní práce**

**34 541,73**

2	R	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	59,495	95,90	5 705,57
"chodník"							
(2,5+25,6+7,0)*(2,5+1,6)/2					71,955		
0,9*1,6+0,3*1,2					1,800		
"schody"-9,2*1,55					-14,260		
Součet					59,495		
4	R	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	59,495	85,00	5 057,08
"celý chodník"							
59,495					59,495		
6	R	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	51,050	70,00	3 573,50
"celý chodník"							
2,5+1,55+3,0+26,5+1+7*2+0,9+1,6					51,050		
7	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	205,00	1 968,00
"úprava stěny chodníku po zúžení"							
16,0*1,5*0,8/2					9,600		
8	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,600	310,80	2 983,68
9	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	278,400	23,80	6 625,92
9,6*29					278,400		
10	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,600	165,60	1 589,76
11	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,600	22,20	213,12
12	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,280	255,00	4 406,40

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9,6\*1,8 17,280

13	001	182251101	Svahování násypů	m2	33,500	72,20	2 418,70
----	-----	-----------	------------------	----	--------	-------	----------

26\*(2,0+0,5)/2 33,500

## 4 Vodorovné konstrukce 17 000,00

15	R	004-x1A	D+M+PH Schodiště do 1.PP - zemní práce vč. likvidace výkopku, podklad pod nové stupnice, provedení prefa stupnic, přesuny hmot apod...	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
16	R	004-x2	D+M schody - hlavní vstup	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
17	R	004-x3	D+M schody - vstup ke kotelně	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

## 5 Komunikace pozemní 46 869,38

19	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,180	205,00	12 131,90
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"dle rozpočtu stávající dlažba"-23,847 -23,847

21	R	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	59,180	243,00	14 380,74
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"skutečnost"

(2,5+25,6+7,0)\*1,6 56,160

"rozš. u schodů do 1.NP"4,0\*1,0+1,0\*1,0/2\*2 5,000

"schody do sklepa"-1,6\*0,9 -1,440

"vstup do budovy"-2,6\*0,9 -2,340

"plot"0,3\*1,2 0,360

"plocha pro popelnice"0,9\*1,6 1,440

Součet 59,180

22		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	62,139	327,60	20 356,74
----	--	----------	---	----	--------	--------	-----------

59,18\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 62,139

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 047,59

23	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	259,00	777,00
24	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	3,000	194,00	582,00

V místě bývalého schodiště

-(6,25+1,42+4,25+1,42+2,89) -16,230

Součet -16,230

-16,23\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" -17,853

27	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	48,500	182,40	8 846,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

2,5\*2+25,6+1,5\*2+7,0\*2+0,9 48,500

28		59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	53,350	118,10	6 300,64
----	--	----------	--	---	--------	--------	----------

48,5\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 53,350



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,425	3 630,00	8 802,75
					48,5*0,25*0,2	2,425	
30	013	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,900	252,00	1 738,80
					"hlavní vstup"		
					1,32+(1,96+0,11*2)+(2,6+0,4*2)	6,900	
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>18 486,69</b>
31	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	18,308	124,80	2 284,84
32	R	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	18,308	310,00	5 675,48
33	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,308	280,80	5 140,89
34	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	530,932	2,04	1 083,10
					18,308*29	530,932	
35	R	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,308	235,00	4 302,38
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>13 051,10</b>
36	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	34,345	380,00	13 051,10
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>4 721,18</b>
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>2 360,59</b>
37	R	030001000	Zařízení staveniště	%	1 180,293	2,00	2 360,59
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>2 360,59</b>
38	R	045303000	Koordinační činnost	%	1 180,293	2,00	2 360,59

**Celkem**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice  
Opravy

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval


Rozpočet číslo

Dne

19.09.2022

CZ-CPV

CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	1 417,77	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	9 126,98	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	23 470,29	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	74 433,34	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	4 152,88
7	ZRN (ř. 1-6)	108 448,38	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	4 152,88
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 112 602,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	112 602,00	23 646,42

**Cena s DPH 136 248,42**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
202137VP2 B	Stavební úpravy Polesí Tvrdonice	112 602,00	0,00	23 646,42	136 248,42
3722-23	VP 23 Tesař- výměna zdegradovaných prvků krovu	91 689,00	0,00	19 254,69	110 943,69
3722-24	VP 24 Dopojení svodů do kanalizace	20 913,00	0,00	4 391,73	25 304,73
Celkem		112602,00	0,00	23646,42	136248,42

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Tesař- výměna zdegradovaných prvků krovu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 88 176,45**

**762 Konstrukce tesařské 80 801,24**

1	R	762	Oprava střechy	hod	123,000	550,00	67 650,00
2		605-01	Hoblovaná prkna 19 x 110 x 4000mm	m2	2,200	472,50	1 039,50
3		605-02	hranoly	m3	0,225	13 200,00	2 970,00
4		605-03	střešní latě 3,2 x 5 cm	m	80,000	16,80	1 344,00
5		605-04	hoblovaná prkna 19 x 146 x 4000 mm	m2	18,104	476,30	8 622,94
6		605-05	hoblovaná prkna 19 x 110 x 4000 mm	m2	7,480	472,50	3 534,30

2,2+5,28 7,480

7		605-06	hoblovaná prkna 2,4 x 4000 mm	m3	0,200	10 800,00	2 160,00
8	762	762331931	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m (odpočet z VP13)	m	-8,500	210,00	-1 785,00

"práce z VP 11"

"pozednice-štit od silnice"-2 -2,000

"krokev"-6,5 -6,500

Součet -8,500

9	762	762332923	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu (odpočet z VP 13)	m	-8,500	557,00	-4 734,50
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

**765 Krytina skládaná 7 375,21**

10	765	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	18,000	234,00	4 212,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"pro výměnu

(4,0+2,0+4,0)\*1,8 18,000

11	765	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	18,000	155,00	2 790,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"pro výměnu

(4,0+2,0+4,0)\*1,8 18,000

12	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	70,020	5,33	373,21
----	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 512,12**

**VRN3 Zařízení staveniště 1 756,06**

13	R	030001000	Zařízení staveniště	%	878,032	2,00	1 756,06
----	---	-----------	---------------------	---	---------	------	----------

**VRN4 Inženýrská činnost 1 756,06**

14	R	045303000	Koordinační činnost	%	878,032	2,00	1 756,06
----	---	-----------	---------------------	---	---------	------	----------

**Celkem 91 688,57**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce v areálu sídla polesí Tvrdonice

Objekt: Dopojení svodů do kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>10 544,75</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>5 727,60</b>
1	001	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> ručně "napojení-6x" 1,5*0,5*0,4*6	m3	1,800	2 210,00	3 978,00
7	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m 1,5*0,5*0,3*6	m3	1,350	554,00	747,90
8	583	58337303	štěrkopísek frakce 0/8 1,35*2,0	t	2,700	371,00	1 001,70
<b>4 Vodovodné konstrukce</b>							<b>733,50</b>
9	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 1,5*0,5*0,1*6	m3	0,450	1 630,00	733,50
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>4 083,65</b>
10	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,551	1 150,00	4 083,65
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>9 727,18</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>9 727,18</b>
11	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,000	442,00	1 326,00
12	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 1,0*6	m	6,000	609,00	3 654,00
13	721	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	6,000	763,00	4 578,00
14	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	95,580	1,77	169,18
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>640,76</b>
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>320,38</b>
15	R	030001000	Zařízení staveniště	%	160,191	2,00	320,38
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>320,38</b>
16	R	045303000	Koordinační činnost	%	160,191	2,00	320,38
<b>Celkem</b>							<b>20 912,69</b>