

# Objednávka

<b>ODBĚRATEL:</b> Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5  <b>Bankovní spojení č.ú:</b> [REDACTED]		<b>IČO: 00215678</b> <b>DIČ: CZ00215678</b>	Číslo objednávky: 2017 / OBJ / 151  Spisová značka: Spr 44/2017
<b>Splatnost faktury 30 dnů od doručení</b>		<b>DODAVATEL:</b>	IČO: 26416247 DIČ:
Datum objednání: 04.05.2017 Datum dodání: 16.06.2017 Způsob úhrady:		Konstruktis Novostav a.s. V Chotejně 1297/11 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Název akce: oprava WC Eskorta  Specifikace objednávky: Objednáváme u Vás dle dohody kompletní opravu WC Eskorta v suterénu budovy A Krajského soudu v Praze v souladu s nabídkou dle přiloženého výkazu výměr za cenu dle cenové nabídky ve výši 52.014,20 Kč bez DPH což činí 62.937,20 Kč vč. DPH. Cenová nabídka - oceněný výkaz výměr činí nedílnou součástí této objednávky.			
Celková cena do výše: 62 937,20 Kč			



K [REDACTED]

Počet příloh: 0	Vyřizuje: Telefon: Email:	[REDACTED]	Razítko a podpis: -33- KRAJSKÝ SOUD V PRAZE nám. Kinských č. 5 150 75 Praha 5 - Smíchov
-----------------	---------------------------------	------------	---

AKCEPTUJI

[REDACTED]

**Doklad o předběžné kontrole před vznikem závazku § 13 vyhl. č. 416/2004 Sb.**

<b>Krajský soud v Praze</b>  Spis. zn.: Spr 44/2017	<b>Rok: 2017</b> Dokladová řada: OBJ Číslo dokladu: 151 Číslo objednávky: 2017/OBJ/151
<b>Název operace:</b> oprava WC Eskorty <b>Dodavatel:</b> KONSTRUKTIS NOVOSTAV A.S. <b>IČO:</b> 26416247	
<b>Částka celkem:</b> 62 937,20 Kč <b>Příslib:</b> individuální <b>Schvaluje:</b> Niedermertlová Jana <b>Datum:</b> 04.05.2017 <b>Poznámka:</b> Podpis příkazce operace 	
<b>Částka celkem:</b> 62 937,20 Kč <b>Kontrolu operace provedl správce rozpočtu:</b> Skoupá Radka <b>Datum:</b> 04.05.2017 Podpis správce rozpočtu: 	

Poznámka:

**Položky:**

Číslo:	Text:	Funkční čl.:	Druhov. čl.:	Parametr 1:	Parametr 2:	Číslo účtu:	Částka:
1	oprava WC Eskorty - bud. A	5420	5171			8729111/0710	62.937,20 Kč

Vyřizuje referent: Skoupá Radka

## STAVEBNÍ ÚPRAVY WC ( VĚZEŇSKÁ SLUŽBA )

## KALKULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba :	Stavební úpravy WC vězeňské služby	Rozpočet:
Objekt :	A Justiční palác	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
27	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm WC:	kus	1,0	144,0	144,0
		Příčky z cihel nebo bloků Ytong tloušťky 100 mm s použitím suché maltové směsi (0,45+0,75+0,2)*2,9-0,7*1,97	m2	2,7	679,0	1 820,4
		Přizdívky z cihel nebo bloků Ytong tloušťky 100 mm 1,25*1,2	m2	1,5	679,0	1 018,5
57	593211080	Překlad železobetonový RZP 179x10x19 V WC : 1	kus	1,0	322,0	322,0
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 304,9</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
79	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi WC : (1,4+1,1+1,25+1)*2,9-(1,1+1,25)*1,2	m2	11,0	144,0	1 577,5
84	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková šachta : (0,5)*(2,9-1,2)+1,05*2,9	m2	3,9	221,0	860,8
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 438,3</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
107	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (1,2*1,4+1,25*1)*0,05	m3	0,1	2 500,0	366,3
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>366,3</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
120	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 WC : 1	kus	1,0	609,0	609,0
124	553310132	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P srovnatelně pro velikost 700/1970 1	kus	1,0	2 292,0	2 292,0
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>2 901,0</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
133	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (1,2*1,4+1,25*1)	m2	2,9	65,0	190,5
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>190,5</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
151	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (1,2*1,4+1,25*1)	m2	2,9	62,0	181,7
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>181,7</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
175	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,6*2,9-0,6*1,97	m2	3,5	68,0	235,1
182	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm stávající keram.dlažba s podkladem (1,2*1,4+1,25*1)*0,07	m3	0,2	1 972,0	404,5
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>639,6</b>

Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
212	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,7	520,0	368,2
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>368,2</b>
Díl:	720	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
		<b>VNITŘNÍ KANALIZACE</b>				
		<b>Dodávka</b>				
K-D-1		Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT, DN 32	m	1,0	144,0	144,0
K-D-4		Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT, DN 70	m	1,0	209,6	209,6
K-D-6		Odbočky HT	ks	2,0	55,2	110,4
K-D-7		Kolena HT	ks	2,0	47,2	94,4
K-D-16		Tvarovky HL132_ZU umývadlová	ks	1,0	712,0	712,0
K-D-19		Tvarovky HL430_ZU pisoárová	ks	1,0	608,0	608,0
		<b>Montáž</b>				
K-M-2		Demontáž nepotřebného potrubí	soub	1,0	200,0	200,0
K-M-3		Montáž potrubí HT	m	2,0	64,0	128,0
K-M-5		Upevňovací materiál	soub	1,0	150,0	150,0
		<b>VNITŘNÍ VODOVOD</b>				
		<b>Dodávka</b>				
V-D-1		Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 16x2,3	m	1,5	124,0	186,0
V-D-2		Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 20x2,8	m	1,5	133,6	200,4
V-D-11		Tvarovky PPR	ks	6,0	15,2	91,2
V-D-23		Izolace návleková tl. 9mm x 16	m	1,5	21,6	32,4
V-D-24		Izolace návleková tl. 9mm x 20	m	1,5	23,2	34,8
V-D-37		Kohout kulový přímý DN 20	ks	1,0	160,0	160,0
V-D-62		Baterie stojánková umývadlová	ks	1,0	1 192,0	1 192,0
V-D-71		Přípevňovací materiál	soub	1,0	300,0	300,0
		<b>Montáž</b>				
V-M-1		Kompletace baterií	ks	1,0	312,0	312,0
V-M-2		Montáž potrubí PPR	m	3,0	60,0	180,0
V-M-4		Proplach	m	3,0	24,0	72,0
		<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>				
		<b>Dodávka</b>				
Z-D-1		Umývadlo	ks	1,0	1 352,0	1 352,0
Z-D-2		Kložet závěsný + instalační modul, vč. sedátka a ovládacího tlačítka	ks	1,0	7 992,0	7 992,0
		<b>Montáž</b>				
Z-M-1		Kompletace zařizovacích předmětů	ks	2,0	920,0	1 840,0
<b>Celkem za</b>		<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>16 301,2</b>
Díl:	725	<b>Zařizovací předměty</b>				
250	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	80,0	80,0
251	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap zás.papírových ručníků : 1	soubor	3,0	96,0	288,0
252	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru 1	soubor	1,0	46,0	46,0
253	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 1	kus	1,0	8,0	8,0
255	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01	kus	1,0	816,0	816,0
256	55149020	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 04 2 díly 1 l	kus	1,0	896,0	896,0
257	55149051	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným SLZN 25 SLZN 20 nerez zásobník papírových ručníků	kus	1,0	692,0	692,0
259	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	40,5	0,3	13,0
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>4 064,0</b>

	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
		D + M dřevěných plných dveří s polodrážkou rozměr 700 x 1970 mm	kus	1,0	3 600,0	3 600,0
		1		1,0		
358	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,0	205,0	205,0
		1		1,0		
367	54914610	Dveřní kování dělené (rozetové) klika - klika WC nerezové	kus	1,0	800,0	800,0
		A1:		1,0		
393	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	46,1	1,6	71,4
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 676,4</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
439	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	2,9	24,0	70,3
		(1,2*1,4+1,25*1)		2,9		
444	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	6,3	68,0	428,4
		(1,4+1,1+0,5+1,05+1,25+1)		6,3		
445	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	2,1	306,0	630,4
		srovnatelně pro TAURUS 30/30				
		(1,2*1,4+1,25*1)		-		
448	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	3,9	32,0	123,2
		styk dlažby s obkladem stěn				
		(1,1+0,5+1,25+1)		3,9		
449	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,9	8,0	23,4
		(1,2*1,4+1,25*1)		2,9		
450	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2,9	20,0	58,6
		(1,2*1,4+1,25*1)		2,9		
454	59764.A	Dlažba dle výběru investora úklidová komora	m2	3,8	320,0	1 230,3
		(1,2*1,4+1,25*1)+(1,4+1,1+0,5+1,05+1,25+1)*0,1		3,6		
		prořez 8%:76,71*8/100		0,3		
457	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	25,6	7,8	200,0
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 764,7</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
488	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,0	26,0	129,7
		Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei				
		(1,2+0,5+1,25+1)*1,2+1,25*0,2		5,0		
491	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	5,0	323,0	1 611,8
		(1,2+0,5+1,25+1)*1,2+1,25*0,2		5,0		
492	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	1,3	30,0	37,5
		1,25		1,3		
494	5534365143	Schlüter INDEC -AE, H = 10 mm, l = 2,5 m	kus	1,3	444,0	555,0
		1,25		1,3		
499	597813733	Obkládačka Color One 198x398x7 mm bílá, lesklá	m2	5,4	258,0	1 390,4
		(1,2+0,5+1,25+1)*1,2+1,25*0,2		5,0		
		prořez 8%		0,4		
500	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	37,2	4,2	156,4
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>3 880,8</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
505	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,4	136,0	189,3
		zárubně - tmavě šedá				
		zárubeň : (0,7+2*1,97)*0,3		1,4		
506	783222100R05	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný metalický	m2	1,4	168,0	233,9
		zárubeň : (0,7+2*1,97)*0,3		1,4		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>423,2</b>

Díl:	784	<b>Malby</b>				
514	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x stropy s omítkou: (1,2*1,4+1,25*1) stěny omítané: WC : (1,4+1,1+1,25+1)*2,9-(1,1+1,25)*1,2 šachta : (0,5)*(2,9-1,2)+1,05*2,9	m2	17,8	38,0	675,6
515	784412301R00	Pačokování 2x, obruš, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	17,8	6,0	106,7
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>782,3</b>
Díl:	787	<b>Zasklívání</b>				
518	63465128.CC1	D + M zrcadla rozměr 1200 x 800 mm lepené do obkladu, zrcadlo čiré tl. 8 mm 1	kus	1,0	2 400,0	2 400,0
<b>Celkem za</b>		<b>787 Zasklívání</b>				<b>2 400,0</b>
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				
		Úprava stáv.elinstalací ( vzt, osvětlení, kompletace	kpl	1,0	1 200,0	1 200,0
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>1 200,0</b>
Díl:	M24	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
		Úprava stáv.rozvodů a zařízení vč, revize stavu	Kč	1,0	1 500,0	1 500,0
<b>Celkem za</b>		<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>1 500,0</b>
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
527	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,2	197,0	244,1
529	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,2	168,0	208,1
530	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,4	18,0	133,8
532	979981102T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,2	960,0	1 189,4
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 775,4</b>

ZRN celkem				50 158,4
VRN	%	3,7		1 855,9
<b>Cena celkem ( bez DPH )</b>				<b>52 014,2</b>
DPH	%	21,0		10 923,0
<b>Cena celkem ( vč. DPH )</b>				<b>62 937,2</b>

V Praze dne : 2.5.2017

E. Hanusíková  
Konstruktis Novostav a.s.