

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
přehrážka na Mlýnském potoce – PŠ 2022

KSO:
Místo: Moravský Krumlov

CC-CZ:
Datum: 5.9.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dušan Jelínek, Malešovice 106, 664 65 Malešovice

IČ: 45634351
DIČ: [REDACTED] 2

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 319,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	25 319,00	21,00%	5 316,99	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		30 635,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

přehrážka na Mlýnském potoce – PŠ 2022

Místo: Moravský Krumlov

Datum: 5.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Dušan Jelínek, Malešovice 106, 664 65 Malešovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 319,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 319,00
D	1		Zemní práce				20 319,00
1	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	130,000	50,30	6 539,00
			<i>Poznámka k položce:</i> "průcezná přehrážka č.1" 260 * 0,5				
2	K	162206212	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	130,000	83,20	10 816,00
			<i>Poznámka k položce:</i> "štěrk na mezideponii pro další použití lesním závodem"				
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	130,000	22,80	2 964,00
			<i>Poznámka k položce:</i> "štěrk na mezideponii pro další použití lesním závodem"				
D	N00		Nepojmenované práce				5 000,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				5 000,00
4	K	R 003	Uvedení dotčených pozemků do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> 1) Uvedení dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
VN Kančí obora PŠ 2022

KSO:
Místo: Moravský Krumlov

CC-CZ:
Datum: 5.9.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dušan Jelínek, Malešovice 106, 664 65 Malešovice

IČ: 45634351
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				225 901,12
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	225 901,12	21,00%		47 439,24
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		273 340,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

VN Kančí obora PŠ 2022

Místo: Moravský Krumlov

Datum: 5.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Dušan Jelínek, Malešovice 106, 664 65 Malešovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							225 901,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				220 901,12
D	1		Zemní práce				220 901,12
1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	110,000	93,30	10 263,00
P			<i>Poznámka k položce: "plocha tůně * mocnost sedimentu" 1100 * 0,10</i>				
2	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	550,000	41,30	22 715,00
P			<i>Poznámka k položce: "plocha tůně * mocnost sedimentu" 1100 * 0,50</i>				
3	K	162506111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m	m3	660,000	194,00	128 040,00
P			<i>Poznámka k položce: "sediment bude rozprostřen na určený pozemek parc. č. 3950 v k.ú. Moravský Krumlov"</i>				
4	K	181006116	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m	m2	1 320,000	38,90	51 348,00
P			<i>Poznámka k položce: "trvalé uložení sedimentu na určeném pozemku parc. č. 3905 - bezlesí v k.ú. Moravský Krumlov" 660 / 0,5</i>				
5	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 320,000	4,57	6 032,40
6	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	26,400	94,80	2 502,72
D	N00		Nepojmenované práce				5 000,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				5 000,00
7	K	R 003	Uvedení dotčených pozemků do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<i>Poznámka k položce: "uvedení dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníku" "přeprava mechanizace (na stavbu a zpět, nakládka a vykládka)"</i>				