

Č. smlouvy objednatele:

**SMLOUVA O DÍLO****Ježník III – nádrž A, nádrž B – realizace stavby**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Bc. Jan Šrubař, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku,  
osobní údaj  
Bc. Martina Marčanová, odbor investic a správy majetku,  
osobní údaj  
Ing. Pavla Hájková, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

Bc. Jan Šrubař

Bc. Martina Marčanová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139><https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

**BERKASTAV s.r.o.**

se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

IČO: 02657392

DIČ: CZ02657392

Jednatel: Patrik Berka a Dominik Berka

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Patrik Berka

Telefon, e-mail: osobní údaj osobní údaj

Osoby zmocněné

k předání díla: Patrik Berka

na straně zhotovitele

**I.****Preamble**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 5.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Ježník III – nádrž A, nádrž B – realizace stavby**“ (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou projektovou dokumentací zhotovenou firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., IČO 47976250 se sídlem Revoluční 76, 794 01 Krnov, které tvoří Přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsáním v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 1. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně

vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližší uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
  - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
  - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
  - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
  - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
  - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
  - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
  - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
  - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

### III.

#### Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

##### Nádrž A

Zahájení díla: předpoklad 06/2021

Dokončení a předání díla: do 10/2021

##### Nádrž B

Zahájení díla: předpoklad 03/2022

Dokončení a předání díla: do 06/2022

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
4. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

|                                   |                     |                        |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| cena celkem bez DPH               | KRITÉRIUM HODNOCENÍ | 2 989 156,66 Kč        |
| 21% DPH                           |                     | 627 722,90 Kč          |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH</b> |                     | <b>3 616 879,56 Kč</b> |

slovy: třímiliónyšestsetšestnácttisícosmsetsedmdesátdevětkorun českých, padesátšest haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
  - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
  - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
    - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
    - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
    - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (poletí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
    - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
  - c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
  - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) přesný název projektu,
  - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
  - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
10. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

**VI.****Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělkami (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělkami odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
  - a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
  - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá s odůvodněním,
  - g) datum a místo sepsání zápisu,
  - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - i) seznam převzaté dokumentace,
  - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - k) termín vyklizení staveniště,
  - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3× v tištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

**VII.****Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3× v tištěné podobě, 1× v digitální podobě), geometrický plán (3× v tištěné podobě a 1× digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2× v tištěné a 2× v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
25. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

## **VIII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje,

které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

## **IX.**

### **Záruka za dílo, odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započeti prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### **X.**

##### **Odpovědnost za škodu**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

#### **XI.**

##### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídení lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamenaá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

## **XII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova ([www.krnov.cz](http://www.krnov.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Studie **v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat**
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele **předloží pouze vybraný dodavatel**
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů

Za objednatele:

V Krnově

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

starosta města

Za zhotovitele:

V Bruntále

**Patrik Berka**  
Digitálně podepsal Patrik Berka  
Datum: 2021.06.21 11:17:55 +02'00'

Patrik Berka

jednatel

## Pojistná smlouva – pojištění podnikatelů TREND

### Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

### BERKASTAV s.r.o.

IČO: 02657392

se sídlem: Nádražní 955/11, 79201 Bruntál

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Patrik Berka, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

### uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen „smlouva“), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře.

### Sillet Group a.s.

IČO: 27774007

Adresa pro korespondenci: 28. Října 102/1, 70200 Ostrava

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

## ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### 1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

### 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 30. 3. 2021

### 3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLOUVĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

**VPP P-100/14** – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti a dále:

#### **Zvláštní pojistné podmínky**

- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

**Smluvní ujednání uvedená v příloze** této smlouvy

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

### 4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 1. 4. 2021**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 31. 3. 2031** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. **8603504003**.

Případné nespotřebované pojistné bude zasláno na účet č.: **osobní údaj**

## ČLÁNEK 2. MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

### 1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

#### 1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

#### 1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

#### **Více oborů činností**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

#### Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **85 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

### 1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

| Územní platnost:                                                                                                              | Česká republika         |                                  |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Rozsah pojištění                                                                                                              | Limit pojistného plnění | Sublimit pro výrobek*            | Spoluúčast | Roční pojistné |
| Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu <b>včetně</b> újmy způsobené vadou <b>výrobku a vadou práce po předání</b> . | 10 000 000 Kč           | v rámci limitu pojistného plnění | 10 000 Kč  | 45 651 Kč      |

\* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

#### SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

**Omezení pojištění odpovědnosti za újmu pouze na vyjmenované hlavní činnosti**

Ujednává se, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem hlavní činnosti pojištěného uvedené v této smlouvě.

### ČLÁNEK 3. ÚDAJE O MAKLĚŘI

- Pojistník prohlašuje, že uzavřel se shora uvedeným pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví pro pojištěníka, a to v rozsahu této smlouvy.
- Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojištěníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojištěníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

### ČLÁNEK 4. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

#### 1. Pojistné:

| Pojistné nebezpečí                         | Roční pojistné   |
|--------------------------------------------|------------------|
| Pojištění odpovědnosti za újmu – základní  | 45 651 Kč        |
| <b>Celkové roční pojistné před úpravou</b> | <b>45 651 Kč</b> |

#### 2. Slevy:

| Typ slevy                        | Výše slevy  |
|----------------------------------|-------------|
| Sleva za délku pojistného období | 5 %         |
| Jiná sleva / přirážka            | 35 %        |
| <b>Celkem sleva / přirážka</b>   | <b>40 %</b> |

#### 3. Pojistné po slevách:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Celkové roční pojistné po úpravě</b> | <b>27 391 Kč</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

#### 4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

#### 5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 1. 4.

každého roku na účet zplnomocněného makléře.

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kód banky: **osobní údaj**

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603279169

### ČLÁNEK 5.

#### HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: **osobní údaj**

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře: **Sillet Group a.s.**

Pro posouzení splnění povinností pojistitele ve vztahu k šetření škodné události je rozhodný okamžik oznámení škodné události pojistiteli.

### ČLÁNEK 6.

#### PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603279169**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

## ČLÁNEK 7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.koop.cz](http://www.koop.cz) v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

### 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM**    ☒ **NESOUHLASÍM**

### 3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

#### 3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### 3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

#### 3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒.

#### 3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

#### 3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

**Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s

blížejší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

## ČLÁNEK 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)
4. Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně jednorázové pojistné zapláceno v tam uvedené lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. Je-li pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
- Výpis ze Živnostenského rejstříku
- Plná moc

**Pojistná smlouva uzavřena dne: 30. 3. 2021**

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Mgr. Zuzana Kováříková  
Zaměstnanec pojistitele  
Získatelské číslo: 27989  
Telefonní číslo: osobní údaj  
E-mail: osobní údaj

Mgr.  
Zuzana  
Kováříková

Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana  
Kováříková  
Datum: 2021.03.30  
12:42:05 +02'00'

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Patrik  
Berka

Digitálně  
podepsal Patrik  
Berka  
Datum:  
2021.03.30  
13:31:42 +02'00'

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

## **Článek 1 – Další výluky z pojištění**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren** (hazardní hry, výherní automaty), **non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, horolezeckého a lezeckého sportu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činnosti **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- j) činnosti **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

## **Článek 2 – Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní** činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) činností spočívající v **zastupování, zprostředkování či obstarání, ve správě majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **softwaru**, zpracováním a poskytováním **dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivky**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**, poskytováním **kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),
- k) obchodem s **erotickým zbožím**.

### Článek 3 – Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
  - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

### Článek 4 – Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
  - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí**, provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
  - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
  - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do sublimitu **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
  - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství**,
  - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
  - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
  - d) poskytováním **technických služeb**,
  - e) provozováním **útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmou vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

## Článek 5 – Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:

- a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve **výstavbě a následném prodeji nemovitostí** či v **nákupu a prodeji nemovitostí**,
- b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti(-í)** nebo
- c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti(-í)**,

vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:

- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
- b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.

Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případě, že je odlišný od pojištěného pro účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.

3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.

4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit“), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

## Článek 6 – Rozhodný rozsah pojištění

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

# Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

## Informační dokument o pojistném produktu



**Společnost:** Kooperativa pojišťovna, a.s., **Produkt:** TREND

Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předmluvní a smluvní informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

### O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.



#### Co je pojištěno?

- ✓ Nemovitý majetek (budovy včetně příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti a příslušenství vybudované na cizí budově)
- ✓ movitý majetek (zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené

- ✓ živelní události, včetně připojištění na atmosférické srážky, vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody z akvária
- ✓ odcizením
- ✓ vandalismem, včetně sprejerů
- ✓ poškozením, rozbitím skla
- ✓ loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
- ✓ poškozením, odcizením věcí během silniční dopravy
- ✓ poškozením, zničením stroje
- ✓ poškozením, zničením elektronického zařízení
- ✓ přerušením provozu.

- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání a následné finanční škody

s připojištěním

- nemajetkové újmy
- škody na cizí věci převzaté nebo užívané
- škody způsobené provozem pracovního stroje
- nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.



#### Na co se pojištění nevztahuje?

- ✗ pozemky, rostliny, porosty, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů
- ✗ plavidla, letadla, kolejová vozidla
- ✗ vzorky, názorné modely, prototypy
- ✗ zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž jsou uloženy
- ✗ válečné události, stávky, teroristické akty včetně chemických nebo biologických kontaminací
- ✗ zásah státní moci nebo veřejné správy
- ✗ působení jaderné energie
- ✗ na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



#### Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! maximální výše pojistného plnění pro movitý a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem pojistného plnění)
- ! maximální výše pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem pojistného plnění
- ! pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí
- ! škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění
- ! snížení pojistného plnění při nedodržení způsobu zabezpečení věcí při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



## Kde se na mne vztahuje pojištění krytí?

- ✓ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění
  - Česká republika
  - Česká republika a sousední státy
  - Evropa
  - celý svět vyjma USA a Kanady.



## Jaké mám povinnosti?

- Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
- Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
- Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
- Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.



## Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojištění je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojištění dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách [www.koop.cz](http://www.koop.cz)), není-li pojišťovnou smlouvou některý způsob vyloučen.



## Kdy pojištění krytí začíná a končí?

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.



## Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpověď doručenu

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

Podle ověřovací knihy OBECNÍHO URADU JINDŘICHOV

poř. č. vidimace 58/2021

tento/tato úplný/á-částecný/á opis-kopie  
obsahující 11 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a

a tato listina je ~~prvopisem~~ ověřenou vidimovanou listinou

~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů~~

~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu, stejnopisem písemného rozhodnutí~~

~~nebo výroku rozhodnutí obsahujícím 11 stran.~~

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ~~obsahuje/neobsahuje~~

viditelný zajišťovací prvek.

V Jindřichově dne 01.04.2021

Šárka Bednaříková



osobní údaj

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **137170181-6862-210401091912**, skládající se z **11** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ŠÁRKA BEDNAŘÍKOVÁ**

Vystavil: **Obec Jindřichov**

**Obecní úřad v Jindřichově dne 01.04.2021**



137170181-6862-210401091912

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 045972\_A

Stavba: PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

KSO:  
Místo: KmovCC-CZ:  
Datum: 24. 4. 2020Zadavatel:  
Město KmovIC:  
DIČ:Uchazeč:  
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 BrumtálIC: 02657392  
DIČ: CZ02657392Projektant:  
Lesprojekt Kmov, s.r.o.IC:  
DIČ:Zpracovatel:  
Ing. Vlasta HorákováIC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 738,19

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 596 738,19  | 125 315,02 |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 722 053,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze tučně se šedým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě:

a) Souhrnný list  
- údaje o účasti  
- přehled o do-odaných částech i v jiných letechb) Rekapitulace výměr  
- potřebné Ostatní náklady

2) na výměrných listech vyplňte v sestavě:

a) Křivky list  
- údaje o Uchazeči: pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
- údaje o přehledu do-odaných částech v daném roceb) Rekapitulace rozpočtu  
- potřebné Ostatní nákladyc) Celkové náklady Zastavby  
- ceny v položkách  
- množství, pokud má být podbarveno  
- v případě potřeby poznámku (a je v sestavě listů)

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 045972\_A

Stavba: PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Místo: Kmov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Kmov

Projektant: Lesprojekt Kmov, s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Brumtál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| Kód                | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                     | 596 738,19         | 722 053,21       |
| 045972_01          | 01_Příprava území                   | 39 044,37          | 47 243,69        |
| 045972_02          | 02_Nádrž                            | 279 234,52         | 337 873,77       |
| 045972_03          | 03_Vypouštění a napouštění zařízení | 170 964,84         | 206 867,46       |
| 045972_04          | 04_Úpravy toku                      | 47 494,46          | 57 468,30        |
| 045972_V           | VRN_Vedlejší rozpočtové náklady     | 60 000,00          | 72 600,00        |
| RN                 |                                     |                    |                  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_01 - 01\_Příprava území

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 044,37

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 39 044,37   | 21,00%     | 8 199,32  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

47 243,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_01 - 01\_Příprava území

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta  
Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

39 044,37

HSV - Práce a dodávky HSV

39 044,37

1 - Zemní práce

39 044,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_01 - 01\_Příprava území

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

39 044,37

#### D HSV Práce a dodávky HSV

39 044,37

#### D 1 Zemní práce

39 044,37

|    |   |               |                                                                                                                                              |     |            |        |  |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--|
| 1  | K | 111101102     | Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha                                                                        | ha  | 0,143      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 1425/10000 | 0,143  |  |
| 2  | K | 111201101     | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2                | m2  | 80,000     |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 50+25+5    | 80,000 |  |
| 3  | K | 112101101     | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                              | kus | 10,000     |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 10         | 10,000 |  |
| 4  | K | 112101102     | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                              | kus | 5,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 5          | 5,000  |  |
| 5  | K | 112201101     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm                             | kus | 3,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 3          | 3,000  |  |
| 6  | K | 112201102     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm                             | kus | 4,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 4          | 4,000  |  |
| 7  | K | 112201103     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm                             | kus | 2,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 2          | 2,000  |  |
| 8  | K | 112201104     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm                             | kus | 1,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 1          | 1,000  |  |
| 9  | K | 112201105     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm                                    | kus | 1,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 1          | 1,000  |  |
| 10 | K | 162201411     | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 10,000     |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 10         | 10,000 |  |
| 11 | K | 162201412     | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 5,000      |        |  |
| VV |   |               |                                                                                                                                              |     | 5          | 5,000  |  |
| 12 | K | R_45972_01_01 | Štěpkování dřevní hmoty z pařezů                                                                                                             | kus | 11,000     |        |  |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

P  
Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje dopravu štěpkovacího stroje, štěpkování pařezů a náletových křovin a dřevin, rozprostření vzniklé štěpky v místě stavby.  
Položka udává průměrnou cenu za rozštěpkování jednoho pařezu.

VV 3+4+2+1+1 11,000

|    |   |               |                                               |        |       |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------|
| 13 | K | R_45972_01_02 | Odvoz přebytečného materiálu z přípravy území | soubor | 1,000 |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------|

obchodní tajemství

P  
Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje odvoz kmenů stromů, větví a ostatního organického materiálu, který se nebude štěpkovat. Místo uložení bude určeno zhotovitelem stavby a odsouhlaseno investorem. Maximální vzdálenost odvozu je 25 km.

VV 1 1,000

|    |   |               |                              |    |       |
|----|---|---------------|------------------------------|----|-------|
| 14 | K | R_45972_01_03 | Ochrana stromů obandážováním | ks | 6,000 |
|----|---|---------------|------------------------------|----|-------|

obchodní tajemství

P  
Poznámka k položce:  
Dočasná vzrostlých stromů včetně kmenových náběh, které by mohly být činností na stavbě poškozeny.  
Položka zahrnuje obandážování obedněním deskami výšky min 2,5 m s ovázaním drátem, po dokončení stavby odstranění bandáže.

VV 6 6,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_02 - 02\_Nádrž

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

279 234,52

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 279 234,52  | 21,00%     | 58 639,25 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

337 873,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_02 - 02\_Nádrž

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta  
Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

279 234,52

#### HSV - Práce a dodávky HSV

279 234,52

1 - Zemní práce

244 553,86

4 - Vodorovné konstrukce

25 327,75

998 - Přesun hmot

9 352,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_02 - 02\_Nádrž

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

279 234,52

D HSV Práce a dodávky HSV

279 234,52

D 1 Zemní práce

244 553,86

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                                                                                          | m3 | 142,500 |
|   |   |           | TAB.2                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|   |   |           | "z celkové plochy stavby"142,5                                                                                                                                                                                                                      |    | 142,500 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                            | m3 | 659,000 |
|   |   |           | TAB.6                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|   |   |           | "výkop nádrže"659,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 659,000 |
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                     | m3 | 197,700 |
|   |   |           | Příplatek za 30% objemu výkopu nádrže                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|   |   |           | 659,0*0,3                                                                                                                                                                                                                                           |    | 197,700 |
| 4 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                    | m3 | 1,840   |
|   |   |           | TAB.5.1                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |
|   |   |           | "rýha pro opěrnou patku"1,84                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,840   |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                      | m3 | 659,000 |
|   |   |           | přemístění zeminy z výkopů do násypů                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|   |   |           | "výkop nádrže"659,0                                                                                                                                                                                                                                 |    | 659,000 |
| 6 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                              | m3 | 264,300 |
|   |   |           | Nakládání přebytečné zeminy                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
|   |   |           | při provádění okolních terénních úprav                                                                                                                                                                                                              |    |         |
|   |   |           | Předpokládá se nakládání 50% objemu                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|   |   |           | 528,6*0,5                                                                                                                                                                                                                                           |    | 264,300 |
| 7 | K | 171101101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS | m3 | 177,950 |
|   |   |           | TAB.3                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
|   |   |           | "těleso hutněného násypu na 95%"78,25                                                                                                                                                                                                               |    | 78,250  |
|   |   |           | "odečtení kubatury obetonávky odtokového potrubí vč. jil. vrstvy"-7,30                                                                                                                                                                              |    | -7,300  |
|   |   |           | "dodatečný dosyp vzdušného svahu"107,0                                                                                                                                                                                                              |    | 107,000 |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |    | 177,950 |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

|    |   |               |                                                                                                                                                                                                              |    |                  |
|----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 8  | K | 171201101     | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin                                                                                       | m3 | 528,550          |
|    |   |               | Rozprostření přebytečné zeminy                                                                                                                                                                               |    |                  |
|    |   |               | "plocha*prům.tl."961*0,55                                                                                                                                                                                    |    | 528,550          |
|    |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                |    | <b>528,550</b>   |
| 9  | K | 181301101     | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                       | m2 | 200,000          |
|    |   |               | TAB.2                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "povrch hutněných násypů"200                                                                                                                                                                                 |    | 200,000          |
| 10 | K | 181301111     | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                     | m2 | 961,000          |
|    |   |               | TAB.2                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "okolní terénní úpravy"961                                                                                                                                                                                   |    | 961,000          |
| 11 | K | 182301121     | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                   | m2 | 277,000          |
|    |   |               | TAB.2                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "svahy hutněných násypů hráze"277                                                                                                                                                                            |    | 277,000          |
| 12 | K | 181951101     | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                                                                                                  | m2 | 961,000          |
|    |   |               | Urovnání finálního terénu                                                                                                                                                                                    |    |                  |
|    |   |               | závěrečných okolních úprav                                                                                                                                                                                   |    |                  |
|    |   |               | "plocha"961                                                                                                                                                                                                  |    | 961,000          |
| 13 | K | 181951102     | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                  | m2 | 274,000          |
|    |   |               | Úprava dna nádrže včetně spádování                                                                                                                                                                           |    |                  |
|    |   |               | "plocha z půdorysu"274,0                                                                                                                                                                                     |    | 274,000          |
| 14 | K | 181411121     | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                   | m2 | 1 161,000        |
|    |   |               | TAB.2                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "povrch hutněných násypů nádrže"200                                                                                                                                                                          |    | 200,000          |
|    |   |               | "okolní terénní úpravy"961                                                                                                                                                                                   |    | 961,000          |
|    |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                |    | <b>1 161,000</b> |
| 15 | K | 181411122     | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                        | m2 | 277,000          |
|    |   |               | TAB.2                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "svahy hutněných násypů nádrže"277                                                                                                                                                                           |    | 277,000          |
| 16 | M | 005724740     | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                           | kg | 14,380           |
|    |   |               | TAB.2                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | Spotřeba osiva 10g/m2                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "plochy zpětného ohumusování"10/1000"1438*10/1000                                                                                                                                                            |    | 14,380           |
| 17 | K | 182201101     | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                                  | m2 | 673,600          |
|    |   |               | Svahování hutněných násypů                                                                                                                                                                                   |    |                  |
|    |   |               | návodní svah                                                                                                                                                                                                 |    |                  |
|    |   |               | "plocha*koeficient svahu"362*1,10                                                                                                                                                                            |    | 398,200          |
|    |   |               | vzdušný svah                                                                                                                                                                                                 |    |                  |
|    |   |               | "plocha*koeficient svahu"88*1,05                                                                                                                                                                             |    | 92,400           |
|    |   |               | koruna násypu                                                                                                                                                                                                |    |                  |
|    |   |               | "délka*šířka"61*3                                                                                                                                                                                            |    | 183,000          |
|    |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                |    | <b>673,600</b>   |
| 18 | K | R_45972_02_01 | Třídění zeminy do hutněných násypů                                                                                                                                                                           | m3 | 70,950           |
|    |   |               | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                          |    |                  |
|    |   |               | Položka zahrnuje ruční odstranění balvanů nad 100 mm ze zeminy, která bude použita do hutněného násypu na 95%                                                                                                |    |                  |
|    |   |               | Odstranění balvanů nad 100 mm                                                                                                                                                                                |    |                  |
|    |   |               | TAB.3                                                                                                                                                                                                        |    |                  |
|    |   |               | "těleso hutněného násypu na 95%"78,25                                                                                                                                                                        |    | 78,250           |
|    |   |               | "odečtení kubatury obetonávky odtokového potrubí vč. jíl. vrstvy"-7,30                                                                                                                                       |    | -7,300           |
|    |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                |    | <b>70,950</b>    |
| D  | 4 |               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                         |    |                  |
| 19 | K | 463211152     | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg | m3 | 4,268            |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

25 327,75

obchodní tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

|    |   |           |                                                                                                                                                                |    |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |   |           | opěrná patka v patě svahu                                                                                                                                      |    |        |
|    |   |           | "plocha řezu*délka"0,24*(5,0+5,2)                                                                                                                              |    | 2,448  |
|    |   |           | opevnění svahu kolem požeráku                                                                                                                                  |    |        |
|    |   |           | "plocha*prům.tl.*koef. svahu*2strany"1,3*0,5*1,4*2                                                                                                             |    | 1,820  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                         |    | 4,268  |
| 20 | K | 464531112 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm                                                              | m3 | 7,840  |
|    |   |           | opevnění návodního svahu kolem požeráku                                                                                                                        |    |        |
|    |   |           | tl. pohozu 250 mm                                                                                                                                              |    |        |
|    |   |           | "plocha z půd.*koef.svahu*tl."28*1,12*0,25                                                                                                                     |    | 7,840  |
| 21 | K | 465511127 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 200 mm | m2 | 4,400  |
|    |   |           | horní přístup k požeráku                                                                                                                                       |    |        |
|    |   |           | "plocha z půd"1,7                                                                                                                                              |    | 1,700  |
|    |   |           | opevnění dna u vtoku do požeráku                                                                                                                               |    |        |
|    |   |           | "plocha z půd"2,7                                                                                                                                              |    | 2,700  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                         |    | 4,400  |
| 22 | K | 465511327 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm | m2 | 9,350  |
|    |   |           | Opevnění nátoku                                                                                                                                                |    |        |
|    |   |           | "plocha z půd.*koef. svahu"8,5*1,1                                                                                                                             |    | 9,350  |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                    |    |        |
| 23 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                            | t  | 32,363 |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

9 352.91

obchodní tajemství

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_03 - 03\_Vypouštěcí a napouštěcí zařízení

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Žpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 964,84

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 170 964,84  | 21,00%     | 35 902,62 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

206 867,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_03 - 03\_Vypouštěcí a napouštěcí zařízení

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Brumtál

Zpracovatel: Ing. Vlasta  
Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

170 964,84

#### HSV - Práce a dodávky HSV

155 964,84

1 - Zemní práce

18 626,92

2 - Zakládání

2 256,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

89 708,07

4 - Vodorovné konstrukce

838,08

8 - Trubní vedení

33 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 164,87

998 - Přesun hmot

2 170,10

#### PSV - Práce a dodávky PSV

15 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

15 000,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_03 - 03\_Vypouštěcí a napouštěcí zařízení

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

170 964,84

#### D HSV Práce a dodávky HSV

155 964,84

#### D 1 Zemní práce

18 626,92

|   |    |           |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1 | K  | 131201201 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                           | m3 | 6,800  |
|   | VV |           | TAB.5.2                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|   | VV |           | "jáma pro kanalizační šachtu"5,12                                                                                                                                                                                    |    | 5,120  |
|   | VV |           | "jáma pro základ požeráku"1,68                                                                                                                                                                                       |    | 1,680  |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 6,800  |
| 2 | K  | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                          | m3 | 34,190 |
|   | VV |           | TAB.5.1                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|   | VV |           | "rýha pro nátokové potrubí"4,92                                                                                                                                                                                      |    | 4,920  |
|   | VV |           | "rýha pro odtokové potrubí"21,38                                                                                                                                                                                     |    | 21,380 |
|   | VV |           | "rýha pro nátokové čelo"4,05                                                                                                                                                                                         |    | 4,050  |
|   | VV |           | "rýha pro výtokové čelo"3,84                                                                                                                                                                                         |    | 3,840  |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 34,190 |
| 3 | K  | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                       | m3 | 12,390 |
|   | VV |           | Přesuny vhodných zemin do zásypů konstrukcí (kromě potrubí)                                                                                                                                                          |    |        |
|   | VV |           | TAB.5.3. Zásypy konstrukcí                                                                                                                                                                                           |    |        |
|   | VV |           | 6,46                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,460  |
|   | VV |           | "TAB.5.5. Zásypy z těsnicí zeminy                                                                                                                                                                                    |    |        |
|   | VV |           | 5,93                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,930  |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 12,390 |
| 4 | K  | 171103213 | Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhuštění do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 50 % objemu | m3 | 5,930  |
|   | VV |           | Těsnicí obsyp odtokového potrubí                                                                                                                                                                                     |    |        |
|   | VV |           | "plocha řezu*délka"0,70*7,7                                                                                                                                                                                          |    | 5,390  |
|   | VV |           | Těsnicí obsyp kolem základu požeráku                                                                                                                                                                                 |    |        |
|   | VV |           | "plocha*výška"0,90*0,6                                                                                                                                                                                               |    | 0,540  |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                               |    | 5,930  |
| 5 | K  | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                             | m3 | 14,850 |
|   | VV |           | TAB.5.3                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|   | VV |           | použití zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                              |    |        |
|   | VV |           | "obsyp kolem nátokového čela"2,83                                                                                                                                                                                    |    | 2,830  |
|   | VV |           | "obsyp kolem výtokového čela"2,84                                                                                                                                                                                    |    | 2,840  |
|   | VV |           | TAB.5.4                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|   | VV |           | zásyp štěrkopískem                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|   | VV |           | "obsyp kolem kanalizační šachty"3,20                                                                                                                                                                                 |    | 3,200  |
|   | VV |           | TAB.5.5                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|   | VV |           | zásypy z těsnicí jílovité zeminy z výkopu                                                                                                                                                                            |    |        |
|   | VV |           | "obsyp kolem základu požeráku jílovitou zeminou"0,59                                                                                                                                                                 |    | 0,590  |
|   | VV |           | "obsyp potrubí jílovitou zeminou"5,39                                                                                                                                                                                |    | 5,390  |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

|     |   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|-----|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| VV  |   | Součet                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,850 |
| 6   | K | 175111101                                          | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím                                                                             | m3 | 1,640  |
| VV  |   | Obsyp nátokového potrubí                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | min. 200 nad vrchol potrubí                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | max. zrnitost 30 mm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | včetně ručně provedených upevňovacích klinů        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "plocha řezu*délka"0,4*4,1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,640  |
| 7   | M | 58331200                                           | Štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 4,800  |
| VV  |   | TAB.5.4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | Obsyp kolem kanalizační šachty                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "objem*obj.hmotnost"3,2*1,5                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,800  |
| 8   | K | 175111109                                          | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím                                                             | m3 | 1,640  |
| VV  |   | Příplatek za obsyp nátokového potrubí              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "plocha řezu*délka"0,4*4,1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,640  |
| 9   | K | 175151101                                          | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                 | m3 | 11,500 |
| VV  |   | Zásyp rýhy odtokového potrubí nad jílovým těsněním |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "výška*šířka*délka"0,55*1,2*13,2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,712  |
| VV  |   | Zásyp rýhy nátokového potrubí nad ručním obsypem   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "výška*šířka*délka"0,85*0,8*4,1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,788  |
| VV  |   | Součet                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 11,500 |
| D 2 |   | Zakládání                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 10  | K | 273322511                                          | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,868  |
| VV  |   | TAB.7.1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | spodní díl základové patky                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "plocha*tl."1,82*0,20                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,364  |
| VV  |   | zabetonování spodního dílu požeráku                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "plocha*tl."1,26*0,4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,504  |
| VV  |   | Součet                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,868  |
| D 3 |   | Svislé a kompletní konstrukce                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 11  | K | 321321115                                          | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30                            | m3 | 4,468  |
| VV  |   | TAB.7.3. Výtokové čelo                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "plocha*tl."1,54*0,4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,616  |
| VV  |   | "plocha otvoru*tl.-odečtení"0,03*0,4*-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -0,012 |
| VV  |   | TAB.7.4. Nátokové čelo                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "plocha*tl."2,04*0,4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,816  |
| VV  |   | "plocha otvoru*tl.-odečtení"0,07*0,4*-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -0,028 |
| VV  |   | TAB.7.5. Obetonávka odtokového potrubí             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "podkladní beton-šířka*tl.*délka"0,6*0,1*13,15     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,789  |
| VV  |   | "horní díl-plocha řezu*délka"0,17*13,45            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,287  |
| VV  |   | Součet                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,468  |
| 12  | K | 321366112                                          | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,015  |
| VV  |   | Žebírková výztuž pro spojení požeráku s patkou     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | průměr 20 mm, hmotnost 2,46 kg/m                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | 4 ks délky 1,15m                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| VV  |   | "počet*délka*žtrátě 30%*hm."4*1,15*1,3*2,46/1000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,015  |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

|    |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |           |
|----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 13 | K | 321368211     | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | t      | 0,289         |           |
| VV |   |               | KARI síť 100/100/8, hmotnost 7,90kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |           |
| VV |   |               | Výtokové čelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "plocha*2*ztrátne 20%*hm."1,30*2*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,025         |           |
| VV |   |               | Nátokové čelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "plocha*2*ztrátne 20%*hm."1,8*2*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,034         |           |
| VV |   |               | Obetonávka odtokového potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "spodní díl - délka v řezu*délka*ztrátne 20%*hm."0,85*13,45*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,108         |           |
| VV |   |               | "horní díl - délka v řezu*délka*ztrátne 20%*hm."0,96*13,45*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,122         |           |
| VV |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>0,289</b>  |           |
| 14 | K | 321351010     | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných                                                                        | m2     | 25,140        |           |
| VV |   |               | Výtokové čelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "obvod*výška"3,60*1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3,960         |           |
| VV |   |               | Nátokové čelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "obvod*výška"4,20*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,040         |           |
| VV |   |               | Obetonávka odtokového potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "výška*2*délka"0,6*2*13,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 16,140        |           |
| VV |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>25,140</b> |           |
| 15 | K | 321352010     | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných                                                                     | m2     | 25,140        |           |
| VV |   |               | Výtokové čelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "obvod*výška"3,60*1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3,960         |           |
| VV |   |               | Nátokové čelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "obvod*výška"4,20*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,040         |           |
| VV |   |               | Obetonávka odtokového potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |           |
| VV |   |               | "výška*2*délka"0,6*2*13,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 16,140        |           |
| VV |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>25,140</b> |           |
| 16 | K | R_45972_03_01 | Prefabrikovaný požerák ze ŽB tř. C30/37-XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,800         |           |
| P  |   |               | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje výrobu, dopravu a osazení prefabrikovaného výrobku požeráku.<br>Součásti dodávky:<br>- drážky pro dluže včetně kotevních prvků<br>- vodotěsné zabudování odtokové roury DN 200<br>- povrchové úpravy kovových prvků<br>- armovací výztuž, závěsné úchyty<br>- podrobnosti dle PD                         |        |               |           |
| VV |   |               | TAB.7.2. Požerák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |           |
| VV |   |               | "plocha v půd. výška= 0,29*1,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |           |
| VV |   |               | "výška"1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,800         |           |
| D  | 4 |               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               | 838,08    |
| 17 | K | 451573111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,960         |           |
| VV |   |               | pískové lože pod napouštěcí potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |           |
| VV |   |               | "tl.*šířka*délka"0,15*0,8*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,480         |           |
| VV |   |               | pískové lože pod kanalizační šachtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |           |
| VV |   |               | "tl.*plocha"0,15*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 0,480         |           |
| VV |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>0,960</b>  |           |
| D  | 8 |               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | 33 200,00 |
| 18 | K | R_45972_03_02 | Kanalizační šachta betonová prefabrikovaná včetně poklopu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000         |           |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje:  
Šachtové dno souotočné DN 300  
Přechodový konus 1000/625, výška 600 mm  
Poklop s betonovým vikem, tř. zatížení A15, bez odvětrání  
Šachtová stupadla  
Osazení šachty dle PD

|    |   |               |                                                                                                                      |    |        |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| VV |   | 1             |                                                                                                                      |    | 1,000  |
| 19 | K | R_45972_03_03 | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, materiál PE korugované DN 200                                                 | m  | 14,000 |
| 20 | K | R_45972_03_04 | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, materiál PE korugované DN 300                                                 | m  | 4,500  |
| 21 | M | R_45972_03_05 | kanalizační trouby, materiál PE korugované, DN 200, SN8, barva černá, včetně vodotěsných spojovacích systémový prvků | m  | 14,000 |
| 22 | M | R_45972_03_06 | kanalizační trouby, materiál PE korugované, DN 300, SN8, barva černá, včetně vodotěsných spojovacích systémový prvků | m  | 4,500  |
| 23 | K | R_45972_03_11 | Dodávka a montáž koncové zpětné klapky DN 200                                                                        | ks | 1,000  |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

P Poznámka k položce:  
Typ klapky bude límcový, pro připevnění na betonovou stěnu, viz PD

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 164,87

|    |   |           |                                                                                                                                               |    |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 24 | K | 934956124 | Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm | m2 | 1,281 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

obchodní tajemství

P Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje také potřebné zkosení konců a opracování dluží dle skutečných rozměrů na stavbě

VV šířka dluží 200 a 150 mm - dle PD  
VV přední dlužová stěna  
VV "šířka\*výška"0,545\*1,0 0,545  
VV zadní dlužová stěna, včetně šterbiny  
VV "šířka\*výška"0,545\*1,35 0,736  
VV Součet 1,281

|    |   |               |                                                   |    |        |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|
| 25 | K | R_45972_03_09 | Přílnavostní nátěr řidkou jílovitou směsí (pačok) | m2 | 25,490 |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|

obchodní tajemství

VV Natření betonových ploch  
VV obetonávka odtokového potrubí  
VV "délka řezu\*délka" 1,5\*13,5 20,250  
VV stěny požeráku  
VV "zadní stěna+polovina bočnic" 1+1 2,000  
VV stěny zákl. patky požeráku  
VV "obvod\*výška"5,4\*0,6 3,240  
VV Součet 25,490

|    |   |               |                       |    |       |
|----|---|---------------|-----------------------|----|-------|
| 26 | K | R_45972_03_10 | Úprava zmitosti zemin | m3 | 5,930 |
|----|---|---------------|-----------------------|----|-------|

obchodní tajemství

VV Třídění jílovité zeminy z výkopu  
VV pro dosažení max. zrnitosti 30 mm  
VV Těsnící obsyp odtokového potrubí  
VV "plocha řezu\*délka"0,70\*7,7 5,390  
VV Těsnící obsyp kolem základu požeráku  
VV "plocha\*výška"0,90\*0,6 0,540  
VV Součet 5,930

|    |   |               |               |   |       |
|----|---|---------------|---------------|---|-------|
| 27 | K | R_45972_03_12 | Vodočetná lať | m | 1,400 |
|----|---|---------------|---------------|---|-------|

obchodní tajemství

P Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje dodávku a osazení vodočetné latě na stěnu výpustního zařízení, včetně dodatečného provedení rysek a výškových kót hladin

VV 1,4 1,400

D 998 Přesun hmot

2 170,10

|    |   |           |                                                     |   |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|-------|
| 28 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m | t | 7,509 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|-------|

obchodní tajemství

D PSV Práce a dodávky PSV

15 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické

15 000,00

|    |   |               |                                           |        |       |
|----|---|---------------|-------------------------------------------|--------|-------|
| 29 | K | R_45972_03_07 | Dodávka a montáž vtokových česlí požeráku | soubor | 1,000 |
|----|---|---------------|-------------------------------------------|--------|-------|

obchodní tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- výrobu česli dle PD
- povrchovou úpravu pozinkováním
- dodávku a montáž česli

|    |   |               |                                         |        |       |
|----|---|---------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| VV |   | 1             |                                         |        | 1,000 |
| 30 | K | R_45972_03_08 | Dodávka a montáž uzamykatelného poklopu | soubor | 1,000 |

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- výrobu poklopu dle PD
- povrchovou úpravu pozinkováním
- kotvení poklopu k požeráku, včetně vyvrtání potřebných otvorů, chemických kotev
- kotevní prvky včetně jejich antikorozní povrchové úpravy
- uzamykací systém
- dodávku a montáž

VV

1

1,000

obchodní tajemství |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_04 - 04\_Úpravy toku

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 494,46

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 47 494,46   | 21,00%     | 9 973,84  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

57 468,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_04 - 04\_Úpravy toku

|            |                                                   |              |                             |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Místo:     | Krnov                                             | Datum:       | 24. 4. 2020                 |
| Zadavatel: | Město Krnov                                       | Projektant:  | Lesprojekt Krnov,<br>s.r.o. |
| Uchazeč:   | BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál | Zpracovatel: | Ing. Vlasta<br>Horáková     |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>47 494,46</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 47 494,46        |
| 1 - Zemní práce                 | 9 448,95         |
| 4 - Vodorovné konstrukce        | 38 045,51        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_04 - 04\_Úpravy toku

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

47 494,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 494,46

D 1

Zemní práce

9 448,95

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                              |    |        |  |                    |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--------------------|
| 1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                | m3 | 27,580 |  | obchodní tajemství |
|   |   |           | TAB.4.1 - Kubatury úpravy toku                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                    |
|   |   |           | "odkopávky dna a břehů LB+PB"20,95                                                                                                                                                                                           |    | 20,950 |  |                    |
|   |   |           | TAB.4.2 - Kubatury příkopu za výtokovým čelem                                                                                                                                                                                |    |        |  |                    |
|   |   |           | "odkopávky dna a břehů LB+PB"6,63                                                                                                                                                                                            |    | 6,630  |  |                    |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 27,580 |  |                    |
| 2 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                             | m3 | 3,044  |  | obchodní tajemství |
|   |   |           | TAB.4.1 - Kubatury úpravy toku                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                    |
|   |   |           | "rýhy pro založení opevnění břehů LB+PB"1,70                                                                                                                                                                                 |    | 1,700  |  |                    |
|   |   |           | Rýha pro stabilizační pas                                                                                                                                                                                                    |    |        |  |                    |
|   |   |           | "délka*šířka*hloubka"2,80*0,60*0,80                                                                                                                                                                                          |    | 1,344  |  |                    |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,044  |  |                    |
| 3 | K | 132201192 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 0,913  |  | obchodní tajemství |
|   |   |           | Příplatek za 30%                                                                                                                                                                                                             |    |        |  |                    |
|   |   |           | TAB.4.1 - Kubatury úpravy toku                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                    |
|   |   |           | "rýhy pro založení opevnění břehů LB+PB"1,70*0,3                                                                                                                                                                             |    | 0,510  |  |                    |
|   |   |           | Rýha pro stabilizační pas                                                                                                                                                                                                    |    |        |  |                    |
|   |   |           | "délka*šířka*hloubka"2,80*0,60*0,80*0,3                                                                                                                                                                                      |    | 0,403  |  |                    |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,913  |  |                    |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                       | m3 | 1,600  |  | obchodní tajemství |
|   |   |           | TAB.4.1 - Kubatury úpravy toku                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                    |
|   |   |           | "zásyp nad opevněním LB+PB"1,60                                                                                                                                                                                              |    | 1,600  |  |                    |
| 5 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                                                             | m2 | 62,900 |  | obchodní tajemství |
|   |   |           | TAB.4.1 - Kubatury úpravy toku                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                    |
|   |   |           | "svahování za opevněním LB+PB"54,15                                                                                                                                                                                          |    | 54,150 |  |                    |
|   |   |           | TAB.4.2 - Kubatury příkopu za výtokovým čelem                                                                                                                                                                                |    |        |  |                    |
|   |   |           | "svahování za opevněním LB+PB"8,75                                                                                                                                                                                           |    | 8,750  |  |                    |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 62,900 |  |                    |
| 6 | K | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                                                  | m2 | 10,750 |  | obchodní tajemství |
|   |   |           | TAB.4.1 - Kubatury úpravy toku                                                                                                                                                                                               |    |        |  |                    |
|   |   |           | "svahování nad opevněním LB+PB"7,0                                                                                                                                                                                           |    | 7,000  |  |                    |
|   |   |           | TAB.4.2 - Kubatury příkopu za výtokovým čelem                                                                                                                                                                                |    |        |  |                    |
|   |   |           | "svahování nad opevněním LB+PB"3,75                                                                                                                                                                                          |    | 3,750  |  |                    |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,750 |  |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

| D  |   | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                              |    |        | 38 045,51          |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|
| 7  | K | 462511370     | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg                                      | m3 | 15,950 | obchodní tajemství |
|    | W |               | TAB.4.1. Kubatury úpravy toku                                                                                                                                     |    |        |                    |
|    | W |               | "opevnění břehu LB+PB"15,95                                                                                                                                       |    | 15,950 |                    |
| 8  | K | 462512270     | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg                                                | m3 | 6,110  | obchodní tajemství |
|    | W |               | Opevnění dna úprav toku                                                                                                                                           |    |        |                    |
|    | W |               | "plocha z půdorysu*tl." 8,8*0,4                                                                                                                                   |    | 3,520  |                    |
|    | W |               | TAB.4.2 Kubatury příkopu za výtokovým čelem                                                                                                                       |    |        |                    |
|    | W |               | "opevnění svahu a dna"2,59                                                                                                                                        |    | 2,590  |                    |
|    | W |               | Součet                                                                                                                                                            |    | 6,110  |                    |
| 9  | K | 462519003     | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m2 | 35,700 | obchodní tajemství |
|    | W |               | Urovnání liců záhozu                                                                                                                                              |    |        |                    |
|    | W |               | "plocha z půdorysu*koef.svahu"25,5*1,4                                                                                                                            |    | 35,700 |                    |
| 10 | K | R_45972_04_01 | Stabilizační pas z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg                                                                                                           | m3 | 1,344  | obchodní tajemství |
|    | P |               | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje uložení kamenů na štět do půdorysného tvaru klenby proti směru toku                                                       |    |        |                    |
|    | W |               | Stabilizační pas pro ukončení úprav toku                                                                                                                          |    |        |                    |
|    | W |               | "délka*šířka*hloubka"2,80*0,60*0,80                                                                                                                               |    | 1,344  |                    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_VRN - VRN\_Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Brumtál

IC:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 000,00

DPH základní  
sníženáZáklad daně  
60 000,00  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
12 600,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_VRN - VRN\_Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Krnov

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Brumtál

Zpracovatel:

Ing. Vlasta  
Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž A

Objekt:

045972\_VRN - VRN\_Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Krnov

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Ing. Vlasta  
Horáková

| PČ                                       | Typ | Kód           | Popis                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>            |     |               |                                                         |        |          |              | <b>60 000,00</b>  |                    |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |               |                                                         |        |          |              | <b>60 000,00</b>  |                    |
| 1                                        | K   | R_45972_05_01 | Vytyčení a ochrana inženýrských sítí                    | soubor | 1,000    |              |                   | obchodní tajemství |
|                                          |     | WV            | Ochrana vodovodního potrubí KVAK                        |        | 1,000    |              |                   |                    |
|                                          |     | W             |                                                         |        | 1        |              |                   |                    |
| 2                                        | K   | R_45972_05_02 | Zřízení normé stěny při provádění úprav toku            | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
| 3                                        | K   | R_45972_05_03 | Vytyčení stavby                                         | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
| 4                                        | K   | R_45972_05_04 | Zpracování dokumentace skutečného provedení             | soubor | 1,000    |              |                   | obchodní tajemství |
| 5                                        | K   | R_45972_05_05 | Zařízení staveniště - zřízení a likvidace               | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
| 6                                        | K   | R_45972_05_06 | Převedení tekoucí vody - čerpání, hrázování             | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
| 7                                        | K   | R_45972_05_07 | Zpracování plánu BOZP                                   | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
| 8                                        | K   | R_45972_05_08 | Zpracování povodňového a havarijního plánu              | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
| 9                                        | K   | R_45972_05_09 | Dodávka, montáž a demontáž dočasného dopravního značení | soubor | 1,000    |              |                   | obchodní tajemství |
| 10                                       | K   | R_45972_05_10 | Odborný dohled geologa                                  | soubor | 1,000    |              |                   |                    |

P

Poznámka k položce:  
Položka zahrnuje odborné posouzení vhodnosti zeminy do hutných  
náspů a odborné doporučení počtu pojezdů hutního válce na  
základě druhu a konzistence zeminy. Vhodnost zeminy bude  
odpovídat požadavům ČSN 75 2410 na homogení hřízce.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 045972\_B

Stavba: PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

KSO:  
Místo: KrnovCC-CZ:  
Datum: 24. 4. 2020Zadavatel:  
Město KrnovIC:  
DIČ:Uchazeč:  
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 BruntálIC: 02657392  
DIČ: CZ02657392Projektant:  
Lesprojekt Krnov, s.r.o.IC:  
DIČ:Zpracovatel:  
Ing. Vlasta HorákováIC:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 2 392 418,47            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>2 392 418,47 | Výše daně<br>502 407,88 |
|                         | 15,00%               | 0,00                        | 0,00                    |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                             | 2 894 826,35            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list  
- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)b) Rekapitulace objektů  
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list  
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)b) Rekapitulace rozpočtu  
- potřebné Ostatní nákladyc) Celkové náklady za stavbu  
- ceny u položek  
- množství, pokud má žluté podbarvení  
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 045972\_B

Stavba: PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| Kód                | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                         | 2 392 418,47       | 2 894 826,35     |
| 045972_01          | 01_Příprava území                       | 103 438,99         | 125 161,18       |
| 045972_02          | 02_Odtěžení sedimentů a reprofilace dna | 784 000,00         | 948 640,00       |
| 045972_03          | 03_Oprava hráze                         | 1 219 163,00       | 1 475 187,23     |
| 045972_04          | 04_Nátokové a napouštěcí zařízení       | 147 087,43         | 177 975,79       |
| 045972_05          | 05_Úpravy toku                          | 30 729,05          | 37 182,15        |
| 045972_V<br>RN     | VRN_Vedlejší rozpočtové náklady         | 108 000,00         | 130 680,00       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_01 - 01\_Příprava území

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 103 438,99 |            |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 103 438,99  | 21,00%     | 21 722,19  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 125 161,18 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_01 - 01\_Příprava území

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 103 438,99 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 103 438,99 |
| 1 - Zemní práce           | 103 438,99 |

---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_01 - 01\_Příprava území

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                          | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava                   |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                              |                                                                                           |     |          |              | 103 438,99        |                                   |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                          |                                                                                           |     |          |              | 103 438,99        |                                   |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                                                                  |                                                                                           |     |          |              | 103 438,99        |                                   |
| 1                      | K   | 111101102                                                                                                                                    | Odstranění travin z celkové plochy do 1 ha                                                | ha  | 0,061    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha                                                                        |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | "pokosení koruny hlavní hráze"340/10000                                                                                                      |                                                                                           |     |          | 0,034        |                   |                                   |
|                        | VV  | "pokosení koruny boční hráze"170/10000                                                                                                       |                                                                                           |     |          | 0,017        |                   |                                   |
|                        | VV  | "pokosení kolem nátokového objektu"100/10000                                                                                                 |                                                                                           |     |          | 0,010        |                   |                                   |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                       |                                                                                           |     |          | 0,061        |                   |                                   |
| 2                      | K   | 111201101                                                                                                                                    | Odstranění křovin a stromu průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2  | 176,000  |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2                |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 15+3+20+5+10+5+10+10                                                                                                                         |                                                                                           |     |          | 78,000       |                   |                                   |
|                        | VV  | 10+10+3+15+5+25                                                                                                                              |                                                                                           |     |          | 68,000       |                   |                                   |
|                        | VV  | 10+10+5+5                                                                                                                                    |                                                                                           |     |          | 30,000       |                   |                                   |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                       |                                                                                           |     |          | 176,000      |                   |                                   |
| 3                      | K   | 112101101                                                                                                                                    | Odstranění stromu listnatých průměru kmene do 300 mm                                      | kus | 34,000   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 34                                                                                                                                           |                                                                                           |     |          | 34,000       |                   |                                   |
| 4                      | K   | 112101102                                                                                                                                    | Odstranění stromu listnatých průměru kmene do 500 mm                                      | kus | 11,000   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 11                                                                                                                                           |                                                                                           |     |          | 11,000       |                   |                                   |
| 5                      | K   | 112101103                                                                                                                                    | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm                                      | kus | 2,000    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 2                                                                                                                                            |                                                                                           |     |          | 2,000        |                   |                                   |
| 6                      | K   | 112201101                                                                                                                                    | Odstranění pařezu D do 300 mm                                                             | kus | 14,000   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytáháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm                             |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 14                                                                                                                                           |                                                                                           |     |          | 14,000       |                   |                                   |
| 7                      | K   | 112201102                                                                                                                                    | Odstranění pařezu D do 500 mm                                                             | kus | 6,000    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytáháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm                             |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 6                                                                                                                                            |                                                                                           |     |          | 6,000        |                   |                                   |
| 8                      | K   | 112201103                                                                                                                                    | Odstranění pařezu D do 700 mm                                                             | kus | 10,000   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytáháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenu průměru přes 500 do 700 mm                             |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 10                                                                                                                                           |                                                                                           |     |          | 10,000       |                   |                                   |
| 9                      | K   | 112201104                                                                                                                                    | Odstranění pařezu D do 900 mm                                                             | kus | 2,000    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Odstranění pařezu s jejich vykopáním, vytáháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenu průměru přes 700 do 900 mm                             |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 2                                                                                                                                            |                                                                                           |     |          | 2,000        |                   |                                   |
| 10                     | K   | 162201411                                                                                                                                    | Vodorovné přemístění kmenu stromu listnatých do 1 km D kmene do 300 mm                    | kus | 34,000   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenu stromu listnatých, průměru přes 100 do 300 mm |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 34                                                                                                                                           |                                                                                           |     |          | 34,000       |                   |                                   |
| 11                     | K   | 162201412                                                                                                                                    | Vodorovné přemístění kmenu stromu listnatých do 1 km D kmene do 500 mm                    | kus | 11,000   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenu stromu listnatých, průměru přes 300 do 500 mm |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 11                                                                                                                                           |                                                                                           |     |          | 11,000       |                   |                                   |
| 12                     | K   | 162201413                                                                                                                                    | Vodorovné přemístění kmenu stromu listnatých do 1 km D kmene do 700 mm                    | kus | 2,000    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  | Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenu stromu listnatých, průměru přes 500 do 700 mm |                                                                                           |     |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  | 2                                                                                                                                            |                                                                                           |     |          | 2,000        |                   |                                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

|    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 13 | K  | R_45972_01_01 | Štěpkování dřevní hmoty z pařezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 32,000 |
|    | PP |               | Štěpkování dřevní hmoty z pařezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
|    | P  |               | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje dopravu štěpkovacího stroje, štěpkování pařezů a naleťových křovin a dřevin, rozprostření vzniklé štěpky v místě stavby<br>Položka udává průměrnou cenu za rozštěpkování jednoho pařezu                                                                                                               |        |        |
|    | VV |               | 14+6+10+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 32,000 |
| 14 | K  | R_45972_01_02 | Odvoz přebytečného materiálu z přípravy území                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000  |
|    | PP |               | Odvoz přebytečného materiálu z přípravy území                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|    | P  |               | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje odvoz kmenu stromu, větví a ostatního organického materiálu, který se nebude štěpkovat. Místo uložení bude určeno zhotovitelem stavby a odsouhlaseno investorem. Maximální vzdálenost odvozu je 25 km.                                                                                                |        |        |
|    | VV |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,000  |
| 15 | K  | R_45972_01_03 | Ochrana stromu obandážováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks     | 10,000 |
|    | PP |               | Ochrana stromu obandážováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|    | P  |               | Poznámka k položce:<br>Dočasné vzrostlých stromů včetně kmenových naběh, které by mohly být činností na stavbě poškozeny.<br>Položka zahrnuje obandážování obedněním deskami výšky min 2,5 m s ovázáním drátem, po dokončení stavby odstranění bandáže                                                                                        |        |        |
|    | VV |               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 10,000 |
| 16 | K  | R_45972_01_04 | Odstranění a likvidace nefunkčního opevnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 7,200  |
|    | PP |               | Odstranění a likvidace nefunkčního opevnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|    | P  |               | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění svislých dřevěných kůlů<br>- odstranění dřevěných desek mezi ocelových I-profilů v rohu hraze, včetně I-profilů<br>- odvoz vybouraných hmot na skládku, předpokládá se Horní Benešov<br>- uložení a likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění |        |        |
|    | VV |               | Délka opevnění kůly 137+7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|    | VV |               | Rozteč kůly 0,7 m, délka 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|    | VV |               | Objem jednoho kůly 0,035 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|    | VV |               | Objem hmotnost mokrého dřeva 0,8t/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
|    | VV |               | Dřevěné desky mezi I-profilů, délka 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|    | VV |               | Celkový objem kůly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|    | VV |               | (137+7)*0,7*0,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 7,200  |

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_02 - 02\_Odtěžení sedimentu a reprofilace dna

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |   |             |            |            |
|--------------|---|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |   |             |            | 784 000,00 |
|              |   | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní |   | 784 000,00  | 21,00%     | 164 640,00 |
| snižená      |   | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   | v | CZK         |            | 948 640,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_02 - 02\_Odtěžení sedimentů a reprofilace dna

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 784 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 784 000,00 |
| 1 - Zemní práce           | 784 000,00 |

---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_02 - 02\_Odtěžení sedimentů a reprofilace dna

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ                     | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              | 784 000,00         |                 |
| D                      | HSV |                 | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              | 784 000,00         |                 |
| D                      | 1   |                 | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              | 784 000,00         |                 |
| 1                      | K   | 122703602       | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa<br>Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa<br>Celková plocha odstranění 4275 m2<br>Předpoklad 1/3 v tl. 0,40 m<br>4275*1/3*0,40<br>Předpoklad 2/3 v tl. 0,30 m<br>4275*2/3*0,30<br>Součet                                                             | m3 | 1 425,000  |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 570,000      |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              | 855,000            |                 |
|                        | VV  | nanosy          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 1 425,000    |                    |                 |
| 2                      | K   | 162253101       | Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa<br>Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vykopáním a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m<br>Přemístění v ploše dna nádrže<br>Potřebná vzdálenost přemístění přes 20 m v 50% objemu nánosů*0,5                                                                               | m3 | 712,500    |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 712,500      |                    |                 |
| 3                      | K   | 162701105       | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Odvoz odtěžených sedimentu do 25 km<br>nanosy                                                                                                | m3 | 1 425,000  |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 1 425,000    |                    |                 |
| 4                      | K   | 162701109       | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Příplatek za odvoz odtěžených sedimentu vzdálenost (25-10) km<br>nanosy*(25-10) | m3 | 21 375,000 |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 21 375,000   |                    |                 |
| 5                      | K   | 167101102       | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nanosy                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1 425,000  |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 1 425 000    |                    |                 |
| 6                      | K   | 171201201       | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sedimentů na povrchu terénu<br>nanosy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1 425,000  |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 1 425 000    |                    |                 |
| 7                      | K   | 181006117       | Rozprostření zemin tl. vrstvy do 0,6 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5<br>Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,50 do 0,60 m<br>Urovnání plochy rozprostření sedimentů předpokládá tl. vrstvy uložení 0,50 m<br>"objem/tl."1425/0,50                                                                                                                         | m2 | 2 850,000  |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 2 850,000    |                    |                 |
| 8                      | K   | 181951101       | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br>Úprava dna dle do navržených profilů a spádů<br>"plocha dna z pud."3700                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 3 700,000  |              | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02  |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | VV  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            | 3 700 000    |                    |                 |
| 9                      | K   | R_045972_02_101 | Náklady na uložení sedimentu<br>Náklady na uložení sedimentu<br>Poznámka k položce<br>Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s uložením nánosů, kromě vodorovného přemístění a zemních prací. Vhodné místo uložení bude zajištěno dodavatelem stavebních prací, na základě laboratorních rozborů zeminy, v souladu s aktuálním zněním zákona o odpadech                                                                      | m3 | 1 425,000  |              | obchodní tajemství |                 |
|                        | PP  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |
|                        | P   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                    |                 |

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

vv

nanosy

1 425 000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_03 - 03\_Oprava hráze

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |  |  |  |              |
|--------------|--|--|--|--------------|
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 219 163,00 |
|--------------|--|--|--|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 219 163,00 | 21,00%     | 256 024,23 |
| snižená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 475 187,23 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_03 - 03\_Oprava hráze

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 1 219 163,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 219 163,00 |
| 1 - Zemní práce           | 953 066,72   |
| 4 - Vodorovné konstrukce  | 191 187,76   |
| 5 - Komunikace pozemní    | 22 896,00    |
| 998 - Přesun hmot         | 52 012,52    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_03 - 03\_Oprava hráze

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ                     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava                   |
|------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              | 1 219 163,00      |                                   |
| D                      | HSV |               | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |              | 1 219 163,00      |                                   |
| D                      | 1   |               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              | 953 066,72        |                                   |
| 1                      | K   | 045972_03_101 | Rozrytí povrchu hráze                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 582,400    |              |                   | obchodní tajemství                |
| PP                     |     |               | Rozrytí povrchu hráze                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | "plocha z půdorysu"393,4                                                                                                                                                                                                                                            |    | 393,400    |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | BOČNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | "plocha z půdorysu"189,0                                                                                                                                                                                                                                            |    | 189,000    |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 582,400    |              |                   |                                   |
| 2                      | K   | 045972_03_102 | Náklady uložení přebytečné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 585,000    |              |                   | obchodní tajemství                |
| PP                     |     |               | Náklady uložení přebytečné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              |                   |                                   |
| P                      |     |               | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                                   |
|                        |     |               | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s uložením nanosu, kromě vodorovného přemístění a zemních prací. Vhodné místo uložení bude zajištěno dodavatelem stavebních prací na základě laboratorních rozborů zeminy, v souladu s aktuálním zněním zákona o odpadech. |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Odvoz přebytečné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | 585,0                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 585,000    |              |                   |                                   |
| 3                      | K   | 045972_03_103 | Náklady na pořízení vhodné zeminy                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 763,440    |              |                   | obchodní tajemství                |
| PP                     |     |               | Náklady na pořízení vhodné zeminy                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                                   |
| P                      |     |               | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |              |                   |                                   |
|                        |     |               | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním vhodné zeminy pro hráz, kromě vodorovného přemístění a nakládání. Vhodný zemník bude zajištěn dodavatelem stavebních prací.                                                                                  |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | vhodná zemina                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              | 763,440           |                                   |
| 4                      | K   | 121101101     | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 27,870     |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
| PP                     |     |               | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením na vzdálenost do 50 m                                                                                                           |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | "skrývka humózní zeminy z kraje svahu"23,71                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,710     |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | "skrývka humózní zeminy z kraje svahu"4,16                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,160      |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 27,870     |              |                   |                                   |
| 5                      | K   | 162701105     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1 348,440  |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
| PP                     |     |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                 |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Předpokládaná vzdálenost 25 km                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Dovoz vhodné zeminy pro hráz ze zemníku                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | vhodna_zemina                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              | 763 440           |                                   |
| VV                     |     |               | Odvoz přebytečné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | 585,0                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 585,000    |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 348 440  |              |                   |                                   |
| 6                      | K   | 162701109     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                      | m3 | 20 226,600 |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
| PP                     |     |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                               |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Předpokládaná vzdálenost 25 km                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Dovoz vhodné zeminy pro hráz ze zemníku                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | vhodna_zemina*(25-10)                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |              | 11 451,600        |                                   |
| VV                     |     |               | Odvoz přebytečné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | 585,0*(25-10)                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              | 8 775 000         |                                   |
| VV                     |     |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              | 20 226,600        |                                   |
| 7                      | K   | 175101209     | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypání sítím, uložené do 3 m                                                                                                                                                                                        | m3 | 22,100     |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
| PP                     |     |               | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypání sítím                                   |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | Prosátí humózní zeminy pro finální povrch hráze                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                                   |
| VV                     |     |               | "plocha koruny hráze*tl."442*0,05                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |              | 22 100            |                                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

|    |    |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                    |                |
|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|----------------|
| 8  | K  | 122201102     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                                                                                                                                    | m3 | 517,840   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                              |    |           |                    |                |
|    | VV |               | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "odkop návodního svahu"347,80                                                                                                                                                                                         |    | 347,800   |                    |                |
|    | VV |               | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "odkop návodního svahu"170,04                                                                                                                                                                                         |    | 170,040   |                    |                |
|    | VV | odkop         | Součet                                                                                                                                                                                                                |    | 517,840   |                    |                |
| 9  | K  | 122201109     | Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                               | m3 | 155,352   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3                                      |    |           |                    |                |
|    | VV |               | Příplatek za 30%                                                                                                                                                                                                      |    |           |                    |                |
|    | VV |               | odkop*0,3                                                                                                                                                                                                             |    | 155,352   |                    |                |
| 10 | K  | 132201101     | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                             | m3 | 35,740    | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                      |    |           |                    |                |
|    | VV |               | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "rýha pro opěrnou patku"20,16                                                                                                                                                                                         |    | 20,160    |                    |                |
|    | VV |               | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "rýha pro opěrnou patku"15,58                                                                                                                                                                                         |    | 15,580    |                    |                |
|    | VV | ryhy          | Součet                                                                                                                                                                                                                |    | 35,740    |                    |                |
| 11 | K  | 162201102     | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                      | m3 | 763,440   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřínění z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                         |    |           |                    |                |
|    | VV |               | Přemístění z mezideponie do hráze                                                                                                                                                                                     |    |           |                    |                |
|    | VV |               | vhodna_zemina                                                                                                                                                                                                         |    | 763,440   |                    |                |
| 12 | K  | 167101102     | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                                                                                                                                     | m3 | 1 348,440 | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | Pro dovoz vhodné zeminy pro hráze v zemniku                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                |
|    | VV |               | vhodna_zemina                                                                                                                                                                                                         |    | 763,440   |                    |                |
|    | VV |               | Pro odvoz přebytečné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | 585,0                                                                                                                                                                                                                 |    | 585,000   |                    |                |
|    | VV |               | Součet                                                                                                                                                                                                                |    | 1 348,440 |                    |                |
| 13 | K  | 171103213     | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálu se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu nad 50 %                                                                                                                  | m3 | 763,440   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 50 % objemu |    |           |                    |                |
|    | VV |               | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "těleso hutněného násypu"498,82                                                                                                                                                                                       |    | 498,820   |                    |                |
|    | VV |               | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "těleso hutněného násypu"264,62                                                                                                                                                                                       |    | 264,620   |                    |                |
|    | VV | vhodna_zemina | Součet                                                                                                                                                                                                                |    | 763,440   |                    |                |
| 14 | K  | 181301101     | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                     | m2 | 515,800   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                 |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "TAB 2.2. ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ                                                                                                                                                                                          |    |           |                    |                |
|    | VV |               | Ohumusování povrchu hráze v tl. 50 mm                                                                                                                                                                                 |    |           |                    |                |
|    | VV |               | HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "plocha z pudorysu"345,63                                                                                                                                                                                             |    | 345,630   |                    |                |
|    | VV |               | BOČNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "plocha z půdorysu"170,17                                                                                                                                                                                             |    | 170,170   |                    |                |
|    | VV |               | Součet                                                                                                                                                                                                                |    | 515,800   |                    |                |
| 15 | K  | 181301104     | Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                     | m2 | 245,500   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm                                                                                        |    |           |                    |                |
|    | VV |               | TAB 2.2. ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                |
|    | VV |               | Terénní úpravy kolem nátoky                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "plocha z pud"80                                                                                                                                                                                                      |    | 80,000    |                    |                |
|    | VV |               | Rozhrnutí na vzdušném svahu hlavní hráze                                                                                                                                                                              |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "plocha z půd"165,5                                                                                                                                                                                                   |    | 165,500   |                    |                |
|    | VV |               | Součet                                                                                                                                                                                                                |    | 245,500   |                    |                |
| 16 | K  | 181411121     | Založení lučního travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                        | m2 | 847,800   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                            |    |           |                    |                |
|    | VV |               | TAB 2.2. ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "celková plocha"847,8                                                                                                                                                                                                 |    | 847,800   |                    |                |
| 17 | M  | 005724740     | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                    | kg | 8,478     | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                                                                                                                                    |    |           |                    |                |
|    | VV |               | TAB 2.2. ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |                |
|    | VV |               | Spotřeba osiva 10g/m2                                                                                                                                                                                                 |    |           |                    |                |
|    | VV |               | "plochy zpětného ohumusování"10/1000"847,8*10/1000                                                                                                                                                                    |    | 8,478     |                    |                |
| 18 | K  | 182201101     | Svahování násypu                                                                                                                                                                                                      | m2 | 923,370   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
|    | PP |               | Svahování trvalých svahu do projektovaných profilu s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypu v jakékoli hornině                                                                                            |    |           |                    |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

|                          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |    |         |                    |                |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------|
| VV                       |   | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "svahování násypu"534,79                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    | 534,790 |                    |                |
| VV                       |   | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "svahování násypu"388,58                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    | 388,580 |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 923,370 |                    |                |
| 19                       | K | 182101101                                                                                                                                                                                                    | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                  | m2 | 560,340 | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4                                                                             |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "svahování odkopu"351,63                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    | 351,630 |                    |                |
| VV                       |   | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "svahování odkopu"208,71                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    | 208,710 |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 560,340 |                    |                |
| 20                       | K | 181951102                                                                                                                                                                                                    | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                             | m2 | 582,400 | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                  |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | Zpětné urovňování koruny hráze dle předepsaných profilů                                                                                                                                                      |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | po rozrytí povrchové vrstvy                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha z půdorysu"393,4                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    | 393,400 |                    |                |
| VV                       |   | BOČNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha z půdorysu"189,0                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    | 189,000 |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 582,400 |                    |                |
| D 4 Vodorovné konstrukce |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |    |         | 191 187,76         |                |
| 21                       | K | 462451114                                                                                                                                                                                                    | Prolití kamenného záhozu maltou MC 25                                                      | m3 | 0,315   | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | Prolití dlažby v okolí nátokového objektu                                                                                                                                                                    |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha*tl.*mezerovitost"1,5*0,3*0,3                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    | 0,135   |                    |                |
| VV                       |   | Prolití dlažby kolem napouštěcího objektu                                                                                                                                                                    |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha*tl.*mezerovitost"2*0,3*0,3                                                                                                                                                                           |                                                                                            |    | 0,180   |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 0,315   |                    |                |
| 22                       | K | 463211153                                                                                                                                                                                                    | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líc | m3 | 31,454  | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár ulonky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | Opěrná patka v patě návodního svahu                                                                                                                                                                          |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha řezu*délka"0,21*(87+28)                                                                                                                                                                              |                                                                                            |    | 24,150  |                    |                |
| VV                       |   | Rovnanina kolem požeráku                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha v pud *koef. svahu*prum. tl.*2strany"6,64*1,1*0,5*2                                                                                                                                                  |                                                                                            |    | 7,304   |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 31,454  |                    |                |
| 23                       | K | 464531112                                                                                                                                                                                                    | Pohoz z hrubého drčeného kameniva zrn 63 až 125 mm z terénu                                | m3 | 141,420 | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloušťky z hrubého drčeného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm                                                                                                            |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | TAB 3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "pohoz návodního svahu"71,68                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |    | 71,680  |                    |                |
| VV                       |   | TAB 3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "pohoz návodního svahu"69,74                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |    | 69,740  |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 141,420 |                    |                |
| 24                       | K | 465511327                                                                                                                                                                                                    | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm                | m2 | 11,895  | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, dnem nebo omíci s osetím, tl. kamene 300 mm                                                 |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | Dlažba před požerákem                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha"2,60                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |    | 2,600   |                    |                |
| VV                       |   | Dlažba za výtokem ze stavidla                                                                                                                                                                                |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha*koef. svahu"4,65*1,1                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |    | 5,115   |                    |                |
| VV                       |   | Dlažba za nátokem ze šachty                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha*koef. svahu"3,8*1,1                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |    | 4,180   |                    |                |
| VV                       |   | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |    | 11,895  |                    |                |
| D 5 Komunikace pozemní   |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |    |         | 22 896,00          |                |
| 25                       | K | 564761111                                                                                                                                                                                                    | Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                | m2 | 144,000 | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                              |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | Zpevnění povrchu sjezdu z hráze do zátopy                                                                                                                                                                    |                                                                                            |    |         |                    |                |
| VV                       |   | "plocha z půd."144                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |    | 144,000 |                    |                |
| D 998 Přesun hmot        |   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |    |         | 52 012,52          |                |
| 26                       | K | 998331011                                                                                                                                                                                                    | Přesun hmot pro nádrže                                                                     | t  | 371,518 | obchodní tajemství | CS ÚRS 2019 02 |
| PP                       |   | Přesun hmot pro nádrže - dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                        |                                                                                            |    |         |                    |                |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_04 - 04\_Nátokové a napouštěcí zařízení

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |  |            |
|--------------|-------------|------------|--|------------|
| Cena bez DPH |             |            |  | 147 087,43 |
|              | Základ daně | Sazba daně |  | Výše daně  |
| DPH základní | 147 087,43  | 21,00%     |  | 30 888,36  |
| snižená      | 0,00        | 15,00%     |  | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |  | 177 975,79 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_04 - 04\_Nátokové a napouštěcí zařízení

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 147 087,43 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 114 562,15 |
| 1 - Zemní práce                         | 16 077,36  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 42 403,10  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 1 118,49   |
| 8 - Trubní vedení                       | 34 680,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 20 283,20  |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 32 525,28  |
| 767 - Konstrukce zámečnické             | 32 525,28  |
| 998 - Přesun hmot                       | 2 525,28   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_04 - 04\_Nátokové a napouštěcí zařízení

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava                   |
|---------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 147 087,43        |                                   |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 114 562,15        |                                   |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 16 077,36         |                                   |
| 1                         | K   | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup><br>Hloubení zapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup><br>TAB 5.2<br>"jáma pro kanalizaci šachty"9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 9,000    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 9,000        |                   |                                   |
| 2                         | K   | 132201201 | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup><br>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup><br>TAB 5.1<br>"rýha pro nátokové potrubí"8,98<br>"rýha pro napouštěcí potrubí"1,52<br>"rýha pro nátokové čelo dešťové kanalizace"4,59<br>"rýha pro nátokové čelo napouštěcího objektu"1,04<br>"rýha pro napouštěcí objekt"1,82<br>Součet                                                                                                                                                                           | m3 | 17,950   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 8,980        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,520        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 4,590        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,040        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,820        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 17,950       |                   |                                   |
| 3                         | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>Přesuny vhodných zemin do zásypu konstrukcí (kromě potrubí)<br>"rýha pro nátokové čelo dešťové kanalizace"4,59<br>"rýha pro nátokové čelo napouštěcího objektu"1,04<br>"rýha pro napouštěcí objekt"1,82<br>"zásyp kolem nátokového čela dešťové kanalizace"3,63<br>"zásyp kolem nátokového čela napouštěcího objektu"0,95<br>"zásyp kolem napouštěcího objektu"0,94<br>Součet | m3 | 12,970   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 4,590        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,040        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,820        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 3,630        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,950        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,940        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 12,970       |                   |                                   |
| 4                         | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách<br>TAB 5.3<br>"zásyp kolem nátokového čela dešťové kanalizace"3,63<br>"zásyp kolem nátokového čela napouštěcího objektu"0,95<br>"zásyp kolem napouštěcího objektu"0,94<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,520    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 3,630        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,950        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,940        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,520        |                   |                                   |
| 5                         | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m<br>Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím<br>TAB 5.4<br>"ruční obsyp nátokového potrubí"1,82<br>TAB 5.5<br>"obsyp napouštěcího potrubí jílovitou zeminou"0,96<br>Součet                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,780    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 1,820        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,960        |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 2,780        |                   |                                   |
| 6                         | M   | 58331200  | Šterkopisek netříděný zásypový<br>šterkopisek netříděný zásypový<br>TAB 5.4<br>Obsyp kolem kanalizační šachty<br>"objem*obj.hmotnost"5,46*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 8,190    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 8,190        |                   |                                   |
| 7                         | K   | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m<br>Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím<br>TAB 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,820    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                           | PP  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |
|                           | VV  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

|    |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VV |   | "ruční obsyp nátokového potrubí"1,82  |                                                                                                                                                                                                                    | 1 820    |
| 8  | K | 175151101                             | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                  | m3 2,600 |
| PP |   |                                       | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny |          |
| VV |   | TAB 5.4                               |                                                                                                                                                                                                                    |          |
| VV |   | "zásyp rýhy pro nátokové potrubí"2,60 |                                                                                                                                                                                                                    | 2,600    |

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D  | 3 |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 9  | K | 321321115 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                              | m3 2,813 |
| PP |   |           | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 |          |
| VV |   |           | TAB 6.1. Nátokové čelo dešťové kanalizace                                                                                                                                                                                                                               |          |
| VV |   |           | "plocha*tl."3,6*0,5                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,800    |
| VV |   |           | "plocha otvoru*tl.-odečtení"0,2*0,5*-1                                                                                                                                                                                                                                  | -0,100   |
| VV |   |           | TAB 6.2. Nátokové čelo napouštěcího objektu                                                                                                                                                                                                                             |          |
| VV |   |           | "plocha*tl."0,65*0,3                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,195    |
| VV |   |           | "plocha otvoru*tl.-odečtení"0,03*0,3*-1                                                                                                                                                                                                                                 | -0,009   |
| VV |   |           | TAB 6.3. Napouštěcí objekt                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| VV |   |           | "průřezná část s dlužemi-plocha*tl."1,81*0,3                                                                                                                                                                                                                            | 0,543    |
| VV |   |           | "část se stavidlem-plocha*tl."1,31*0,3                                                                                                                                                                                                                                  | 0,393    |
| VV |   |           | "plocha otvoru*tl.-odečtení"0,03*0,3*-1                                                                                                                                                                                                                                 | -0,009   |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,813    |

42 403,10

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

|    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | K       | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení                                                                                                                                                                                                                       | m2 19,220 |
| PP |         |           | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |           |
| VV |         |           | Nátokové čelo dešťové kanalizace                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| VV |         |           | "obvod*výška"5,8*1,5                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,700     |
| VV |         |           | Nátokové čelo napouštěcího objektu                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| VV |         |           | "obvod*výška"1,8*1,1                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,980     |
| VV |         |           | Napouštěcí objekt                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| VV |         |           | "obvod*výška"6,10*1,4                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,540     |
| VV | bednění |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,220    |

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 19,220 |
| PP |   |           | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných                                                                                                            |           |
| VV |   |           | bednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,220    |
| 12 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t 0,119   |
| PP |   |           | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a rozteči KARI sítě 100/100/8, hmotnost 7,90 kg/m2 |           |
| VV |   |           | Nátokové čelo dešťové kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| VV |   |           | "plocha*2*žtrátné 20%*hm."3,22*2*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,061     |
| VV |   |           | Nátokové čelo napouštěcího objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| VV |   |           | "plocha*2*žtrátné 20%*hm."0,49*2*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,009     |
| VV |   |           | Napouštěcí objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| VV |   |           | "plocha1*2*žtrátné 20%*hm."1,51*2*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,029     |
| VV |   |           | "plocha1*2*žtrátné 20%*hm."1,08*2*1,2*0,0079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,020     |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,119     |

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

|    |   |           |                                                                                            |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D  | 4 |           | Vodorovné konstrukce                                                                       |          |
| 13 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                             | m3 1,104 |
| PP |   |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |          |
| VV |   |           | pískové lože pod nátokové potrubí                                                          |          |
| VV |   |           | "tl.*šířka*délka"0,15*0,8*5,2                                                              | 0 624    |
| VV |   |           | pískové lože pod kanalizační šachtu                                                        |          |
| VV |   |           | "tl.*plocha"0,15*3,2                                                                       | 0,480    |
| VV |   |           | Součet                                                                                     | 1 104    |

1 118,49

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

|    |   |           |                                                                                   |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 | K | 451585111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku                             | m3 0,260 |
| PP |   |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku |          |
| VV |   |           | TAB 5.5                                                                           |          |
| VV |   |           | "lože pro napouštěcí potrubí tl. 100 mm"0,26                                      | 0 260    |

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

|    |   |                |                                                           |              |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| D  | 8 |                | Trubní vedení                                             |              |
| 15 | K | R_45972_03_102 | Kanalizační šachta betonová prefabrikovaná včetně poklopu | soubor 1,000 |
| PP |   |                | Kanalizační šachta betonová prefabrikovaná včetně poklopu |              |

34 680,00

obchodní tajemství

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Poznámka k položce  
Položka zahrnuje:  
Šachtové dno sčoutčné DN 300  
Šachtová skruž výška 250 mm  
Přechodový konus 1000/625, výška 600 mm  
Poklop s betonovým víkem, tř. zatížení A15, bez odvětrání  
Šachtová stupadla  
Osazení šachty dle PD

|    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                   |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|
| VV | 1   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000  |       |                                   |
| 16 | K   | R_45972_03_103 | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, materiál PE korugované DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 3,200 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, materiál PE korugované DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                                   |
| VV |     |                | Napouštěcí potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,200 |                                   |
| VV |     |                | "délka"3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                                   |
| 17 | K   | R_45972_03_104 | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, materiál PE korugované DN 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 6,000 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | Montáž kanalizačního potrubí z plastu, materiál PE korugované DN 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                                   |
| VV |     |                | Nátokové potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 6,000 |                                   |
| VV |     |                | "délka"6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                                   |
| 18 | M   | R_45972_03_105 | kanalizační trouby, materiál PE korugované, DN 200, SN8, barva černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 6,000 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | kanalizační trouby, materiál PE korugované, DN 200, SN8, barva černá, včetně vodotěsných spojovacích systémových prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                                   |
| VV |     |                | Napouštěcí potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 6,000 |                                   |
| VV |     |                | skutečná délka 3,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                                   |
| VV |     |                | "délka 1 kusu 6 m"6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                   |
| 19 | M   | R_45972_03_106 | kanalizační trouby, materiál PE korugované, DN 500, SN8, barva černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 6,000 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | kanalizační trouby, materiál PE korugované, DN 500, SN8, barva černá, včetně vodotěsných spojovacích systémových prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                                   |
| VV |     |                | Nátokové potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 6,000 |                                   |
| VV |     |                | "délka"6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                                   |
| D  | 9   |                | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | 20 283,20                         |
| 20 | K   | 934956124      | Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 5,800 | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
| PP |     |                | Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (délka požeráku) 4.150 mm, bez náteru, s potřebným kování z dubového dřeva, tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                   |
| P  |     |                | Poznámka k položce<br>Položka zahrnuje také potřebné zkosení koncu a opracování dluží dle skutečných rozměrů na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                                   |
| VV |     |                | Materiál dub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,400 |                                   |
| VV |     |                | Dluže pro napouštěcí objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                   |
| VV |     |                | "plocha"0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                   |
| VV |     |                | Nové dluže pro požerák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 5,400 |                                   |
| VV |     |                | "plocha"5,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                   |
| VV |     |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 5,800 |                                   |
| 21 | K   | R_45972_03_200 | Vodočetná lať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 2,600 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | Vodočetná lať                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                   |
| P  |     |                | Poznámka k položce<br>Položka zahrnuje dodávku a osazení vodočetné láte na stěnu výpustního zařízení, včetně dodatečného provedení rysek s popisem výškových kot hlaďin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                                   |
| VV |     |                | 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,600 |                                   |
| 22 | K   | R_45972_03_201 | Měření odběru vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | Měření odběru vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                   |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Položka obsahuje dodávku a montáž všech součástí měřicího zařízení dle výkresové dokumentace. Součástí položky je nerezový plech 1400x350 mm, tl. 2 mm, jeho řezání, ohývání, vrtání děr do plechu - 4ks, vytvoření rysek a číselného značení, vrtání dodatečných otvorů do betonových konstrukcí - 4ks, kotvení pomocí šouru a chemických kotev - 4ks, osazení na betonovou konstrukci, zatmětění, úprava dlažby proltě betonem kolem osazené měřicí jímky, urovňování betonu ve dně jímky |        |       |                                   |
| VV |     |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1 000 |                                   |
| 23 | K   | R_45972_03_202 | Měření odtoku vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | Měření odtoku vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                                   |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Položka obsahuje dodávku a montáž všech součástí měřicího zařízení dle výkresové dokumentace. Součástí položky je nerezový plech 800x350 mm, tl. 2 mm, jeho řezání, ohývání, vrtání děr do plechu - 4ks, vytvoření rysek a číselného značení, vrtání dodatečných otvorů do betonových konstrukcí - 4ks, kotvení pomocí šouru a chemických kotev - 4ks, osazení na betonovou konstrukci, zatmětění, úprava stávajícího otvoru v betonové jímce, zapravení ostění                             |        |       |                                   |
| VV |     |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1 000 |                                   |
| D  | PSV |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | 32 525,28                         |
| D  | 767 |                | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       | 32 525,28                         |
| 24 | K   | R_45972_03_203 | Dodávka a montáž regulačního stavítka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000 | obchodní tajemství                |
| PP |     |                | Dodávka a montáž regulačního stavítka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |        |       |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|
|    |   | Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje kompletní dodávku regulačního stavítka včetně všech jeho funkčních částí a kotvení techniky. Rozměry stavítka dle výkresové dokumentace. Materiálové provedení nerez. Regulační systém bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Součástí položky je osazení stavítka na betonovou konstrukci, včetně dodatečného vyvrtání otvoru do betonu, zkouška funkčnosti. |                                 |        |       |
| VV |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                           |        |       |
| 25 | K | R_45972_03_204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Úprava vtokových česli požeráku | soubor | 1,000 |
| PP |   | Úprava vtokových česli požeráku<br>Poznámka k položce:<br>Položka zahrnuje úpravu stávajících česli dle rozměru v PD.<br>Rozměry česli nutno porovnat se skutečností na stavbě                                                                                                                                                                                                                               |                                 |        |       |
| P  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |        |       |
| VV |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                           |        |       |
| D  |   | 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Přesun hmot                     |        |       |
| 26 | K | 998331011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Přesun hmot pro nádrže          | t      | 8,738 |
| PP |   | Přesun hmot pro nádrže: dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |        |       |

obchodní tajemství

2 525,28

obchodní tajemství

CS ÚRS 2019 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_05 - 05\_Úpravy toku

KSO:

Místo: Krnov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |   |             |            |           |
|--------------|---|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |   |             |            | 30 729,05 |
|              |   | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |   | 30 729,05   | 21,00%     | 6 453,10  |
| snižená      |   | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v | CZK         |            | 37 182,15 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_05 - 05\_Úpravy toku

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 30 729,05 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 30 729,05 |
| 1 - Zemní práce           | 4 138,20  |
| 4 - Vodorovné konstrukce  | 22 169,95 |
| 998 - Přesun hmot         | 4 420,90  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_05 - 05\_Úpravy toku

Místo: Krnov

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel: Město Krnov

Projektant: Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Ing. Vlasta Horáková

| PČ                     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava                   |
|------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 30 729,05         |                                   |
| D                      | HSV |               | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 30 729,05         |                                   |
| D                      | 1   |               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 4 138,20          |                                   |
| 1                      | K   | 122201101     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br>TAB 4 - Kubatury úpravy toku<br>"odkopávky dna a běhu LB+PB"7,48                                                                              | m3 | 7,480    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 7,480        |                   |                                   |
| 2                      | K   | 174101101     | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách<br>TAB 4 - Kubatury úpravy toku<br>"zásyp zeminou z výkopu LB+PB"11,75                                                                                    | m3 | 11,750   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 11,750       |                   |                                   |
| 3                      | K   | 181951101     | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br>Urovnání nivelety dna<br>"plocha z pud."1,4                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,400    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,400        |                   |                                   |
| 4                      | K   | 182101101     | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4<br>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4<br>TAB 4 - Kubatury úpravy toku<br>"svahování pro úpravy toku LB+PB"31,85                                                                                                                | m2 | 31,850   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 31,850       |                   |                                   |
| D                      | 4   |               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 22 169,95         |                                   |
| 5                      | K   | 463211152     | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním líc<br>Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg<br>TAB 4 - Kubatury úpravy toku<br>"opevnění běhu LB+PB"7,85 | m3 | 7,850    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 7,850        |                   |                                   |
| 6                      | K   | 463211153     | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líc<br>Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg<br>TAB 4 - Kubatury úpravy toku<br>"balvanitý skluz"1,80    | m3 | 1,800    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 1,800        |                   |                                   |
| 7                      | K   | 465511327     | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl. 300 mm<br>Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ořící s osetím, tl. kamene 300 mm<br>Opevnění dna před stavidlem<br>"plocha z pud."0,85                                                                   | m2 | 0,850    |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,850        |                   |                                   |
| 8                      | K   | R_45972_04_01 | Stabilizační pás z lomového kamene hmotností nad 500 kg<br>Stabilizační pás z lomového kamene hmotností nad 500 kg<br>Poznámka k položce:<br>Pokážka zahrnuje uložení kamenu na štět do pudrského tvaru klenby proti směru toku<br>Stabilizační pás pro ukončení úprav toku<br>"délka*šířka*hloubka"2,0*0,50*0,80                                                      | m3 | 0,800    |              |                   | obchodní tajemství                |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | P   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |
|                        | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,800        |                   |                                   |
| D                      | 998 |               | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 4 420,90          |                                   |
| 9                      | K   | 998332011     | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály<br>Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                                         | t  | 18,344   |              |                   | obchodní tajemství CS ÚRS 2019 02 |
|                        | PP  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_VRN - VRN\_Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Krnov

OC-CZ:

Datum: 24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IC:

02657392

DIČ:

CZ02657392

Projektant:

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 000,00

DPH základní  
sníženáZáklad daně  
108 000,00  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
22 680,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

130 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_VRN - VRN\_Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Krnov

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Lesprojekt Krnov,  
s.r.o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba.

PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Objekt:

045972\_VRN - VRN\_Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Krnov

Datum:

24. 4. 2020

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Lesprojekt Krnov  
s r o

Uchazeč:

BERKASTAV s r o, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Ing. Vlasta Horáková

| PC                                | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava    |
|-----------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 108 000,00        |                    |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              | 108 000,00        |                    |
| 1                                 | K   | R_45972_05_02 | Zřízení normé stěny při provádění úprav toku                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Zřízení normé stěny při provádění úprav toku                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   | obchodní tajemství |
| 2                                 | K   | R_45972_05_03 | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                    |
| 3                                 | K   | R_45972_05_04 | Zpracování dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Zpracování dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                    |
| 4                                 | K   | R_45972_05_05 | Zařízení staveniště - zřízení a likvidace                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Zařízení staveniště - zřízení a likvidace                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   | obchodní tajemství |
| 5                                 | K   | R_45972_05_06 | Převedení tekoucí vody - čerpání, hrázkování                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Převedení tekoucí vody - čerpání, hrázkování                                                                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |                    |
| 6                                 | K   | R_45972_05_07 | Zpracování plánu BOZP                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Zpracování plánu BOZP                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                    |
| 7                                 | K   | R_45972_05_08 | Zpracování povodňového a havarijního plánu                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Zpracování povodňového a havarijního plánu                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   | obchodní tajemství |
| 8                                 | K   | R_45972_05_09 | Dodávka, montáž a demontáž dočasných dopravních značení                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Dodávka, montáž a demontáž dočasných dopravních značení                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                    |
| 9                                 | K   | R_45972_05_10 | Odborný dohled geologa                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    |              |                   |                    |
|                                   | PP  |               | Odborný dohled geologa                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   | obchodní tajemství |
|                                   | P   |               | Poznámka k položce<br>Položka zahrnuje odborné posouzení vhodnosti zeminy do hutněných<br>nasyplů a odborné doporučení počtu vozidel hutnicího válce na<br>základě druhu a konzistence zeminy. Vhodnost zeminy bude<br>odpovídat požadavkům ČSN 75 2410 na homogenní hráz |        |          |              |                   |                    |

## SEZNAM FIGUR

Kód: 045972\_B

Stavba: PD - Technická a dopravní infrastruktura pro 36 RD Ježník III - nádrž B

Datum: 24. 4. 2020

| Kód              | Popis                                                                                               | MJ | Výměra     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <b>045972_02</b> | <b>02_Odtěžení sedimentů a reprofilace dna</b>                                                      |    |            |
| nanosy           |                                                                                                     |    | 1 425,000  |
|                  | Celková plocha odstranění 4275 m2                                                                   |    | 0,000      |
|                  | Předpoklad 1/3 v tl. 0,40 m                                                                         |    | 0,000      |
|                  | 4275*1/3*0,40                                                                                       |    | 570,000    |
|                  | Předpoklad 2/3 v tl. 0,30 m                                                                         |    | 0,000      |
|                  | 4275*2/3*0,30                                                                                       |    | 855,000    |
| nanosy           | Součet                                                                                              |    | 1 425,000  |
| Použití figury:  |                                                                                                     |    |            |
| 122703602        | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa                                               | m3 | 1 425,000  |
| 162253101        | Vodorovně přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa                          | m3 | 712,500    |
| 162701105        | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                 | m3 | 1 425,000  |
| 162701109        | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m      | m3 | 21 375,000 |
| 167101102        | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                   | m3 | 1 425,000  |
| 171201201        | Uložení sypání na skládky                                                                           | m3 | 1 425,000  |
| R_045972_02_101  | Náklady na uložení sedimentů                                                                        | m3 | 1 425,000  |
| <b>045972_03</b> | <b>03_Oprava hráze</b>                                                                              |    |            |
| odkop            |                                                                                                     |    | 517,840    |
|                  | TAB.3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                |    | 0,000      |
|                  | "odkop návodního svahu"347,80                                                                       |    | 347,800    |
|                  | TAB.3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                |    | 0,000      |
|                  | "odkop návodního svahu"170,04                                                                       |    | 170,040    |
| odkop            | Součet                                                                                              |    | 517,840    |
| Použití figury:  |                                                                                                     |    |            |
| 122201102        | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                                  | m3 | 517,840    |
| 122201109        | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                              | m3 | 155,352    |
| ryhy             |                                                                                                     |    | 35,740     |
|                  | TAB.3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                |    | 0,000      |
|                  | "ryha pro opěrnou patku"20,16                                                                       |    | 20,160     |
|                  | TAB.3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                |    | 0,000      |
|                  | "ryha pro opěrnou patku"15,58                                                                       |    | 15,580     |
| ryhy             | Součet                                                                                              |    | 35,740     |
| vhodna_zemina    |                                                                                                     |    | 763,440    |
|                  | TAB.3.1. HLAVNÍ HRÁZ                                                                                |    | 0,000      |
|                  | "těleso hutněného násypu"498,82                                                                     |    | 498,820    |
|                  | TAB.3.2. BOČNÍ HRÁZE                                                                                |    | 0,000      |
|                  | "těleso hutněného násypu"264,62                                                                     |    | 264,620    |
| vhodna_zemina    | Součet                                                                                              |    | 763,440    |
| Použití figury:  |                                                                                                     |    |            |
| 171103213        | Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu nad 50 % | m3 | 763,440    |
| 045972_03_103    | Náklady na pořízení vhodné zeminy                                                                   | m3 | 763,440    |
| 162201102        | Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                    | m3 | 763,440    |
| 162701105        | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                 | m3 | 1 348,440  |
| 162701109        | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m      | m3 | 20 226,600 |
| 167101102        | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                   | m3 | 1 348,440  |
| <b>045972_04</b> | <b>04_Nátokové a napouštěcí zařízení</b>                                                            |    |            |
| bednění          |                                                                                                     |    | 19,220     |
|                  | Nátokové čelo dešťové kanalizace                                                                    |    | 0,000      |
|                  | "obvod*výška"5,8*1,5                                                                                |    | 8,700      |
|                  | Nátokové čelo napouštěcího objektu                                                                  |    | 0,000      |
|                  | "obvod*výška"1,8*1,1                                                                                |    | 1,980      |
|                  | Napouštěcí objekt                                                                                   |    | 0,000      |

|                 |                                                        |    |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|--------|
|                 | "obvod*výška"6,10*1,4                                  |    | 8,540  |
| bednění         | Součet                                                 |    | 19,220 |
| Použití figury. |                                                        |    |        |
| 321351010       | Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - zřízení    | m2 | 19,220 |
| 321352010       | Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 19,220 |

**Seznam poddodavatelů**  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

**„Ježník III – nádrž A, nádrž B – realizace stavby“**

**ČÁST 1**

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>              |  |
| IČ:                                               |  |
| DIČ:                                              |  |
| Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele: |  |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:          |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                   |  |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>              |  |
| IČ:                                               |  |
| DIČ:                                              |  |
| Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele: |  |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:          |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                   |  |

**ČÁST 2**

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>              |  |
| IČ:                                               |  |
| DIČ:                                              |  |
| Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele: |  |
| Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:          |  |
| Přehled věcného rozsahu plnění:                   |  |

Čestně prohlašujeme, že při plnění stavby nevyužijeme poddodavatele

V Bruntále, dne 28. 5. 2021

2

  
**BERKASTAV**  
 STAVEBNÍ ČINNOST | VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ | AŽITACOPRAVA  
 BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955,  
 www.berkastav.cz info@berkastav.cz  
 02851592 DIČ: CZ02851592

tal

..... osobní údaj.....  
Patrik Berka, jednatel