

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici**
 Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1**

Zakázka : LUK086-22	Zpracovaná : 26. 9. 2022	Soubor : LUK086-22	Archivní číslo :
Umístění : Byt ul. Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1		Investor : MÚ OMM Kopřivnice	
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152		Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com	
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		81 119,4		81 119,4	
součet za PSV celkem	57 534,8	142 685,6		200 220,5	
součet za PRIR celkem					2 813,4
Celkem	57 534,8	223 805,0		281 339,9	2 813,4

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	284 153,3	42 623,0	42 623,0
21%			
0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	281 339,9
[+]Přirážky	2 813,4
[+]DPH celkem	42 623,0

CELKEM :

bez DPH	284 153,3 Kč
vč. DPH	326 776,3 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
 Záruční doba na montážní práce 60 měsíců.
 Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
 Podpis :




Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č. 19 velikost 1+1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	LUK0822 Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č. 19 velikost 1+1					
003	HSV zdivo				21 489,3	21 489,3
004	HSV vodorovné konstrukce	0,05			6 176,2	6 176,2
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				990,3	990,3
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,43			37 445,4	37 445,4
064	HSV výplně otvorů				4 397,9	4 397,9
095	HSV různé dokončovací konstrukce				1 320,4	1 320,4
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				9 300,0	9 300,0
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			2 150,6	2 150,6
722	PSV vodovod vnitřní	0,08		166,1	5 799,9	5 966,1
723	PSV plynovod vnitřní	0,05		7 901,7	7 600,5	15 502,2
725	PSV kompletace ZT	0,04	0,02	17 287,2	6 295,2	23 582,4
766	PSV konstrukce truhlářské			12 350,1	42 612,6	54 962,7
771	PSV podlahy z dlaždic			2 616,5	5 742,3	8 358,8
776	PSV podlahy povlakové - kuchyně a předsíň	0,05	0,05	7 972,0	5 858,7	13 830,7
781	PSV obklady keramické	0,07		9 241,3	14 346,0	23 587,2
783	PSV nátěry				5 446,4	5 446,4
784	PSV malby				10 254,2	10 254,2
921	PSV elektromontáže				36 579,2	36 579,2
999	PRIR přírazky				2 813,4	2 813,4
	HSV součet za HSV celkem	0,48			81 119,4	81 119,4
	PSV součet za PSV celkem	0,35	0,35	57 534,8	142 685,6	200 220,5
	PRIR součet za PRIR celkem				2 813,4	2 813,4
Součet		0,83	0,35	57 534,8	226 618,4	284 153,3
Akce:	LUK086- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici					
	HSV součet za HSV celkem	0,48			81 119,4	81 119,4
	PSV součet za PSV celkem	0,35	0,35	57 534,8	142 685,6	200 220,5
	PRIR součet za PRIR celkem				2 813,4	2 813,4
Součet		0,83	0,35	57 534,8	226 618,4	284 153,3

Luky INSTALATÉRSTVÍ
Jindřich Lukeš, IČD: 13016067
PRIBOR, Sládkova 1581
tel.: 556 725 718, DIČ: CZ5606802152



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici**

Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 [LUK08822] - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	9,000	980,1			8 821,2	8 821,2
2	342255024RT Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	7,000	1 012,3			7 086,0	7 086,0
3	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazené nad otvory	kg	2,000	606,9			1 213,7	1 213,7
5	346244312.R0 Obezdvíky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	2 110,1			2 110,1	2 110,1
6	34211999,R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	29,000	77,9			2 258,2	2 258,2
oddíl 003 - zdivo							21 489,3	21 489,3
oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD LA + WC stropy	m2	3,500	1 764,6	0,05		6 176,2	6 176,2
oddíl 004 - vodorovné konstrukce							0,05	6 176,2
oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	1,000	990,3			990,3	990,3
oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce							990,3	990,3
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	50,000	98,2	0,43		4 909,0	4 909,0
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	58,000	59,3			3 436,5	3 436,5
3	602011201R0 Směs jadrová Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	35,000	273,2			9 562,7	9 562,7
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	58,000	273,2			15 846,8	15 846,8
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	184,5			3 690,4	3 690,4
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							0,43	37 445,4
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	2 198,9			4 397,9	4 397,9
oddíl 064 - výplně otvorů							4 397,9	4 397,9
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	110,0			1 320,4	1 320,4
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							1 320,4	1 320,4
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	475,0			7 599,8	7 599,8
2	968083031 Vybourání spížní skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	1,000	1 700,2			1 700,2	1 700,2
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí							9 300,0	9 300,0

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici**

Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí								9 300,0
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								9 300,0
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	484,1		242,1	242,1
3	721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	364,3	0,01	546,5	546,5
4	721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	385,4	0,02	770,7	770,7
5	721194104	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	86,6		173,3	173,3
6	721194105	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	96,0		96,0	96,0
7	721194109	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	143,0		143,0	143,0
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	13,1	0,03	52,5	52,5
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	843,6		126,5	126,5
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								2 150,6
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								2 150,6
1	999999	Demontážní práce včetně odvrtní drážek pro potrubí	soubor	0,070	6 800,6		476,0	476,0
2	722171221	POTRUBÍ PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	364,3		2 185,9	2 185,9
3	00600002	mirelon 22/20	M	6,000	27,7	0,02	166,1	166,1
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	7,000	225,1		1 575,5	1 575,5
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	7,000	155,4	0,01	1 088,1	1 088,1
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	16,2	0,06	97,1	97,1
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	754,5		377,3	377,3
oddíl 722 - vodovod vnitřní								5 966,1
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								5 799,9
1	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	2,000	453,4		906,8	906,8
2	723190203	Přípojka plynovodní DN 18, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	825,8		825,8	825,8
4	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	297,9		297,9	297,9
5	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 522,0		1 522,0	1 522,0
6	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	7 901,7	0,04	7 901,7	7 901,7
7	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,000	2 428,8		2 428,8	2 428,8
8	723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	1 619,2		1 619,2	1 619,2
oddíl 723 - plynovod vnitřní								15 502,2
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								7 600,5
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	581,4	0,02	581,4	581,4
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 385,6		3 385,6	3 385,6
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	217,9		217,9	217,9
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	875,8		875,8	875,8
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55	KUS	1,000	1 317,4	0,01	1 317,4	1 317,4
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	206,1	0,02	206,1	206,1
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	287,0		287,0	287,0
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	189,9		189,9	189,9
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 251,2		1 251,2	1 251,2
10	72500510	VANA PLAST KLASIK 160/70 včetně nožek	KS	1,000	5 740,8		5 740,8	5 740,8
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	500,5		1 501,4	1 501,4
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 352,3		2 352,3	2 352,3
13	725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 094,7		2 094,7	2 094,7

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č. 19 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
14	725000231 BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	2 178,6		2 178,6		2 178,6
16	725810403 VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	242,9			242,9	242,9
17	725810401 VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	217,9			871,4	871,4
18	725860201R0 Sifon dřezový	kus	1,000	144,3			144,3	144,3
20	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	718,3			143,7	143,7
oddíl 725 - kompletace ZT					0,06	17 287,2		23 582,4
								6 295,2

oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské

1	7665221 D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 723,2			5 446,4	5 446,4
2	766522 D+M dveře vnitřní 800/1970 včetně kliky standard + prah	kus	1,000	3 400,3			3 400,3	3 400,3
3	7665222 D+M dveře vnitřní 700/1970 včetně kliky standard + prah	kus	1,000	3 253,1			3 253,1	3 253,1
4	76658000 D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	7 139,2			7 139,2	7 139,2
5	766908003 D+M dřevěné vstupní dveře plně vč. prahu, s požární odolností, ALFA 01 - 800/1970 mm - vč. atesu <i>včetně opravy zárubní a nátěru</i>	kus	1,000	13 227,4			13 227,4	13 227,4
6	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 730,3	0,02		2 730,3	2 730,3
7	766666126 Kuchyňská linka vč. desky, délka 180 vč dřezu a odpadního sifonu <i>Dodávané v katronu</i>	kpl	1,000	12 350,1			12 350,1	12 350,1
9	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,500	677,1	0,26		1 015,7	1 015,7
10	714142133 Servis oken - kompletní servis obsahuje nastavení žaluzií a doplňky	kus	2,000	662,4			1 324,8	1 324,8
11	58966521Z Okenní žaluzie š 1400 v 1500	m2	4,000	1 149,6			4 598,5	4 598,5
12	58966531Z Umytí okenní žaluzie, okna a parapetu	m2	4,000	119,2			476,9	476,9
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,28	12 350,1		54 962,7
								42 612,6

oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic

1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	55,9			251,7	251,7
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	618,2			2 782,1	2 782,1
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	581,4			2 616,5	2 616,5
5	771101116.R0 Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	677,1			2 708,5	2 708,5
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 616,5		8 358,8
								5 742,3

oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň

1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 <i>Včetně lišt a rožku v ložnici</i>	kus	14,000	108,6	0,02		1 520,8	1 520,8
2	775221214.RT Vyrovnavací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	14,000	164,9	0,01		2 308,0	2 308,0
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	14,000	62,9	0,01		880,6	880,6
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	14,000	145,0			2 029,9	2 029,9
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	14,000	459,3	0,04		6 429,6	6 429,6
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	16,000	41,4			661,8	661,8
oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň					0,10	7 972,0		13 830,7
								5 858,7



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 6. 10. 2022
List : 5

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 19 v domě č.p. 1132 ul. Štramberská v Kopřivnici**
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	82,4			1 813,5	1 813,5
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	569,7	0,07		12 532,5	12 532,5
3	781121223 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	396,0		1 583,9		1 583,9
4	781121224 Obklad kertamický včetně lepidla a spárování	m2	18,000	425,4		7 657,4		7 657,4
oddíl 781 - obklady keramické						0,07	9 241,3	23 587,2
							14 346,0	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	12,000	213,4			2 561,3	2 561,3
2	783325174U0 Nátěr syntet 2 ks litin radiátorů	kpl	2,000	1 442,6			2 885,1	2 885,1
oddíl 783 - nátěry								5 446,4
							5 446,4	
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	129,000	79,5			10 254,2	10 254,2
oddíl 784 - malby								10 254,2
							10 254,2	
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	36 579,2			36 579,2	36 579,2
oddíl 921 - elektromontáže								36 579,2
							36 579,2	
oddíl 999 [PRIR] - prirazky								
1	PRIR 0002 Mimostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2813,39853	1,0			2 813,4	2 813,4
oddíl 999 - prirazky								2 813,4
							2 813,4	
objekt	001 - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1132 byt č.19 velikost 1+1			1,18	57 534,8		284 153,3	284 153,3
							226 618,4	

Luky INSTALATERSTVI
 Jindřich Lukeš, IČO: 13016067
 PRÍBOR, Sladkova 1531
 tel.: 556 725 718, DIČ: CZ5606302152