

Stavební rozpočet

Název stavby:	Koupelny,WC a elektroinstalace DM 1 K	Doba výstavby:	Objednatel: SPŠD Karlovarská 99 , Plzeň
Druh stavby:	více a méněpráce (11 - 12 patro) - STAVÍ	Začátek výstavby: 30.8.2022	Projektant:
Lokalita:	DM 2 Karlovarská 99	Konec výstavby:	Zhotovitel: Petr Milota
JKSO:		Zpracováno dne: 30.8.2022	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							4 204,54	2 140,88	6 345,42			
34 Stěny a příčky											2,91	
1		340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, Ytong tl.zdi nad		10,20	622,10	4 204,54	2 140,88	6 345,42	0,29	2,91	
61 Úprava povrchů vnitřní							19 255,50	35 120,94	54 376,44	2,91		
2		612409991R00	Zednické začišťení omítek kolem oken,dv		35,40	171,00	608,17	5 445,23	6 053,40	0,00	0,13	
3		612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vyř		91,20	198,70	6 721,44	11 400,00	18 121,44	0,00	0,03	
4		610411712R00	Penetrace sokrat		m2	124,80	1 749,70	3 928,70	5 678,40	0,00	0,12	
5		612475111RT3	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem		m2	124,80	10 176,19	14 347,01	24 523,20	0,02	2,62	
62 Úprava povrchů vnější							2 867,60	2 186,70	5 054,30	0,11		
6		622421391RT1	Opláštění ocelových sloupů z XPS tl.20 r		10,00	505,43	2 867,60	2 186,70	5 054,30	0,01	0,11	
63 Podlahy a podlahové konstrukce							115 417,18	56 967,04	172 384,22	20,55		
7		631319781R00	Dilatace ke zdivu mirelon,		m	94,40	21,30	0,00	2 010,72	0,00	0,00	
8		632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad.		m2	115,00	495,00	37 115,10	19 809,90	56 925,00	0,12	14,04
9		632451251R00	Příplatek za polypropylenová vlákna		m2	115,00	75,30	1 884,85	6 774,65	8 659,50	0,03	3,11
10		639948323R00	Bednění prostupů po instalacích		m2	7,00	649,00	1 186,36	3 356,64	4 543,00	0,00	0,01
11		639948331R00	Odstranění bednění prostupů		m2	7,00	125,00	42,07	832,93	875,00	0,00	0,00
12		632415106RU2	Betonáž prostupů do 1 m2 tl.150 mm		ks	7,00	985,00	5 181,54	1 713,46	6 895,00	0,01	0,07
13		632415110RT5	Potěr BOTAMENT M51 samonivel. tl. do		m2	122,00	695,00	69 594,90	15 195,10	84 790,00	0,02	2,09
14		639948311R00	Kontaktní můstek BOTACT D10/stáv.pod		m2	122,00	63,00	412,36	7 273,64	7 686,00	0,01	1,22
64 Výplně otvorů							470,80	2 950,00	3 420,80	0,21		
15		642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do kus		4,00	855,20	470,80	2 950,00	3 420,80	0,05	0,21	
721 Vnitřní kanalizace- pro kuchyně							2 068,46	6 757,64	8 826,10	0,02		
16		721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus		2,00	656,00	324,92	987,08	1 312,00	0,00	0,01	
17		721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm		m	9,00	550,00	1 404,36	3 545,64	4 950,00	0,00	0,01
18		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100		m	9,00	134,50	0,00	1 210,50	1 210,50	0,00	0,00
19		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm		m	3,00	373,00	339,18	779,82	1 119,00	0,00	0,00
20		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8		kus	2,00	117,30	0,00	234,60	234,60	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod - pro kuchyně							1 344,68	1 755,32	3 100,00	0,00		
21		722201222R00	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závit		pár	4,00	302,00	805,60	402,40	1 208,00	0,00	0,00
22		722229106R00	Kohout kulový plastový PPR DN 20		kus	4,00	298,00	56,32	1 135,68	1 192,00	0,00	0,00
23		722191132R00	Propojení na stávající potrubí		kus	2,00	350,00	482,76	217,24	700,00	0,00	0,00

725	Zařizovací předměty				683,96	12 444,74	13 128,70	0,00	0,00	
24	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové nást. pákové-	kus	2,00	207,97	100,32	315,62	415,94	0,00	0,00
25	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach. jednoduchý D	kus	2,00	136,38	47,64	225,12	272,76	0,00	0,00
26	725849204R00	Montáž hygienických doplňků	kus	20,00	622,00	536,00	11 904,00	12 440,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské				29 561,46	57 389,54	86 951,00	0,84	0,84	
27	766425215R00	Montáž ochr. zástěn za postele a ochrana	ks	46,00	656,00	1 067,66	29 108,34	30 176,00	0,00	0,01
28	766629304R00	Montáž kuchyněk vč. připojení	ks	2,00	10 250,00	3 473,80	17 026,20	20 500,00	0,00	0,00
29	766691240R00	Montáž šatních stěn a polic	ks	15,00	550,00	5 768,25	2 481,75	8 250,00	0,01	0,10
30	766691250R00	Oprava stávajícího vybavení a přesun na	hod	95,00	295,00	19 251,75	8 773,25	28 025,00	0,01	0,72
783	Nátěry				3 262,88	3 777,12	7 040,00	0,00	0,00	
31	783112210R00	Nástřik radiátoru vč.přípravy a materiálu	ks	8,00	880,00	3 262,88	3 777,12	7 040,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí				334,70	24 839,50	25 174,20	0,01	0,01	
32	968072455R00	Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do 2	m2	4,80	297,00	155,18	1 270,42	1 425,60	0,00	0,00
33	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm,	m3	8,05	2 838,00	0,00	22 845,90	22 845,90	0,00	0,00
34	962031136R00	Bourání příček z tvárnic tl. do 15 cm /	bour m2	10,20	88,50	179,52	723,18	902,70	0,00	0,01
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	7 983,72	7 983,72	0,00	0,00	
35	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do	zt	26,60	300,14	0,00	7 983,72	7 983,72	0,00	0,00
S	Přesuny sutí				0,00	27 987,03	27 987,03	0,00	0,00	
36	979081311R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouran	yt	14,60	935,00	0,00	13 651,00	13 651,00	0,00	0,00
37	979087011R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládk	t	14,60	228,50	0,00	3 336,10	3 336,10	0,00	0,00
38	979087026R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládk	t	277,40	10,18	0,00	2 823,93	2 823,93	0,00	0,00
39	979990106R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu n	et	14,60	560,00	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál				20 824,00	0,00	20 824,00	0,19	0,19	
40	55330381	Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100	l kus	4,00	1 462,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,01	0,04
41	5513101563	Hadice Merabell Aqua 3/8"/3/8",dl. 50 cm	kus	7,00	549,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,01
42	28318647	MTZ a dodávka PVC lišt 25x25 mm bílé	ks	44,00	237,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	0,12
43	61168502.A	Dveřní dorazy	kpl	1,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,03	0,03
Celkem:							442 595,93			