

Pozic*	Popis položky	Typ	mj.	W/OŽstvi	Jedn-oena D+M CZK/m.l	Celková cena D+M CZK
<b>Akce:</b>	<b>RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Aquapark Rakovník</b>					
<b>Investor:</b>	Město Rakovník					
<b>Zhotovitel:</b>	Rewat Energy s r.o.					
<b>Datum:</b>	26.9.2022					
	<b>Technologické celky, stroje a zařízení</b>					
03 01	Generátor ozonu s příslušenstvím		Kpl	1		1 050 000
03 02	Posilovači čerpadlo ozonizace		KS	1		75 800
0303	Balanční barometr		Kpl	1		27 600
03 04	Katalytické destmatky		Kpl	1		135 700
0305	Injektor		KS	1		8 000
03 06	Zpětná regulační klapka		KS	1		2 500
0307	Odvzdušňovací automatiky ventil		KS	1		23 500
01 01	Tangenciální odlučovač		Kpl	1		520 000
0103	Statický mixér		Kpl	1		45 000
0104	Reakční nádrž		Kpl	1		98 000
0105	ZeoHtový filtr		Kpl	1		110 000
0106	Fatr s aktivním uhlím		Kpl	1		85 300
01 07	Servopohon typ 1		KS	1		12 000
01 08	Servopohon typ 2		KS	1		14 000
01 09	Ultrazukový prtokomSr		KS	1		25 000
01.10	Tlaková čidlo		KS	1		18 000
01 11	Čidlo zavzdu&nění		KS	1		16 500
01,12	Procesní čerpadlo		KS	1		18 500
01 13	SotenotdPrací čerpadlo		KS	1		25 300
01.14	Distribjčri čerpadlo		KS	1		23 800
01 15	Předffitr		KS	1		20 000
01.16	Snímač hladiny		KS	1		15 000
A1	akumulace 20 m3 neupravená voda		Kpl	1		97 000
A2	akumulace 5 m3 upravená voda		Kpl	1		40 000
	Kompletní eiektra připojení		Kol	1		98 000
	kompietní potmbni rozvod PVC včetně tvarovek, ventilů, klapek, kotvení apod		Kol	1		275 500
	montáž technologie		Kpl	1		580 000
<b>CELKEM b«z DPH:</b>						<b>3 490 000</b>
DPH 21%						732 900
<b>CELKEM vč DPH</b>						<b>4 222 900</b>

Postup přípravy REWAT:

<b>Rakovník</b>	úkol	Počet dnů od předání staveniště	Navazuje
PŘ	Předání staveniště	0	
PD	Zajištění podkladů, zakreslení stavebních prací a stavební připravenosti včetně bouracích prací a vrtů	10	
PD	Zakreslení kompletní koncepce a rozmístění REWAT včetně trubních propojení	20	
CN	Příprava stavebních prací, ocenění na základě revidované PD	20	
CN	Zajištění atypických konstrukcí dle doměření, zajištění bazénové fólie, akumulčních jímek, zajištění výroby rozváděče dle revidované PD, apod.	20	
EL	Demontáž elektro a rozvodů (přeložení rozvodů) v souladu s novou PD, zajištění osvětlení prostoru	30	
Stavba	Provedení stavebních prací Přípravit ostatní prostupy do jímky dle specifikace	30	
BT	instalace trubních prostupů dle specifikace PD	40	
BT	Provedení izolace akumulčních jímek	40	
REW	Zahájení prací-dodávka komponent	30	
BT	Dodání akumulčních jímek systému	50	
EL	Instalace elektro na základě PD	65	
BT	Instalace trubních rozvodů celého systému praní a dopouštění dle PD	65	
	Finalizace systému, uvedení do provozu	80	