



MUKRP0053M8Y

MUKR|SML|000449|KU|2022

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. NARBO stavební a projekční s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře
Statutární zástupci: Ing. Daniel Nardelli
IČ: 26823705
DIČ: CZ26823705
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1851670349/0800
zapsán v OR: KS v Ostravě, vložka C26787

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.2 je :
změna rozsahu článku IV. - cena díla

IV.**Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – provedení nových základových konstrukcí

Původní cena díla bez DPH:	2,087.458,32 Kč
Více práce bez DPH	+ 587.598,73 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2,675.057,05 Kč
DPH 21 %	561.761,98 Kč
Nová cena s DPH	<u>3,236.819,03 Kč</u>

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 72. schůzi konané dne 19.9.2022.

V Kravařích dne 21.9.2022

Kravařích dne: 6.10.2022


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka



Za zhotovitele:



Ing. Daniel Nardelli
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NAR2211 MŠ Kravaře Kouty**

Objekt: **2 Dopočet prací**

Rozpočet: **2 Dopočet prací**

Zadavatel **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 405/43 DIČ: **CZ00300292**
74721 Kravaře

Zhotovitel: **NARBO stavební a projekční s.r.o** IČO: **268 23 705**
Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře DIČ: **CZ268 23 705**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	289 107,70
PSV	226 469,03
MON	72 022,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	587 598,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	587 598,73 CZK
Základní DPH	21 %	123 395,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 710 994,46 CZK

v

KRAVARICH

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 498,57	5,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 283,35	5,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			74 856,64	12,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			34 195,70	5,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			95 032,35	16,2
64	Výplně otvorů	HSV			3 490,00	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 146,28	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 687,35	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 577,85	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			339,61	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 500,00	0,9
730	Ústřední vytápění	PSV			60 900,00	10,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 556,84	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 573,48	1,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 774,11	4,4
776	Podlahy povlakové	PSV			69 431,19	11,8
781	Obklady keramické	PSV			30 991,52	5,3
783	Nátěry	PSV			245,00	0,0
784	Malby	PSV			24 496,89	4,2

M21	Elektromontáže	MON			72 022,00	12,3
Cena celkem					587 598,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 498,57
1	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm Zazdění oken v koupelně 2.NP : 4*0,75*1,35*0,45	m3	1,82250 1,82000	8 105,00	14 771,36
2	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm Zazdívka dveří : 1,97*0,9*0,3	m3	0,53190 0,53000	7 670,00	4 079,67
3	311112340RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnici betonem C 25/30 Přidání sloupu kvůli kanalizace : 0,5*3,35	m2	1,67500 1,68000	1 920,00	3 216,00
4	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 0,25*0,4*1,2	m3	0,12000 0,12000	8 640,00	1 036,80
5	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 2*1,4*14,40/1000	t	0,04032 0,04000	72 560,00	2 925,62
6	340271505R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm Původní zazdívka otvorů v soc 2.NP tl. 5 cm : -0,20250	m3	-0,20250 -0,20000	8 460,00	-1 713,15
7	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi I nosníky - otvor 2.NP : 0,14*1,2*4 I nosníky - nosná část přístavby : 0,24*6*2+0,2*3*2	m2	4,75200 0,67000 4,08000	1 136,00	5 398,27
8	347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace Předstěny pro uzavření prostor - 2.NP : 3,3*2,5 1,8*3,15	m2	13,92000 8,25000 5,67000	200,00	2 784,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 283,35
9	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20 Nové nosníky 2.NP : 2*3*26,3/1000	t	0,15780 0,16000	78 820,00	12 437,80
10	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší včetně dodávky profilu I č. 24 2*6*36,20/1000	t	0,43440 0,43000	79 580,00	34 569,55
11	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 P1 : 0,3*0,4*10,7 : -1,284 Zálivka mezi I nosníky : 0,24*0,6*0,4+0,2*3*0,4	m3	-0,98640 -1,28000 0,30000	3 190,00	-3 146,62
12	413351101R00	Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení	m	-10,70000	1 280,00	-13 696,00
13	413351103R00	Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění	m	-10,70000	405,00	-4 333,50
14	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,18765	98 520,00	-18 487,28
15	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm Svaření ocelových stropních nosníků : 5	m	5,00000 5,00000	589,00	2 945,00
16	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, Bývalá ředitelna : 10,35 Bývalý sklad : 6,37 1.06 - 1.NP : 6,1	m2	22,82000 10,35000 6,37000 6,10000	920,00	20 994,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				74 856,64
17	601014144R00	Štuk na stropích Salith MHF PII ručně Včetně pomocného lešení.	m2	26,84500	185,00	4 966,33

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Strop prostřední místnost : 5,9*4,55		26,84000		
18	602014144R00	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	103,15800	150,00	15 473,70
		HErna velká :				
		celá stěna : 11*3,15		34,65000		
		pod okny : 5,6*0,8+11*0,8+5,6*0,8		17,76000		
		Prostřední herna :				
		5,96*2,8		16,69000		
		4,7*2,8		13,16000		
		Prostřední místnost : 2*5,9+2*4,55		20,90000		
19	602015112RT5	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	9,41000	408,00	3 839,28
		Vyrovnání nad obklady v sociálním zařízení 2.NP : 5*1,25+1*1+1,8*1,2		9,41000		
20	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	26,80000	370,50	9 929,40
		strop prostřední místnost : 26,8		26,80000		
21	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000	609,00	6 090,00
		Zához drážek po topení, vyrovnání křivé stěny, úprava ostění po dveřích : 10		10,00000		
22	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	103,15800	293,00	30 225,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 103,15800		103,16000		
23	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weberpodklad A	m2	103,15800	42,00	4 332,64
		Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 103,15800		103,16000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				34 195,70
24	602015187RT7	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	29,18000	320,00	9 337,60
		Plocha stěn pod přístavbou : 4,49+13,3+1,39+5,31		24,49000		
		Rozšíření sloupu kvůli kanalizace : (0,4+0,5+0,5)*3,35		4,69000		
25	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	29,18000	35,00	1 021,30
		Plocha stěn pod přístavbou : 4,49+13,3+1,39+5,31		24,49000		
		Rozšíření sloupu kvůli kanalizace : (0,4+0,5+0,5)*3,35		4,69000		
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,56820	45,00	295,57
		1,15*1,3+1*2+0,71*3,36*2+0,61*1,4*3		6,57000		
27	622319150RT3	Webertherm elastic, povrchová úprava ostění s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	6,41250	2 105,00	13 498,31
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		25,65*0,25		6,41000		
28	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	29,18000	278,00	8 112,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 29,18000		29,18000		
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	31,09300	62,10	1 930,88
		3,1*1,93+3,1*5,56+3,1*2,54		31,09000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				95 032,35

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm 67*0,035	m3	2,34500 2,35000	8 585,00	20 131,83
31	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie 67*1,05	m2	70,35000 70,35000	45,90	3 229,07
32	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku 67	m2	67,00000 67,00000	174,00	11 658,00
33	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	65,00000	46,50	3 022,50
34	763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	150,00000	53,70	8 055,00
35	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem 67	m2	67,00000 67,00000	7,70	515,90
36	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,74408	946,00	5 433,90
37	24636010R	FERMACELL podlahové lepidlo bal. 1 kg	kg	10,00000	458,50	4 585,00
38	24636011R	FERMACELL spárovací lepidlo bal. 310 ml	kus	10,00000	320,50	3 205,00
39	30970110R	FERMACELL rychlořezný šroub 3,9x55 mm	kus	900,00000	0,66	594,00
40	59597080R	Prvek podlahový FERMACELL 2 E 11, 1500 x 500 x 20 mm 67*1,1	m2	73,70000 73,70000	469,50	34 602,15
Díl: 64		Výplně otvorů				3 490,00
41	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	3 490,00	3 490,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 146,28
42	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. Výstavba lešení pro úpravu fasády na čelní straně pod novou přístavbou : 3,1*(1,93+5,56+2,54)	m2	31,09300 31,09000	61,00	1 896,67
43	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 Výstavba lešení pro úpravu fasády na čelní straně pod novou přístavbou : 3,1*(1,93+5,56+2,54)	m2	31,09300 31,09000	30,50	948,34
44	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m Výstavba lešení pro úpravu fasády na čelní straně pod novou přístavbou : 3,1*(1,93+5,56+2,54)	m2	31,09300 31,09000	55,60	1 728,77
45	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,00000	171,50	2 572,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				7 687,35
46	954313203R00	Opláštění z SDK,3.str.do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečně tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. Kufr v koupelně : 3,15+1,8	m	4,95000 4,95000	1 553,00	7 687,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 577,85
47	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	18,10	18,10
48	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Vybourání stávajících zárubní : 1,97*0,9	m2	1,77300 1,77000	410,50	727,82
49	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 Vybourání oken - 2 NP : 0,75*1,35*4	m2	4,05000 4,05000	238,50	965,93

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	4,00000	216,50	866,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Kapsy pro osazení I nosníku - dveře 2-NP : 4

4,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				339,61
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,78978	430,00	339,61
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 500,00
52	722-01	Montáž nového ohříváče TUV - koupelna 1.NP	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00

Dražice BTO 5 IN beztlaký ohříváč TUV pod umyvadlo

Prodloužení Viega RG červený bronz DN 1"x 17,5 mm

Koleno chrom 3/8" č.1

Vsuvka chrom 3/8"

Hadička tlaková 3/8" d.1 m č.1

Těsnící, spojovací a upevňovací materiál

Demontáž ohříváče TUV

Montáž ohříváče TUV

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 573,48
53	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800mm	kus	1,00000	650,00	650,00

Dveře navíc do velké herny : 1

1,00000

54	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	350,00	350,00
55	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nere	kus	1,00000	400,00	400,00
56	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně;	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00

Díl: 730		Ústřední vytápění				60 900,00
57	730-01	Úprava topení v sociálním zařízení 2.NP	kpl	1,00000	23 450,00	23 450,00

Změna typu radiátorů v soc.zařízení na spodní připojení, osazení uzavíratelnou armaturou Vekolux a termohlavicí.

Stávající CU potrubí DN 18 pod stropem ponecháno, svislé potrubí pro napojení radiátorů zhotoveno z nových měděných polotvrdých trubek Sanco DN 15,18x 1 mm, vedeno v drážkách ve zdi, opatřeno izolací Tubolit 9 mm.

Spojování potrubí přednostně lisovanými tvarovkami. Nutno přičíst náklady na zazděná zhotovených drážek, popř.zhotovení SDK krytu potrubí pod stropem.

Změna typu připojení radiátorů	4ks
Ivar Vekolux připojovací armatura pro radiátor VK	4ks
Ivar spojka na potrubí CU 15 mm	8ks
RVC termostatická hlavice	4ks
Trubka CU Sanco DN 15x1 mm polotvrdá	20m
Trubka CU Sanco DN 18x1 mm polotvrdá	7m
T-kus CU DN 18x 1" D	2ks
Automatický odvodušňovací ventil s klapkou DN 1"	1ks
Fitink CU profipress DN 15, 18 mm	1ks
Izolace Tubolit 9 mm	24m
Sekání drážek a prostupů	1ks
Montáž radiátorů vč.připojek a rozvodu ÚT	4ks

58	730-02	Úprava topení - herna	kpl	1,00000	37 450,00	37 450,00
----	--------	-----------------------	-----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Bude provedena demontáž 6 ks stávajících radiátorů, včetně armatur a rozvodu ÚT. Stávající radiátory se použijí, pouze se osadí blíže ke zdi, s použitím nových radiátorových konzol 14x140 mm. Na přívodech se radiátory osadí stávajícími radiátorovými ventily s termohlavicí, na zpátečkách stávajícím uzavíratelným šroubením. Nově se zhotoví rozvod ÚT z měděných polotvrdých trubek Sanco DN 15, 18, 22x 1 mm, spojených přednostně lisovanými tvarovkami profipress. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi, opatřeno nálevkovou izolací Tubolit 9 mm. Před zazděním potrubí bude provedena tlaková zkouška.

Trubka CU Sanco DN 15x1 mm polotvrdá	6 m
Trubka CU Sanco DN 18x1 mm polotvrdá	14m
Trubka CU Sanco DN 22x1 mm polotvrdá	35m
Fitink CU profipress DN 15, 18, 22 mm	1ks
Izolace Tubolit 9 mm	55m
Radiátorová konzol vrtaná 14x 140 mm	6ks
Sekání drážek a prostupů	1ks
Montáž radiátorů vč.přípojek a rozvodu ÚT	6ks
Tlaková zkouška potrubí a spojů	1ks

Díl: 764	Konstrukce klempířské	2 556,84
-----------------	------------------------------	-----------------

59	764816121R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 210 mm	m	4,40000	525,00	2 310,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

včetně krytek a spojovacích prostředků.

1,15+0,71+0,71+0,61+0,61+0,61

4,40000

60	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	4,40000	56,10	246,84
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

Plochy pod přístavbou : 0,71+0,71+0,61+0,61+0,61+1,15

4,40000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	6 573,48
-----------------	------------------------------	-----------------

61	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	17,37000	129,50	2 249,42
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odstranění dřevěného obložení velká místnost :

(11,65+5,65)*0,9

15,57000

malá herna : 2*0,9

1,80000

62	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01980	1 215,00	24,06
----	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 783	Nátěry	245,00
-----------------	---------------	---------------

63	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,00000	175,00	175,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

včetně pomocného lešení.

Nové dveře : 1

1,00000

64	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,00000	70,00	70,00
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	25 774,11
-----------------	------------------------------------	------------------

65	632421120RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.10 mm webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	-30,48000	340,00	-10 363,20
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

včetně penetrace podkladu.

66	632421125RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.15 mm webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	30,48000	637,00	19 415,76
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

včetně penetrace podkladu.

Navýšení tloušťky nivelace v sociálním zařízení 2.NP :

30,48

30,48000

67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	98,34000	84,10	8 270,39
----	--------------	----------------------------------	---	----------	-------	----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sociální zařízení (rohy obkladu + spára stěna a podlaha) : 98,34000
 20*2,1+1,26+1,26+1,25+1,25+1,25+1,42+2,52+2,52+2,75
 +0,6+1,65+1,65+0,9+0,9+1,62+1,62+2,6+2,6+2,96+2,96+
 2,96+1,9+0,82+0,82+0,82+0,82+0,82+5,92+5,92

68	597610031	Dlažba keramická slinutá hladká přes 9 do 12 ks/m2 R10 (1,18 m2/karton)	m2	33,04000	-300,00	-9 912,00
69	597610031-NAR	Dlažba 298/298/8 - EXTRA slon.kost R10	m2	36,58000	502,00	18 363,16
Díl: 776 Podlahy povlakové						69 431,19
70	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	4 945,00	4 945,00
71	776411000R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-34,40000	40,00	-1 376,00
72	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	55,00000	63,00	3 465,00
73	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	-28,96000	130,00	-3 764,80

včetně soklové lišty.

74	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	55,00000	75,00	4 125,00
75	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	-66,82000	250,00	-16 705,00
76	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	-24,25100	180,00	-4 365,18
77	7765212NAR	Lepení povlakových podlah z dílců PVC - zátěžový dle výběru investora	kpl	1,00000	59 885,00	59 885,00
78	77657210NAR	Lepení povlakových podlah z dílců textilních - čtverců - dodávka včetně prořezu, montáž	kpl	1,00000	44 800,00	44 800,00
79	77657210NAR2	Lepení povlakových podlah z pásů textilních - zátěžový koberec, ředitelna - dodávka + montáž	kpl	1,00000	14 254,00	14 254,00

Navíc oproti cenové nabídce

80	28342458X	Lišta soklová dle výběru investora	m	-37,84000	80,00	-3 027,20
81	284101501X	Vinil dle výběru investora	m2	-73,50200	300,00	-22 050,60
82	69741110X	Koberec dle výběru investora	m2	-28,41370	300,00	-8 524,11
83	69751000X	Lišta kobercová dle výběru investora	m	-31,85600	70,00	-2 229,92

Díl: 781 Obklady keramické						30 991,52
84	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) 144*0,3	m	43,20000	69,10	2 985,12
				43,20000		

85	597610401	Obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 (1,5m2/karton)	m2	96,00000	-300,00	-28 800,00
86	597610401-NAR1	Obklad 198/398/7 - GARDA béžový	m2	40,00000	502,00	20 080,00
87	597610401-NAR2	Obklad 198/398/7 - GARDA světle béžový	m2	54,40000	376,00	20 454,40
88	597610401-NAR3	Obklad Garda béžová Listela	ks	144,00000	113,00	16 272,00

Díl: 784 Malby						24 496,89
89	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	130,00300	38,80	5 044,12

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,84500 26,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 103,15800 103,16000

90	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	130,00300	22,90	2 977,07
				130,00000		

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 130,00300

91	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	130,00300	68,20	8 866,20
				130,00000		

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 130,00300

92	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	95,00000	80,10	7 609,50
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	NAR2211	MŠ Kravaře Kouty
O:	2	Dopočet prací
R:	2	Dopočet prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				72 022,00
93	M21-01	Elektromontáže - VCP	kpl	1,00000	72 022,00	72 022,00

Dodatečná rekonstrukce elektroinstalace v sociálním zařízení 2.NP - 33 763 Kč bez DPH

2.NP, 2x natažení a montáž světla Modus - 3 785 Kč bez DPH

2.NP úprava a natažení internetu do nové ředitelny - 4 992 Kč bez DPH

1.NP natažení internetu/telefonu do 1.NP vč montáže a materiálu - 8 632 Kč bez DPH

1.NP 2x prodloužení a montáž osvětlení chodba - 2 470 Kč bez DPH

2.NP - navíc 3x světlo na sociálky chodbička, včetně montáže a materiálu - 4 836 Kč bez DPH

1.NP -úprava zásuvky pro průtokový ohříváč - 1 612 Kč bez DPH

Venkovní elektroinstalace (Rozvaděč, zásuvka 400V, osvětlení, reflektory) - 9 932 Kč bez DPH

Doprava a nákup materiálu - 2 000 Kč bez DPH

Celkem = 72 022 Kč bez DPH