

## Cenová nabídka:

Dodavatel:

Nádražní 105  
747 62 Mokré Lazce  
IČO: 4270029  
DIČ: CZ04270029

# FRIKO

OPAVA s.r.o.

Provozovna:  
Wolkerova 58  
747 05 Opava 5

15. srpen 2022

Odběratel:

Zastopeno:

## Cenová nabídka na výměnu plynového kotle z ohřevem TUV

<u>popis položky</u>	<u>jednotka</u>	<u>množ.</u>	<u>cena/mj</u>	<u>cena celkem</u>
<b>Montáž plynového kondenzačního kotle a napojení TUV:</b>				
1. Demontáž stávajícího zařízení	soub.	1	850,00 Kč	850,00 Kč
2. Montáž kotle nástěnného včetně dopojení	do 24kW	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
3. Spojovací materiál pro kotel	do 24kW	1	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
4. Plynový kotel kondenzační Duo-tec Compact+	24 kW	1	34 990,00 Kč	34 990,00 Kč
5. Souprava přístroj s časovým týdením programováním	soub.	1	2 490,00 Kč	2 490,00 Kč
6. Magnetický filtr	soub.	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
7. Čerpadlo kondenzátu	Sanibroy	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
8. Vertikální kominová kancovka	Regulus Flex	1	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč
9. Redukce kominová	60/80	1	235,00 Kč	235,00 Kč
10. Vsuvka s revizním otvorem	60/100	1	1 390,00 Kč	1 390,00 Kč
11. Koleno kaxiální	60/100	1	890,00 Kč	890,00 Kč
12. Potrubí koaxiální	60/100/250	1	428,00 Kč	428,00 Kč
13. Potrubí koaxiální	60/100/500	1	790,00 Kč	790,00 Kč
14. Potrubí kominová	80 mm	10	310,00 Kč	3 100,00 Kč
15. Montáž kouřovodu	soub.	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
16. Montáž odvodu kondenzátu vč. mat.	soub.	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
17. Zednické začištění včetně mat.	soub.	1	750,00 Kč	750,00 Kč
18. Elektroinstalace	soub.	1	600,00 Kč	600,00 Kč
19. Revize kouřovodu	soub.	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
20. Uvedení do provozu	soub.	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
21. Přesun hmot	soub.	2	300,00 Kč	600,00 Kč

**Ceny celkem:**

**71 513,00 Kč**

Ceny jsou vedeny bez DPH.

**DPH pro bytové zástavby činí 15 %**

Cenová nabídka zahrnuje, demontáž stávajícího, montáž nového plynového kondenzačního kotle, úprava potrubí pro napojení nového kotle, vyložkování kouřovodu včetně zednického začištění, napojení přívodu vzduchu, elektroinstalaci, napojení odvodu kondenzátu a uvedení do provozu a napojení TUV i likvidaci stávajícího zařízení.