

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
Stavba: v22227.1 - Varnsdorf, ul. Chelčického - oprava asfaltobetonu								
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápích	23,000	M2	350,00	8 050,00	21%	9 740,50
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	6,100	T	250,00	1 525,00	21%	1 845,25
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	231,800	T	20,00	4 636,00	21%	5 609,56
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	6,100	T	300,00	1 830,00	21%	2 214,30
005	938122211	Hubení porostů na komunikaci herbicidy postřikovačem	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
006	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	444,500	M2	428,00	190 246,00	21%	230 197,66
007	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	3,000	M	210,00	630,00	21%	762,30
008	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Součet za Stavba: v22227.1 - Varnsdorf, ul. Chelčického - oprava asfaltobetonu					213 917,00		258 839,57	

CELKEM Stavba: v22227.1 - Varnsdorf, ul. Chelčického - oprava asfaltobetonu	213 917,00	258 839,57
--	-------------------	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	213 917,00	44 922,57	258 839,57	8
CELKEM		213 917,00	44 922,57	258 839,57	