

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel

Stavba

1041 - KŘP KVy - OOP Bystřice nad Pernštejnem - přípojka vody

Výběrové řízení	VZ1 - 1041	1041
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč	ALL-Building, s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10	
IČ	09518509	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	1 074 380,14			100%

D	D.1.4	05	Zemní práce pro spláskovou kanalizaci pod zákl. deskou a před objektem					0,00	74 463,20	74 463,20		90 100,47		
K	D.1.4	25	87	Výkopy pro kanalizaci před objektem hl.2,0m paženo šířka 1,2m, dl.17m	m3	40,800		829,00	829,00	0,00	33 823,20	33 823,20	21%	40 926,07
PP				<i>Výkopy pro kanalizaci před objektem hl.2,0m paženo šířka 1,2m, dl.17m</i>										
K	D.1.4	26	89	Podsypaný potrubí písek, výstražná folie	m	38,000		852,00	852,00	0,00	32 376,00	32 376,00	21%	39 174,96
PP				<i>Podsypaný potrubí písek, výstražná folie</i>										
K	D.1.4	27	90	Zpětné záskyby kanalizace - před objektem	m3	40,800		80,00	80,00	0,00	3 264,00	3 264,00	21%	3 949,44
PP				<i>Zpětné záskyby kanalizace - před objektem</i>										
K	D.1.4	28	93	Montáž, revize, zkoušky	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
PP				<i>Montáž, revize, zkoušky</i>										
O	IO 01	IO 01	Připojka vody					0,00	89 039,00	89 039,00		107 737,19		
D	IO 01	01	Vodovodní přípojka - vedeno v zemině; povrch asfalt + zpětné zapravení					0,00	89 039,00	89 039,00		107 737,19		
K	IO 01	1	01	Potrubí z PE100 SDR11 40x3,7	m	12,000		417,00	417,00	0,00	5 004,00	5 004,00	21%	6 054,84
PP				<i>Potrubí z PE100 SDR11 40x3,7</i>										
K	IO 01	2	02	Vodoměrná šachta 1,2x0,9x1,6 betonová (DB Jimky)	kus	1,000		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	21%	26 620,00
PP				<i>Vodoměrná šachta 1,2x0,9x1,6 betonová (DB Jimky)</i>										
K	IO 01	3	03a	Odstranění asfaltobetonové vozovky včetně naložení a odvozu na skládku, šířka 1,2m - kompletní provedení	m2	8,400		360,00	360,00	0,00	3 024,00	3 024,00	21%	3 659,04
PP				<i>Odstranění asfaltobetonové vozovky včetně naložení a odvozu na skládku, šířka 1,2m - kompletní provedení</i>										
K	IO 01	4	0b	Odstranění chodníku - bet.dlažba včetně naložení a odvozu na skládku, šířka 1,2m - kompletní provedení	m2	6,000		350,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	21%	2 541,00
PP				<i>Odstranění chodníku - bet.dlažba včetně naložení a odvozu na skládku, šířka 1,2m - kompletní provedení</i>										
K	IO 01	5	04	Výkopy pro vodovod hl.1,6m paženo šířka 1,2m	m3	23,000		829,00	829,00	0,00	19 067,00	19 067,00	21%	23 071,07
PP				<i>Výkopy pro vodovod hl.1,6m paženo šířka 1,2m</i>										
K	IO 01	6	05	Podsypaný potrubí písek, výstražná folie	m	12,000		582,00	582,00	0,00	6 984,00	6 984,00	21%	8 450,64
PP				<i>Podsypaný potrubí písek, výstražná folie</i>										
K	IO 01	7	06	Zpětné záskyby vodovodu	m3	23,000		80,00	80,00	0,00	1 840,00	1 840,00	21%	2 226,40
PP				<i>Zpětné záskyby vodovodu</i>										
K	IO 01	8	07a	Komunikace s asfaltobeton. krytem - kompletní provedení	m2	8,400		1 580,00	1 580,00	0,00	13 272,00	13 272,00	21%	16 059,12
PP				<i>Komunikace s asfaltobeton. krytem - kompletní provedení</i>										
K	IO 01	9	07b	Chodník z dlažby zámkové, podklad štrkordr - kompletní provedení	m2	6,000		958,00	958,00	0,00	5 748,00	5 748,00	21%	6 955,08
PP				<i>Chodník z dlažby zámkové, podklad štrkordr - kompletní provedení</i>										
K	IO 01	10	08	Pomocné práce, revize, zkoušky	soubor	1,000		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
PP				<i>Pomocné práce, revize, zkoušky</i>										
O	VRN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	130 500,67	130 500,67		157 905,81		
D	VRN	VN	Vedlejší náklady					0,00	130 500,67	130 500,67		157 905,81		
K	VRN	1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	10 256,00	21%	12 409,76
PP				<i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i>										
K	VRN	2	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	soubor	1,000		10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	10 822,00	21%	13 094,62
PP				<i>Pasportizace objektu před započítáním prací</i>										
K	VRN	3	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,000		10 822,00	10 822,00	0,00	10 822,00	10 822,00	21%	13 094,62
PP				<i>Pasportizace objektu po provedení prací</i>										
K	VRN	4	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000		2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	2 013,00	21%	2 435,73
PP				<i>Ostatní dokumentace</i>										
K	VRN	5	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		8 906,00	8 906,00	0,00	8 906,00	8 906,00	21%	10 776,26
PP				<i>Zařízení staveniště</i>										
K	VRN	6	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	16 833,00	21%	20 367,93
PP				<i>Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště</i>										
K	VRN	7	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		16 888,00	16 888,00	0,00	16 888,00	16 888,00	21%	20 434,48
PP				<i>Dopravní značení na staveništi</i>										
K	VRN	8	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	4 755,00	21%	5 753,55
PP				<i>Zrušení zařízení staveniště</i>										
K	VRN	9	039002001	Dopravní značení, záborny	soubor	1,000		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
PP				<i>Dopravní značení, záborny</i>										
K	VRN	10	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000		514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	21%	621,94
PP				<i>Plán BOZP na staveništi</i>										
K	VRN	11	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000		2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	21%	2 526,48
PP				<i>Kompletační činnost</i>										
K	VRN	12	045303000	Koordináční činnost	soubor	1,000		17 699,00	17 699,00	0,00	17 699,00	17 699,00	21%	21 415,79
PP				<i>Koordináční činnost</i>										
K	VRN	13	049101000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000		6 877,00	6 877,00	0,00	6 877,00	6 877,00	21%	8 321,17
PP				<i>Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby</i>										
K	VRN	14	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		9 803,67	9 803,67	0,00	9 803,67	9 803,67	21%	11 862,44
PP				<i>Provoz investora</i>										
K	VRN	15	094103000	Náklady na plánované vyřízení objektu	soubor	1,000		2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	2 224,00	21%	2 691,04

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
D.1.1	Stavební část	558 127,87
D.1.4	Instalace	296 712,60
IO 01	Přípojka vody	89 039,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	130 500,67
		1 074 380,14

Harmonogram prací:

- Prvních 30 dní zřízení staveniště a práce na kanalizaci z druhé strany objektu (ze dvora).
- Dalšíh 30 dní práce na vodovodní přípojce.
- Dalšíh 30 dní dokončení díla, závěrečný úklid, dodláždění a zaasfaltování komunikace.
- Předání staveniště.