

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1172217
 Stavba: 734908 SV Javorník

LESY ČR



KSO: Pozdřechov
 Místo: Pozdřechov

CC-CZ: 22.9.2022
 Datum: 22.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Uchazeč: Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
 DIČ: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH 285 088,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	285 088,56	59 868,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 344 957,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: [REDACTED] [05] Králové 23.9.2022 [REDACTED]
 Datum a podpis: [REDACTED] Razítko [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

LESV

Slavbar

734908 SV Javorník

Místo: Pozdýchov

Datum: 22.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							285 088,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				285 088,56
D	1		Zemní práce				176 150,00
10	K	112201111	Odstanění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	50,000	50,00	2 500,00
	PP		Odstanění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezů na téžné ploše do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/112201111				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 200,000	84,00	100 800,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/122251106				
	VV		1,5*12*60		1 080,000		
	VV		(1,5*12*60)/2		540,000		
	VV		Odečet na oblouky				
	VV		-420		-420,000		
	VV		Součet		1 200,000		
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	365,00	2 190,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/132251251				
	VV		Výkop rýhy pro propustek - ve stávajícím příkopu				
	VV		10*1,2*0,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	1 206,000	58,00	69 948,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/171151103				
	VV		1206		1 206,000		
	VV		Součet		1 206,000		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,000	178,00	712,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/174151101				
	VV		2/3 výkopu				
	VV		(6/3)*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 792,32
6	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	3,072	1 560,00	4 792,32
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedení ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/462512161				
	VV		čela propustku na vtok a výtok				
	VV		(1,2*1,2*0,4)*2		1,152		
	VV		čela na vtok a výtok stávajícího propustku				
	VV		(2*1,2*0,4)*2		1,920		
	VV		Součet		3,072		
D	5		Komunikace pozemní				60 480,00
12	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 200 mm	m2	280,000	216,00	60 480,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/564661111				
	VV		Podkladní vrstva na části skládky				
	VV		60*4		240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Podkladní vrstev na násypové části skládky				
	VV		40'1		40,000		
	VV		Šroubet		280,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 400,00
7	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	10,000	1 120,00	11 200,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
	Online PSČ		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919521140				
	VV		10		10,000		
8	M	PFG.71002411	Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	4,000	6 050,00	24 200,00
	PP		Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm				
	VV		4		4,000		
	D	998	Přesun hmot				8 266,24
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	129,160	64,00	8 266,24
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSČ		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				

