

INFRASTRUKTURA PRO WALLBOXY

p.č.	popis	MJ	množství	dodávka	montáž	cena celkem [Kč]
1.	Kabel CYKY 4x16 vč ukončení (do trubky, chráničky, do země)	m	15			
2.	Kabel 1-CHKE-R 5x16 vč.ukončení (do trubky, stávající nosné konstrukce umístěné nad podhledem, pod podlahou)	m	80			
3.	Nožové pojistky OEZ PNA000gG 40A	ks	3			
4.	Doplnění jističího prvku OEZ LTN-40B-3 rozvaděče MDB43 vč.příslušné úpravy a místních propojů	kpl	1			
5.	Nosná ocelová, žárové zinkovaná konstrukce pro WALLBOX - v.140, š.45 vč.založení a stabilizování do betonu	ks	1			
6.	Tuhá trubka UV stabilní KOPOS Kolín typ 8032HF_FA, vč. upevňovacího materiálu	m	40			
7.	Tuhá trubka UV stabilní KOPOS Kolín, typ 8020HF_FA. vč. upevňovacího materiálu	m	40			
8.	Kabelová rýha hloubená ručně š.0,35m x hl.0.8 m v zemině tř.2, sejmutí drnu - výkop vč urovnání dna, přemístění výkopku do vzdálenosti 3m od okraje jámy - kabelové lože z kopaného písku tř.fr.0/4, tl.16cm - zához a hutnění - úprava povrchu terénu výsadbou travního semene (výška jemného humusu 15-20cm + travní semeno letištní směs)	m	20			
9.	Kabel bezhalogenový U/UTP cat.6 - Horizontál Cable Solarix CAT6 B2ca s1 d1 a1 nestíněný 4x2x0,5 uložený pevně a na nosných konstrukcích vč.ukončení	m	200			
10.	Slaboproudá zásuvka ABB Tango (kryt, rámeček, nosná maska 2 otvory, Connection Module Cat. 6A. 1xRJ45/u, Snap-in, grey (R&M; R509502)	ks	2			
11.	Certifikační měření na slaboproudém kabelu vč Vypracování měřicího protokolu	ks	2			
12.	Drobný instalační materiál	kpl	1			
13.	Kabelový štítek plastový bezhalogenový	ks	10			
14.	Drobné stavební přípomocce (ucpávky, prostupy, dokončovací práce)	kpl	1			
15.	Ohraničení výkopů / staveniště pomoci výstražné pásky / zábran po dobu provádění prací	kpl	1			
16.	Revize a revizní zpráva	ks	2			
17.	Geodetické vytýčení stávajících vedení a trasy pro výměnu kabelů	kpl	1			
18.	Zakreslení skutečného stavu, zaměření šiti, dle normy PP-01 8/2007	kpl	1			
19.	Dokumentace skutečného provedení, dokladová část	kpl	1			
CELKEM						227 883 Kč

