

SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2022-68

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy

Odboru majetku a investic MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel: Roman Kvapil STAVITELSTVÍ s.r.o.

Se sídlem: , 530 02, Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Romanem Kvapilem - jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Romanem Kvapilem - jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Romanem Kvapilem - jednatelem

Tel.:

IČO: 108 03 556 DIČ: CZ 108 03 556

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 47588

bankovní spojení: Raiffeisen Bank Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

(„*objednatel*“ a „*zhotovitel*“ dále společně též jako „*smluvní strany*“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „*SOD*“ nebo „*Smlouva*“) je zhotovení díla:

Lentilka – rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravný jídel

Jedná se o rekonstrukci soc. zařízení, úklidových komor a přípravny jídel v MŠ Lentilka nacházející se na adrese Prodloužená 278, 530 09 Pardubice II (dále jen „**DÍLO**“).

Specifikace prací:

- rekonstrukce stávajícího soc. zázemí – nové dispozice WC, umýváren, úklidových komor a prostor pro přípravu jídel
- bourací práce, výměna rozvodů (voda, elektro, kanalizace)
- výměna zařizovacích předmětů
- zednické práce, výměna veškerých povrchů (dlažba, obklad, PVC)
- oprava omítek, malování
- výměna dveří včetně zárubní
- dodání a montáž truhlářských výrobků
- výměna radiátorů
- likvidace odpadu
- zkoušky a revize
- zaškolení personálu

Plnění této Smlouvy je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále jen „**PD**“) „**Lentilka – rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravny jídel**“, zpracovanou v 12/2021 společností Astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČO: 27542009. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 2x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
- d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- g) provedení přejímky stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
 - projektové dokumentace „**Lentilka – rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravný jídel**“, zpracované v 12/2021 společností Astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČO: 27542009;
 - výkazu výměr, který tvoří přílohou č.1 této Smlouvy;
 - dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.8.2022
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
9. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště
(Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).

Termín dokončení díla: do 16 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště

1. Místo plnění předmětu Smlouvy: Lentilka Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	3 303 273,79 Kč
DPH 21%	693 687,50 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	3 996 961,29 Kč

(Slovy: třimilionydevětsetdevadesátšesttisícdevětsetšedesátjedna korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známe ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“).

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponižené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této Smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této Smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této Smlouvy jako její nedílná součást, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 této Smlouvy do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této Smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně

odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele na adresu: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz . Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen

zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám.

- DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
 3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
 6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr a PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem MŠ Prodloužená 728, 530 09 Pardubice.

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
11. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do

- stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
18. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný

záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

23. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
24. Součástí této Smlouvy je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2 této Smlouvy), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této Smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem provádění prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
25. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
26. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
28. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad

prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
 - za objednatele: † – technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP
 - za zhotovitele: Roman Kvapil

Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA
 - revize.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávněný zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění

těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatel uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními

předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5. a oddílu III. čl. II. odst. 5. a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek k této Smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen oběma smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

15. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Přílohy:

Příloha č.1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19.9.2022 č. usnesení R/8690/2022

17 -10- 2022

V Pardubicích dne
za *objednatel*

V Třebosicích dne 29.8.2022
za *zhotovitele*

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
Roman Kvapil
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - CELEK

Adresa

Stavba: SO 01 Červená lentička, SO 02 Zelená lentička, SO 03 Hlavní pavilon

Území

Město: Pardubice

Území

Datum:

29.08.2022

Dodavatel

Statutární město Pardubice

Území

Datum:

Žadatel

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Území

Datum:

10803556

CZ 10803556

Projektant

astalon s.r.o., Pardubice

Území

Datum:

Zpracovatel

Území

Datum:

Registrační

Území

Datum:

Cena bez DPH

3 303 273,79

	Standard	Základní	Území
Území	24 000,00	3 303 273,79	693 687,60
Území	15 000,00	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 996 961,29

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Území

Území / Území

Území

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel

Území

Území / Území

Území

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
SO 01 Červená lentička, SO 02 Zelená lentička, SO 03 Hlavní pavilon

Místo: Pardubice

Číslo:

29.08.2022

Zakazovatel: Statutární město Pardubice
Investor: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:
Stavba:

astalon s.r.o., Pardubice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 303 273,79	3 996 961,29
SO01-1	Stavební část	857 095,91	1 037 086,05
SO01-2	Zdravotní technika	405 785,16	491 000,04
SO01-3	Ústřední vytápění	24 150,00	29 221,50
SO01-4	Elektroinstalace	26 692,21	32 297,57
SO01-5	Vzduchotechnika	21 800,00	26 378,00
SO01-6	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00
		1 363 523,28	1 649 863,17
SO02-1	Stavební část	860 035,79	1 040 643,31
SO02-2	Zdravotní technika	407 608,07	493 205,76
SO02-3	Ústřední vytápění	24 150,00	29 221,50
SO02-4	Elektroinstalace	36 235,67	43 845,16
SO02-5	Vzduchotechnika	21 800,00	26 378,00
SO02-6	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00
		1 377 829,53	1 667 173,73
SO03-1	Stavební část	415 229,50	502 427,70
SO03-2	Zdravotní technika	82 537,86	99 870,81
SO03-3	Ústřední vytápění	8 718,60	10 549,51
SO03-4	Elektroinstalace	27 435,02	33 196,37
SO03-5	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00
		561 920,98	679 924,39

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 363 523,28
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 363 523,28	286 339,89
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 649 863,17
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravě jídla

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 363 523,28	1 649 863,17
SO01-1	Stavební část	857 095,91	1 037 086,05
SO01-2	Zdravotní technika	405 785,16	491 000,04
SO01-3	Ústřední vytápění	24 150,00	29 221,50
SO01-4	Elektroinstalace	26 692,21	32 297,57
SO01-5	Vzduchotechnika	21 800,00	26 378,00
SO01-6	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravěn jídla

Objekt:

SO01-1 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

IC:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	857 095,91
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	857 095,91	21,00%	179 990,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 037 086,05
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-1 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

857 095,91

HSV - Práce a dodávky HSV

285 789,49

3 - Svíslé a kompletní konstrukce	23 940,76
-----------------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	122 068,73
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 545,77
---	-----------

997 - Přesun sutě	78 488,73
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	21 745,50
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

571 306,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 073,98
---	-----------

713 - Izolace tepelné	7 649,91
-----------------------	----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 943,16
--	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	1 985,43
---------------------------------	----------

766 - Konstrukce truhlářské	292 402,69
-----------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	65 948,19
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	145 265,86
-----------------------------------	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	2 843,12
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 851,40
--	-----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 342,68
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-1 - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

857 095,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

285 789,49

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

23 940,76

1	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"zazdívka otvoru 200/200 mm"					
	W		1		1,000			
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,420	975,00	2 359,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"zazdívka po vybouraných šatních skříňkách"					
	W		2,2*1,1		2,420			
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	14,744	680,00	10 025,92	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		2,95*(0,96+3,3+1,95+1)		21,270			
	W		-0,6*2-2*0,8*2		-4,400			
	W		-2,3*0,675-0,85*0,675		-2,126			
	W		Součet		14,744			
5	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	2,002	820,00	1 641,64	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03,04"					
	W		"polopříčka v 1.06"					
	W		1,4*1,43		2,002			
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	21,750	110,00	2 392,50	CS ÚRS 2022 01
	W		5*2,95+5*1,4		21,750			
7	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	5,110	1 020,00	5 212,20	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		1,4*(2,75+0,9)		5,110			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				122 068,73	
8	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	51,120	270,00	13 802,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"drobné opravy stropů pro provedení maleb"					
	W		51,12		51,120			
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,865	250,00	8 216,25	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"na nové porobetonové zdivo"					
	W		2,95*2*0,96-2*0,6*1,97		3,300			
	W		1,4*(2*1,43+2*0,1)+1,43*0,1		4,427			
	W		2,95*(3,3+2,3+2,05+0,85+1,8+2*0,9)		35,695			
	W		-4*0,8*1,97		-6,304			
	W		-2*(2,3*0,675+0,85*0,675)		-4,253			
	W		Součet		32,865			
10	K	612142009	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem + spáry TPT (dle popisu v technické zprávě)	m2	20,000	110,00	2 200,00	
	W		"předpokládaná výměra"					
	W		20		20,000			
11	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,936	160,00	2 389,76	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"na nové zdivo"					
	W		"1.01" 2,95*0,96-0,6*1,97		1,650			
	W		"1.02" 1,05*0,96		1,008			
	W		"1.05" 2,95*3,3-0,8*1,97		8,159			
	W		"1.06" 1,05*(2,3+2,05+1)-2*0,8*1,97-2,3*0,675		0,913			
	W		"1.07" 1,05*(1,8+2*0,9)-0,85*0,675		3,206			
	W		Součet		14,936			
12	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	10,000	540,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"u měněných dveří"					
	W		5*2		10,000			
13	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	40,166	250,00	10 041,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"vyrovnaní omítky po odsekání obkladu - pod nové obklady"					
	W		"1.03" 1,9*(2*2,07+2*4,2-2*0,8)		20,786			
	W		"1.06" 1,9*(3,17+1,63+0,3+3,3)		15,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1.07" 1,9*1,8		3,420			
	W		Součet		40,166			
14	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	52,139	250,00	13 034,75	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"drobné opravy omítek pro provedení maleb"					
	W		"1.01" 2,95*(2*0,96+2*1,45)-0,6*1,97-2*0,8*1,97		9,885			
	W		"1.02" (2,95-1,9)*(2*0,96+2*1,1)-0,6*1,97		3,144			
	W		"1.03" (2,95-1,9)*(2*2,07+2*4,2)-2*0,8*1,97		10,015			
	W		"1.05" 2,95*(2*1,6+3,3)-3*0,8*1,97		14,447			
	W		"1.06" (2,95-1,9)*(3,17+0,3+1,63+3,3+3,75)		12,758			
	W		"1.07" (2,95-1,9)*1,8		1,890			
	W		Součet		52,139			
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"ochrana stávajících podlah před poškozením"					
	W		20		20,000			
16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,800	39,87	271,12	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"okna a stávající dveře"					
	W		1*2		2,000			
	W		1,7*1,5+1,5*1,5		4,800			
	W		Součet		6,800			
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,000	182,02	4 550,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"kolem nově osazovaných zárubní do stávajících příček"					
	W		5*(1+2*2)		25,000			
18	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,144	4 208,91	9 023,90	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03,04"					
	W		"S02"					
	W		0,1*21,44		2,144			
19	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,010	5 296,58	52,97	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		"doplnění podlah po vybouraných příčkách"					
	W		0,1*0,1*0,96		0,010			
20	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,144	332,94	713,82	CS ÚRS 2022 01
21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	59 649,00	5 010,52	CS ÚRS 2022 01
	W		21,44*3,02*1,3/1000		0,084			
22	K	632451232	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 35 do 40 mm	m2	51,120	332,35	16 989,73	CS ÚRS 2022 01
	W		"vyrovnávací stěrka pod PVC, do tl. 40 mm"					
	W		51,12		51,120			
23	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	10,000	763,11	7 631,10	CS ÚRS 2022 01
	W		"trhlíny v podlahovém betonu"					
	W		"odhad předpokládaného rozsahu"					
	W		10		10,000			
24	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	51,120	68,21	3 486,90	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		51,12		51,120			
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	325,11	975,33	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"do nových příček"					
	W		"Z1" 1		1,000			
	W		"Z2" 1		1,000			
	W		"Z3" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
26	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pi do 2,5 m2	kus	5,000	736,02	3 680,10	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"do stávajícího zdiva"					
	W		"Z2" 3		3,000			
	W		"Z3" 1		1,000			
	W		"Z5" 1		1,000			
	W		Součet		5,000			
27	K	642942599	Příplatek za připevněný protikus pro horní zámek	kus	5,000	183,09	915,45	
	W		"D08"					
	W		"pro zárubně Z2 a Z3"					
	W		4+1		5,000			
28	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 412,65	1 412,65	CS ÚRS 2022 01
	W		"Z4" 1		1,000			
29	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 591,28	7 956,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"Z1" 1		1,000			
	W		"Z2" 4		4,000			
	W		Součet		5,000			
30	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 956,79	3 913,58	CS ÚRS 2022 01
	W		"Z3" 1		1,000			
	W		"Z5" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 545,77	
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,120	55,90	2 857,61	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	119,70	7 182,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		60		60,000			
33	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,699	120,28	1 768,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01,02"					
	W		3,05*(0,96+2,49+2*1,65)		20,588			
	W		-2*0,6*2-1,7*(1,2+2*1,25)		-8,690			
	W		1,65*(0,92+0,825+0,525)-0,7*1,35		2,801			
	W		Součet		14,699			
34	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,806	1 482,92	1 195,23	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01,02"					
	W		"vyzděný bazének"					
	W		0,6*0,2*(2*1,7+2*1,42)		0,749			
	W		"přizdívka mezi sloupem a bazénkem"					
	W		0,3*0,27*0,7		0,057			
	W		Součet		0,806			
35	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,453	3 390,83	8 317,71	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		"ozn. J"					
	W		0,1*21,44		2,144			
	W		"dno bazénku"					
	W		0,1*1,7*1,82		0,309			
	W		Součet		2,453			
36	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,144	1 800,00	259,20	CS ÚRS 2022 01
37	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,660	118,42	788,68	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		"prosklení do m. 1.06"					
	W		1,8*(1,2+2*1,25)		6,660			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,400	338,52	3 520,61	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		2*0,6*2		2,400			
	W		5*0,8*2		8,000			
	W		Součet		10,400			
39	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	220,30	220,30	CS ÚRS 2022 01
	W		"prostup stěnou CD-INA tl. 360 mm, pr. 125 mm"					
	W		1		1,000			
40	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000	1 834,58	1 834,58	CS ÚRS 2022 01
	W		"prostup podlahou pr. 30 mm, pro lopení"					
	W		2*0,5		1,000			
41	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	51,120	10,81	552,61	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"pro drobné opravy stropů"					
	W		51,12		51,120			
42	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	52,139	11,41	594,91	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"pro drobné opravy omítek"					
	W		"1.01" 2,95*(2*0,96+2*1,45)-0,6*1,97-2*0,8*1,97		9,885			
	W		"1.02" (2,95-1,9)*(2*0,96+2*1,1)-0,6*1,97		3,144			
	W		"1.03" (2,95-1,9)*(2*2,07+2*4,2)-2*0,8*1,97		10,015			
	W		"1.05" 2,95*(2*1,6+3,3)-3*0,8*1,97		14,447			
	W		"1.06" (2,95-1,9)*(3,17+0,3+1,63+3,3+3,75)		12,758			
	W		"1.07" (2,95-1,9)*1,8		1,890			
	W		Součet		52,139			
43	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	40,166	49,21	1 976,57	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"pro vyrovnání omítky po odsekání obkladu"					
	W		"1.03" 1,9*(2*2,07+2*4,2-2*0,8)		20,786			
	W		"1.06" 1,9*(3,17+1,63+0,3+3,3)		15,960			
	W		"1.07" 1,9*1,8		3,420			
	W		Součet		40,166			
44	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,500	99,18	1 239,75	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03, T2"					
	W		"otlučení ostění a nadpraží u měněných ocelových zárubní"					
	W		5*0,5*(1+2*2)		12,500			
45	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	63,771	113,50	7 238,01	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		"1.03" 1,55*(2*2,07+2*4,2-0,6-0,8)		17,267			
	W		"1.05" 1,84*(1,95+1,73+0,3+2,525+0,825+1,5+2,49+1,75-0,6)-0,7*(1,2+2*1,25)		20,355			
	W		1,56*(0,825+1,12+0,525+0,92+2*0,725-2*0,7) "sprecha"		5,332			
	W		0,6*(2*1,3+2*1,42)+0,7*(2*1,7+1,82)+1,7*1,82 "bazének"		10,012			
	W		"1.06" 1,84*(2*2,29+2*1,65-0,6)-0,7*(1,2+2*1,25)		10,805			
	W		Součet		63,771			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,224	890,91	15 345,03	CS ÚRS 2022 01
47	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,224	290,68	5 006,67	CS ÚRS 2022 01
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 428,584	12,62	30 648,73	CS ÚRS 2022 01
VV					17,224*141 "Přepočtené koeficientem množství"	2 428,584		
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,224	1 595,93	27 488,30	CS ÚRS 2022 01
D 998					Přesun hmot		21 745,50	
50	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,497	1 500,00	21 745,50	CS ÚRS 2022 01
D PSV					Práce a dodávky PSV		571 306,42	
D 711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		28 073,98	
51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	21,632	10,32	223,24	CS ÚRS 2022 01
52	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,007	77 373,33	541,61	CS ÚRS 2022 01
VV					21,632*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"	0,007		
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	21,632	109,16	2 361,35	CS ÚRS 2022 01
VV					"D03"			
VV					"v místě bourané mazaniny"			
VV					21,44	21,440		
VV					"v místě bouraných přiček"			
VV					0,2*0,96	0,192		
VV					Součet	21,632		
54	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,212	218,30	5 503,78	CS ÚRS 2022 01
VV					21,632*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"	25,212		
55	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	15,650	381,47	5 970,01	CS ÚRS 2022 01
VV					"D03,04"			
VV					"1,06,1,07"			
VV					14,03+1,62	15,650		
56	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	17,450	420,06	7 330,05	CS ÚRS 2022 01
VV					"D03"			
VV					"vytažení na stěny + za umyvadly, wc a sprch. koul"			
VV					0,3*(2*4,8+2*3,45+2*1,8+2*0,9)	6,570		
VV					1,2*(2,75+2,75+0,9)	7,680		
VV					1,6*2*1	3,200		
VV					Součet	17,450		
57	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	34,000	171,70	5 837,80	CS ÚRS 2022 01
VV					"D03"			
VV					(2*4,8+2*3,45+2*1,8+2*0,9)+4*0,3+6*1,5+1,9	34,000		
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,279	1 097,26	306,14	CS ÚRS 2022 01
D 713					Izolace tepelné		7 649,91	
59	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	21,440	44,95	963,73	CS ÚRS 2022 01
VV					"soc. zařízení"			
VV					21,44	21,440		
60	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	21,869	304,17	6 651,89	CS ÚRS 2022 01
VV					21,44*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	21,869		
61	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,033	1 039,20	34,29	CS ÚRS 2022 01
D 725					Zdravotechnika - zařízení předměty		11 943,16	
62	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 454,10	1 454,10	CS ÚRS 2022 01
VV					"D10"			
VV					"ozn. 2, specifikace dle standardů"			
VV					1	1,000		
63	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	3 155,76	3 155,76	CS ÚRS 2022 01
VV					"D10"			
VV					"ozn. 4, specifikace dle standardů"			
VV					1	1,000		
64	K	7252917291	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo sklopné dl 600 mm	soubor	7,000	987,66	6 913,62	
VV					"D10"			
VV					"ozn. 5, specifikace dle standardů"			
VV					7	7,000		
65	K	7252917292	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo pevné dl 310 mm	soubor	1,000	413,08	413,08	
VV					"D10"			
VV					"ozn. 6, specifikace dle standardů"			
VV					1	1,000		
66	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,009	733,73	6,60	CS ÚRS 2022 01
D 763					Konstrukce suché výstavby		1 985,43	
67	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,670	81,00	621,27	CS ÚRS 2022 01
VV					"D01"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"ozn. G"					
	W		2,95*2,6		7,670			
68	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,500	848,99	424,50	CS ÚRS 2022 01
69	K	763171112	Montáž klapky revizních SDK kol vel. do 0,25 m2 pro příčky nebo přesazené stěny	kus	1,000	317,36	317,36	CS ÚRS 2022 01
70	M	590340471	revizní dvířka 300x500mm	kus	1,000	600,79	600,79	
71	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,013	1 654,34	21,51	CS ÚRS 2022 01
D 766			Konstrukce truhlářské				292 402,69	
72	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,127	657,56	1 398,63	CS ÚRS 2022 01
	W		"D07"					
	W		"O1" 2,3*0,675		1,553			
	W		"O2" 0,85*0,675		0,574			
	W		Součet		2,127			
73	M	611100028	O1 okno dřevěné s fixním zasklením 2300/675 mm, zasklení sklem o tl. 400, tl. rámu 60 mm, barva bílá	kus	1,000	5 974,40	5 974,40	
74	M	611100029	O2 okno dřevěné s fixním zasklením 850/675 mm, zasklení sklem o tl. 400, tl. rámu 60 mm, barva bílá	kus	1,000	2 752,82	2 752,82	
75	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	759,75	6 078,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D07"					
	W		"D1" 1		1,000			
	W		"D2" 4		4,000			
	W		"D3" 1		1,000			
	W		"D4" 1		1,000			
	W		"D5" 1		1,000			
	W		Součet		8,000			
76	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 868,99	3 868,99	CS ÚRS 2022 01
77	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	7,000	3 958,23	27 707,61	CS ÚRS 2022 01
78	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	8,000	106,72	853,76	CS ÚRS 2022 01
79	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	8,000	238,39	1 907,12	CS ÚRS 2022 01
80	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	8,000	162,86	1 302,88	CS ÚRS 2022 01
81	M	54914620	kování dveřní vrchní specifikace dle PD	kus	8,000	770,68	6 165,44	CS ÚRS 2022 01
82	K	7666607321	Montáž dveřního kování - přídatného zámku vč. dodávky	kus	5,000	398,05	1 990,25	
	W		"pro dveře D2 a D4"					
	W		4+1		5,000			
83	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	2,000	285,14	570,28	CS ÚRS 2022 01
	W		"D10"					
	W		"prvek ozn.9"					
	W		2		2,000			
84	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	3,386	299,36	1 013,63	CS ÚRS 2022 01
	W		3,32*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,386			
85	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	45,68	91,36	CS ÚRS 2022 01
86	K	7668128491	Demontáž kuchyňské linky v 1.03, včetně vybavení	kus	1,000	1 857,78	1 857,78	
87	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	158,32	158,32	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		"ozn.F"					
	W		1		1,000			
88	K	766825829	Demontáž truhlářských vestavěných šatních skříněk 2200/1100 mm	kus	1,000	461,07	461,07	
89	K	766825899	Demontáž ostatních prvků - police, přihrádky, věšáky, wc madla apod.	kpl	1,000	1 357,81	1 357,81	
90	K	766901	D+M kuchyňská linka dl. 4200 mm, ozn. T1, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	95 953,63	95 953,63	
91	K	766902	D+M kuchyňská linka dl. 2000 mm, ozn. T2, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	50 627,94	50 627,94	
92	K	766903	D+M police dl. 1100 mm, ozn. T3, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	2 751,35	2 751,35	
93	K	766904	D+M vestavná skříň 1600/2950/600 mm, ozn. T4, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	27 255,05	27 255,05	
94	K	766905	D+M skříňka nad WC 900/1300/250 mm, ozn. T5, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	10 977,06	10 977,06	
95	K	766906	D+M horní police dl. 2750 mm, ozn. T6, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	5 413,05	5 413,05	
96	K	766907	D+M věšáky na ručníky vč. háčků 1370/1000/120 mm, ozn. T7, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	17 843,26	17 843,26	
97	K	766908	D+M konstrukce nad nočníky vč. madel a nožiček 1430/370/250 mm, ozn. T8, kompletní provedení dle výpisu D09	kpl	1,000	9 661,28	9 661,28	
98	K	766909	D+M zrcadlo v dřevěném rámu 1300/400/20 mm, ozn. T9, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	2 731,31	2 731,31	
99	K	766910	D+M zrcadlo v dřevěném rámu 600/400/20 mm, ozn. T10, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	1 350,41	1 350,41	
100	K	766911	D+M police 200/100/25 mm, ozn. T11, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	965,81	965,81	
101	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,500	908,26	1 362,39	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové				65 948,19	
102	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	50,320	59,92	3 015,17	CS ÚRS 2022 01
103	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,120	14,31	731,53	CS ÚRS 2022 01
104	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	51,120	76,85	3 928,57	CS ÚRS 2022 01
105	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	50,320	144,05	7 248,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		50,32		50,320			
106	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	34,410	158,07	5 439,19	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"1.01,1.03-1.05"					
	W		1,66+8,69+18,78+5,28		34,410			
107	M	28412245	krytina podlahová PVC, specifikace dle definice standardů	m2	37,851	372,59	14 102,90	CS ÚRS 2022 01
	W		34,41*1,1 Přepočtené koeficientem množství		37,851			
108	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	16,710	280,07	4 679,97	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"1.02,1.06,1.07"					
	W		1,06+14,03+1,62		16,710			
109	M	28412245a	krytina podlahová PVC, systém aqua, specifikace dle definice standardů	m2	18,381	762,08	14 007,79	
	W		16,71*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,381			
110	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	35,000	76,26	2 669,10	CS ÚRS 2022 01
111	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	23,760	13,40	318,38	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01"					
	W		"1.01" 2*0,96+2*1,45-0,6-2*0,8		2,620			
	W		"1.02" 2*0,96+2*1,1-0,6		3,520			
	W		"1.04" 6,3+2*3-2*0,8		10,700			
	W		"1.05" 2*1,51+3,3+2,5+2*0,25-3*0,8		6,920			
	W		Součet		23,760			
112	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	26,920	102,92	2 770,61	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"1.01" 2*0,96+2*1,45		4,820			
	W		"1.04" 6,3+2*3		12,300			
	W		"1.05" 2*1,6+2*3,3		9,800			
	W		Součet		26,920			
113	M	284110011	lišta soklová bílá	m	27,458	61,05	1 676,31	
	W		26,92*1,02 Přepočtené koeficientem množství		27,458			
114	K	776421311	Montáž přechodových lišt	m	12,500	101,25	1 265,63	CS ÚRS 2022 01
	W		"D10"					
	W		"ozn.10"					
	W		7,9+4,6		12,500			
115	M	590541301	profil přechodový	m	12,750	313,28	3 994,32	
	W		12,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,750			
116	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,187	535,40	100,12	CS ÚRS 2022 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				145 265,86	
117	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,193	53,65	3 712,20	CS ÚRS 2022 01
118	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	69,193	961,17	66 506,24	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"1.02" 1,9*(2*0,96+2*1,1-0,6)		6,688			
	W		"1.03" 1,9*(2*2,07+2*4,2-2*0,8)		20,786			
	W		"1.06" 1,9*(2*4,8+2*3,45-2*0,8)+1,3*(2*1,43+2*0,1)+1,43*0,1+0,15*2,75		32,844			
	W		"1.07" 1,9*(2*1,8+2*0,9-0,8)+0,15*0,9		8,875			
	W		Součet		69,193			
119	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký 600/300 mm tl. 10 mm	m2	79,572	729,58	58 054,14	CS ÚRS 2022 01
	W		69,193*1,15 Přepočtené koeficientem množství		79,572			
120	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	15,563	81,11	1 262,31	CS ÚRS 2022 01
	W		"1.02" 1,9*(2*0,96+2*1,1-0,6)		6,688			
	W		"1.07" 1,9*(2*1,8+2*0,9-0,8)+0,15*0,9		8,875			
	W		Součet		15,563			
121	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	69,193	57,52	3 979,98	CS ÚRS 2022 01
122	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,200	492,92	98,58	CS ÚRS 2022 01
	W		"D10"					
	W		"ozn.7"					
	W		1*0,5*0,4		0,200			
123	M	634651221	zrcadlo 500/400 mm ozn. 7	kus	1,000	471,19	471,19	
	W		0,9090909090909*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
124	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,990	178,43	3 745,25	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		1,5+2*0,5+2*1,9+4*1,3+2*1,43+2*0,1+2,75+0,9+1,78+2*0,5		20,990			
125	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	33,960	124,99	4 244,66	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"1.02" 2*0,96+2*1,1-0,6		3,520			
	W		"1.03" 2*2,07+2*4,2-2*0,8		10,940			
	W		"1.06" 2*4,8+2*3,45-2*0,8		14,900			
	W		"1.07" 2*1,8+2*0,9-0,8		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		33,960			
126	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	36,100	47,56	1 716,92	CS ÚRS 2022 01
W			19*1,9		36,100			
127	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,272	648,94	1 474,39	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 843,12	
128	K	78301	Nátěr ocelové zárubně, RAL 9010 bílý hliník, mat, 1x antikorozní, 1x základ, 2x email	kus	8,000	355,39	2 843,12	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				12 851,40	
129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	103,259	34,04	3 514,94	CS ÚRS 2022 01
W			"D03"					
W			"pro opravy omítek stěna a stropů"					
W			52,139+51,12		103,259			
130	K	784181121	Hlubková jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	149,002	21,74	3 239,30	CS ÚRS 2022 01
131	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	149,002	40,92	6 097,16	CS ÚRS 2022 01
W			"D03"					
W			"stropy" 51,12		51,120			
W			"1.01" 2,95*(2*0,96+2*1,45)		14,219			
W			"1.02" (2,95-1,9)*(2*0,96+2*1,1)		4,326			
W			"1.03" (2,95-1,9)*(2*2,07+2*4,2)		13,167			
W			"1.05" 2,95*(2*1,6+3,3)		19,175			
W			"1.06" (2,95-1,9)*(2*4,8+2*3,45)		17,325			
W			"1.07" (2,95-1,9)*(2*1,8+2*0,9)		5,670			
W			"drobné opravy u měněných dveří v nedotčených místnostech" 4*6		24,000			
W			Součet		149,002			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				2 342,68	
132	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,670	218,26	582,75	CS ÚRS 2022 01
W			"D10"					
W			"prvek ozn.8"					
W			1,78*1,5		2,670			
133	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	2,670	659,15	1 759,93	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-2 - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		405 785,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	405 785,16	21,00%	85 214,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	491 000,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-2 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 405 785,16

HSV - Práce a dodávky HSV 34 672,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 745,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 255,54

997 - Přesun sutě 5 671,23

PSV - Práce a dodávky PSV 371 112,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 166,91

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 130 402,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 96 248,69

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 077,27

767 - Konstrukce zámečnické 28 217,56

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-2 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

405 785,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 672,44

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 745,67

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch	m2	2,000	526,99	1 053,98	CS ÚRS 2022 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	8,800	419,51	3 691,69	CS ÚRS 2022 01

W

44*0,2

8,800

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 255,54

3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	44,000	124,10	5 460,40	CS ÚRS 2022 01
W			8+8+2+2+2+4+2+2				30,000	
W			1+1+1+1+1+1+1+1+3+2+1				14,000	
W			Součet				44,000	

4	K	977151111	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	3,500	1 834,58	6 421,03	CS ÚRS 2022 01
W			(3+3+3+1)*0,35				3,500	

5	K	977151115	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	2,100	2 623,79	5 509,96	CS ÚRS 2022 01
W			(1+1+1+3)*0,35				2,100	

6	K	977151117	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,700	3 172,63	2 220,84	CS ÚRS 2022 01
W			2*0,35				0,700	

7	K	977151119	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	1,400	3 316,65	4 643,31	CS ÚRS 2022 01
W			4*0,35				1,400	

D 997

Přesun sutě

5 671,23

8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,295	127,93	165,67	CS ÚRS 2022 01
9	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,295	1 297,20	1 679,87	CS ÚRS 2022 01
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,295	890,91	1 153,73	CS ÚRS 2022 01
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,295	290,68	376,43	CS ÚRS 2022 01
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,130	12,62	228,80	CS ÚRS 2022 01

W

1,295*14

18,130

13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,295	1 595,93	2 066,73	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

371 112,72

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

81 166,91

14	K	721100902	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus	4,000	377,43	1 509,72	CS ÚRS 2022 01
15	K	721100906	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200	kus	10,000	647,16	6 471,60	CS ÚRS 2022 01
16	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	10,000	174,69	1 746,90	CS ÚRS 2022 01
17	K	721170976	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150	kus	14,000	20,41	285,74	CS ÚRS 2022 01
18	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	12,44	149,28	CS ÚRS 2022 01
19	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	8,000	35,14	281,12	CS ÚRS 2022 01
20	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	3,000	2 392,41	7 177,23	CS ÚRS 2022 01
21	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	3,000	731,93	2 195,79	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	3,000	1 086,47	3 259,41	CS ÚRS 2022 01
23	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	11,000	413,47	4 548,17	CS ÚRS 2022 01
VV					4+2+5	11,000		
24	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,000	539,47	3 236,82	CS ÚRS 2022 01
VV					4+2	6,000		
25	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	4,000	651,94	2 607,76	CS ÚRS 2022 01
26	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	9,000	1 028,11	9 252,99	CS ÚRS 2022 01
VV					6+2+1	9,000		
27	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	5,000	549,06	2 745,30	CS ÚRS 2022 01
VV					2+2+1	5,000		
28	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	5,000	537,41	2 687,05	CS ÚRS 2022 01
29	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	7,000	448,76	3 141,32	CS ÚRS 2022 01
VV					1+1+1+2+2	7,000		
30	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	13,000	472,45	6 141,85	CS ÚRS 2022 01
VV					2+2+1+1+1+2+2+2	13,000		
31	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	9,000	586,44	5 277,96	CS ÚRS 2022 01
VV					6+1+2	9,000		
32	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	799,30	4 795,80	CS ÚRS 2022 01
VV					2+2+2	6,000		
33	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	79,92	399,60	CS ÚRS 2022 01
34	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	90,34	180,68	CS ÚRS 2022 01
35	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	101,90	203,80	CS ÚRS 2022 01
36	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000	124,86	874,02	CS ÚRS 2022 01
37	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem KRUHOVÁ ODTOKOVÁ VPUST DN 175/vysokou kapacitou průtoku (0,68–0,8 l/s), bílá V 320 mm × Š 200 cm	kus	1,000	2 790,05	2 790,05	CS ÚRS 2022 01
38	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	1 967,69	1 967,69	CS ÚRS 2022 01
39	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	1,000	527,22	527,22	CS ÚRS 2022 01
40	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	536,56	536,56	CS ÚRS 2022 01
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	64,000	23,35	1 494,40	CS ÚRS 2022 01
VV					6+9+13+7+6+6+6+11	64,000		
42	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	13,000	30,90	401,70	CS ÚRS 2022 01
43	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,000	201,76	4 035,20	CS ÚRS 2022 01
44	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,361	676,40	244,18	CS ÚRS 2022 01
D 722 Zdravotníka - vnitřní vodovod							130 402,29	
45	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	52,000	20,96	1 089,92	CS ÚRS 2022 01
VV					6+6+6+6+12+6+10	52,000		
46	K	722171914	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	10,000	9,24	92,40	CS ÚRS 2022 01
VV					3+3+3+1	10,000		
47	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	10,000	136,69	1 366,90	CS ÚRS 2022 01
VV					3+3+3+1	10,000		
48	K	722171934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	10,000	152,92	1 529,20	CS ÚRS 2022 01
VV					10	10,000		
49	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	49,34	197,36	CS ÚRS 2022 01
VV					1+1+1+1	4,000		
50	K	722173914	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	6,000	59,67	358,02	CS ÚRS 2022 01
VV					2+2+2	6,000		
51	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	88,000	358,28	31 528,64	CS ÚRS 2022 01
VV					v 1.PP			
VV					2+5+5+6+6+3+3+3+2+2+2+2+3+2	52,000		
VV					v 1.np			
VV					2+2+2+6+2+8+8+2+4	36,000		
VV					Součet	88,000		
52	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	57,000	412,82	23 530,74	CS ÚRS 2022 01
VV					v 1.pp			
VV					2+2+5+5+5+5+5+3+3+3+3	41,000		
VV					v 1.np			
VV					2+2+2+2+4+4	16,000		
VV					Součet	57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	88,000	139,71	12 294,48	CS ÚRS 2022 01
54	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	57,000	169,28	9 647,82	CS ÚRS 2022 01
55	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	52,000	56,61	2 943,72	CS ÚRS 2022 01
56	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	41,000	67,59	2 771,19	CS ÚRS 2022 01
57	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	23,000	213,99	4 921,77	CS ÚRS 2022 01
58	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	9,000	84,76	762,84	CS ÚRS 2022 01
59	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 8) DN 20 x G 1/2"	kus	22,000	163,42	3 595,24	CS ÚRS 2022 01
60	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 8) DN 25 x G 3/4"	kus	1,000	221,33	221,33	CS ÚRS 2022 01
61	K	722220241	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4"	kus	4,000	223,70	894,80	CS ÚRS 2022 01
62	K	722220242	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1"	kus	8,000	444,04	3 552,32	CS ÚRS 2022 01
63	K	722230112	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	7,000	604,57	4 231,99	CS ÚRS 2022 01
VV 1+1+3+2					7,000			
64	K	722230113	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"	kus	7,000	955,04	6 685,28	CS ÚRS 2022 01
VV 2+2+1+2					7,000			
65	K	722231073	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	391,94	391,94	CS ÚRS 2022 01
66	K	722231083	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	2 459,07	2 459,07	CS ÚRS 2022 01
67	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	145,000	57,84	8 386,80	CS ÚRS 2022 01
VV 88+57					145,000			
68	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	145,000	46,28	6 710,60	CS ÚRS 2022 01
69	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,398	597,78	237,92	CS ÚRS 2022 01
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty 96 248,69								
70	K	72501	Termostatická směšovací baterie , ventil DN 3/4", PN10, T max = 38°C, D+M	kus	1,000	3 168,75	3 168,75	CS ÚRS 2022 01
71	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	4,000	183,87	735,48	CS ÚRS 2022 01
72	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	1 803,24	1 803,24	CS ÚRS 2022 01
73	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	5 408,12	5 408,12	CS ÚRS 2022 01
74	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000	2 049,28	8 197,12	CS ÚRS 2022 01
VV 1+2+1					4,000			
75	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	3 261,80	3 261,80	CS ÚRS 2022 01
76	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování PRO DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ WC	kus	3,000	3 521,78	10 565,34	CS ÚRS 2022 01
VV 3					3,000			
77	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	5,000	4 418,46	22 092,30	CS ÚRS 2022 01
78	M	55281800	tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	4,000	939,28	3 757,12	CS ÚRS 2022 01
79	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé, PRO DĚTSKÉ WC	kus	3,000	1 069,89	3 209,67	CS ÚRS 2022 01
80	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	1 877,33	1 877,33	CS ÚRS 2022 01
81	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	151,73	151,73	CS ÚRS 2022 01
82	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	233,54	233,54	CS ÚRS 2022 01
83	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou míčkou 425 mm	soubor	1,000	5 697,39	5 697,39	CS ÚRS 2022 01
84	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	265,57	4 780,26	CS ÚRS 2022 01
85	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	1,000	724,78	724,78	CS ÚRS 2022 01
86	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	645,86	645,86	CS ÚRS 2022 01
87	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	10,000	83,83	838,30	CS ÚRS 2022 01
88	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	89,29	89,29	CS ÚRS 2022 01
89	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 913,71	1 913,71	CS ÚRS 2022 01
VV VÝLEVKA								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
90	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s ohebným ramínkem s tvarovou pamětí	soubor	1,000	2 376,06	2 376,06	CS ÚRS 2022 01
91	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	2 017,26	10 086,30	CS ÚRS 2022 01
92	K	725841322	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 383,30	1 383,30	CS ÚRS 2022 01
93	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	382,28	382,28	CS ÚRS 2022 01
94	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000	1 287,09	1 287,09	CS ÚRS 2022 01
95	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdíze s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	885,37	885,37	CS ÚRS 2022 01
96	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,000	539,41	539,41	CS ÚRS 2022 01
97	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,215	733,73	157,75	CS ÚRS 2022 01
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				35 077,27	
98	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	4,000	7 580,29	30 321,16	CS ÚRS 2022 01
99	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000	276,77	1 107,08	CS ÚRS 2022 01
100	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000	904,86	3 619,44	CS ÚRS 2022 01
101	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039	758,72	29,59	CS ÚRS 2022 01
D		767	Konstrukce zámečnické				28 217,56	
102	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivé do 100 kg	kg	84,000	99,49	8 357,16	CS ÚRS 2022 01
VV		28*3,0			84,000			
103	K	X76702	POdpůrné systémové prvky pro rozvody vody a kanalizace v 1.PP, zavěšeno do stáv stropu, závitové tyče a podpěry po á 2,0 m - materiál	kus	28,000	709,30	19 860,40	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-3 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

DIČ:

10803556

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		24 150,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 150,00	21,00%	5 071,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 221,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 150,00

733 - Rozvod potrubí

5 827,18

734 - Armatury

3 666,45

735 - Otopná tělesa

13 181,34

800 - Demontáže

1 475,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,

Uchazeč: Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel: Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 150,00

D 733		Rozvod potrubí					5 827,18	
1	K	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN15 21,3 x 2,6 mm	m	10,000	259,83	2 598,30	
2	K	733121100R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 10 17,2 x 2,3 mm	m	4,000	240,22	960,88	
3	K	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	3,000	201,83	605,49	
4	K	733191922R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 10	kus	3,000	196,93	590,79	
5	K	733191924R00	Navaření koncovky na potrubí DN 15	kus	4,000	204,03	816,12	
6	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	34,000	6,78	230,52	
7	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,026	964,48	25,08	

D 734		Armatury					3 666,45	
8	K	734266112R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15	kus	6,000	206,64	1 239,84	
9	K	734226212RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, s termostatickou hlavici	kus	3,000	757,04	2 271,12	
10	K	734266122R00	Varná redukce DN 15 x DN 10	kus	2,000	76,32	152,64	
11	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,004	711,97	2,85	

D 735		Otopná tělesa					13 181,34	
12	K	735157280R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 1200	kus	1,000	6 242,29	6 242,29	
13	K	735157281R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt levý 22 900/ 600	kus	1,000	4 223,98	4 223,98	
14	K	735157284R00	Otopná těl.koup. žebřík Ventil Kompakt střed 11 900/ 800	kus	1,000	2 563,89	2 563,89	
15	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,182	830,68	151,18	

D 800		Demontáže					1 475,03	
16	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,520	26,48	66,73	
17	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38	m	14,000	32,66	457,24	
18	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	4,000	106,59	426,36	
19	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot, H do 6 m	t	0,546	960,98	524,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-4 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	26 692,21
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 692,21	21,00%	5 605,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 297,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 692,21
D1 - materiál	4 339,95
HSV - Práce a dodávky HSV	1 154,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	256,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	897,25
PSV - Práce a dodávky PSV	17 698,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 013,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 692,21

D		D1	materiál		4 339,95			
1	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	39,000	18,25	711,75	
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	32,500	28,08	912,60	
3	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6,000	13,84	83,04	
4	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000	79,15	79,15	
5	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	34,71	69,42	
6	M	R01	časovač univerzální pro doběh ventilátoru, nastavitelný, do KU6B	kus	2,000	351,11	702,22	
7	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	100,000	6,27	627,00	
8	M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	12,500	19,24	240,50	
9	M	34555232	zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	195,56	391,12	
10	M	34539073	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	1,000	79,08	79,08	
11	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	24,15	48,30	
12	M	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	2,000	66,24	132,48	
13	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	43,00	43,00	
14	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000	70,70	70,70	
15	M	34535080	ovládač nástěnný zapínací, řazení 6/0, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	149,59	149,59	

D		HSV	Práce a dodávky HSV		1 154,23			
---	--	-----	---------------------	--	----------	--	--	--

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		256,98			
16	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	0,210	1 223,71	256,98	

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		897,25			
---	--	---	-------------------------------------	--	--------	--	--	--

17	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	9,000	58,62	527,58	
18	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MC stěn š do 30 mm	m	7,000	52,81	369,67	

D		PSV	Práce a dodávky PSV		17 698,03			
---	--	-----	---------------------	--	-----------	--	--	--

19	K	R034	práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů	hod	3,000	318,49	955,47	
20	K	R035	demontáž stávající instalace jinde neuvedená	hod	3,000	299,64	898,92	
21	K	R036	Odvoz a likvidace elektroodpadu	t	0,100	2 131,17	213,12	
22	K	R037	uskladnění demontovaného materiálu před zpětnou montáží včetně dopravy	komple t	1,000	616,69	616,69	

D		741	Elektroinstalace - silnoproud		15 013,83			
---	--	-----	-------------------------------	--	-----------	--	--	--

23	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,500	77,64	970,50	
24	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	83,99	671,92	
25	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	39,000	37,56	1 464,84	
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	32,500	37,85	1 230,13	
27	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	2,000	56,37	112,74	
28	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	62,72	62,72	
29	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	65,59	262,36	
30	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojití zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	7,000	128,19	897,33	
31	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	199,39	398,78	
32	K	741313865	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	5,000	48,80	244,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	6,000	45,44	272,64	
34	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	8,000	164,40	1 315,20	
35	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	469,87	939,74	
36	K	741374841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	7,000	58,93	412,51	
37	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	3,000	86,14	258,42	
38	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč (výchozí revize)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 500,00

39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-5 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		21 800,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 800,00	21,00%	4 578,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 378,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

T

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-5 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astafon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 800,00

D1 - SO 01 – Červená Lentilka

21 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-5 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 800,00

D		D1	SO 01 – Červená Lentilka		21 800,00			
1	K	PV	Lokální tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø100 mm o výkonu max. 150 m³/h, ventilátor v plastové skříni obsahující vektorový hlukový absorbér, ochrana proti vlhkosti krytí IP44, dopojení AL hadicí	ks	1,000	5 117,22	5 117,22	
2	K	001	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	3,000	1 188,25	3 564,75	
3	K	002	Kovový talířový ventil d100 mm do stěny	ks	1,000	384,31	384,31	
4	K	003	Zpětná klapka d100 mm	ks	1,000	329,91	329,91	
5	K	004	Větrací mřížka hliník 60 x 600 mm, přírodní	ks	2,000	437,15	874,30	
6	K	005	Fasádní protidešťová žaluzie d100 mm	ks	2,000	1 389,12	2 778,24	
7	K	006	Hlukově izolovaná ohebná hadice - Ø102	m	1,000	1 771,27	1 771,27	
8	K	007	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	1 198,27	1 198,27	
9	K	008	Doprava	kpl	1,000	1 501,72	1 501,72	
10	K	009	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	kpl	1,000	472,07	472,07	
11	K	010	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	938,18	938,18	
12	K	011	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	974,66	974,66	
13	K	012	D+M Nástěnný axiální ventilátor max. 125 m³/h s gravitační žaluzií s potrubím d 100 mm bez časovače a doběhu	kus	1,000	1 829,50	1 829,50	
14	K	013	D+M Potrubí kruhové plastové d 100mm	m	0,500	131,24	65,62	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravě jídla

Objekt:

SO01-6 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		28 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 000,00	21,00%	5 880,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravu jídla

Objekt:

SO01-6 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,

Uchazeč: Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 000,00
---------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
---	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
----------------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO01 Červená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO01-6 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil -STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
1	K	010001000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN3 Zařízení staveniště							20 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy - práce za provozu areálu školky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 377 829,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 377 829,53	289 344,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 667 173,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 377 829,53	1 667 173,73
SO02-1	Stavební část	860 035,79	1 040 643,31
SO02-2	Zdravotní technika	407 608,07	493 205,76
SO02-3	Ústřední vytápění	24 150,00	29 221,50
SO02-4	Elektroinstalace	36 235,67	43 845,16
SO02-5	Vzduchotechnika	21 800,00	26 378,00
SO02-	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-1 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

860 035,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	860 035,79	21,00%	180 607,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 040 643,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-1 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	860 035,79
HSV - Práce a dodávky HSV	288 410,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 774,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	122 061,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 932,16
997 - Přesun sutě	77 905,45
998 - Přesun hmot	21 736,50
PSV - Práce a dodávky PSV	571 625,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 874,68
713 - Izolace tepelné	7 649,20
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	11 945,49
763 - Konstrukce suché výstavby	1 985,73
766 - Konstrukce truhlářské	292 403,24
776 - Podlahy povlakové	66 026,76
781 - Dokončovací práce - obklady	144 682,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 843,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 871,58
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 343,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-1 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

860 035,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

288 410,32

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

23 774,24

1	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"zazdívka otvoru 200/200 mm"		1,000			
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,420	975,00	2 359,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"zazdívka po vybouraných šatních skříňkách"		2,420			
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	14,803	680,00	10 066,04	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		2,95*(0,98+3,3+1,95+1)		21,329			
	W		-0,6*2*0,8*2		-4,400			
	W		-2,3*0,675-0,85*0,675		-2,126			
	W		Součet		14,803			
5	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcí na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	1,750	820,00	1 435,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13,14"					
	W		"polopříčka v 1.06"					
	W		1,4*1,25		1,750			
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	21,750	110,00	2 392,50	CS ÚRS 2022 01
	W		5*2,95*5*1,4		21,750			
7	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárcí tl 150 mm	m2	5,110	1 020,00	5 212,20	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		1,4*(2,75+0,9)		5,110			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

122 061,97

8	K	611325416	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	51,190	270,00	13 821,30	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"drobné opravy stropů pro provedení maleb"					
	W		51,19		51,190			
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,461	250,00	8 115,25	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"na nové porobetonové zdivo"					
	W		2,95*2*0,98-2*0,6*1,97		3,418			
	W		1,4*(2*1,25+2*0,1)+1,25*0,1		3,905			
	W		2,95*(3,3+2,3+2,05+0,85+1,8+2*0,9)		35,895			
	W		-4*0,8*1,97		-6,304			
	W		-2*(2,3*0,675+0,85*0,675)		-4,253			
	W		Součet		32,461			
10	K	612142009	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem + spáry TPT (dle popisu v technické zprávě)	m2	20,000	110,00	2 200,00	
	W		"předpokládaná výměra"					
	W		20		20,000			
11	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,016	160,00	2 402,56	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"na nové zdivo"					
	W		"1.01" 2,95*0,98-0,6*1,97		1,709			
	W		"1.02" 1,05*0,98		1,029			
	W		"1.05" 2,95*3,3-0,8*1,97		8,159			
	W		"1.06" 1,05*(2,3+2,05+1)-2*0,8*1,97-2,3*0,675		0,913			
	W		"1.07" 1,05*(1,8+2*0,9)-0,85*0,675		3,206			
	W		Součet		15,016			
12	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	10,000	540,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"u měněných dveří"					
	W		5*2		10,000			
13	K	612325413	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	40,166	250,00	10 041,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"vyrovnaní omítky po odsekání obkladu - pod nové obklady"					
	W		"1.03" 1,9*(2*2,07+2*4,2-2*0,8)		20,786			
	W		"1.06" 1,9*(3,17+1,63+0,3+3,3)		15,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"1,07" 1,9*1,8		3,420			
	W		Součet		40,166			
14	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	52,299	250,00	13 074,75	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"drobné opravy omítek pro provedení maleb"					
	W		"1,01" 2,95*(2*0,98+2*1,45)-0,6*1,97-2*0,8*1,97		10,003			
	W		"1,02" (2,95-1,9)*(2*0,98+2*1,1)-0,6*1,97		3,186			
	W		"1,03" (2,95-1,9)*(2*2,07+2*4,2)-2*0,8*1,97		10,015			
	W		"1,05" 2,95*(2*1,6+3,3)-3*0,8*1,97		14,447			
	W		"1,06" (2,95-1,9)*(3,17+0,3+1,63+3,3+3,75)		12,758			
	W		"1,07" (2,95-1,9)*1,8		1,890			
	W		Součet		52,299			
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"ochrana stávajících podlah před poškozením"					
	W		20		20,000			
16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,800	39,92	271,46	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"okna a stávající dveře"					
	W		1*2		2,000			
	W		1,7*1,5+1,5*1,5		4,800			
	W		Součet		6,800			
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	25,000	182,07	4 551,75	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"kolem nově osazovaných zárubní do stávajících příček"					
	W		5*(1+2*2)		25,000			
18	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,144	4 210,78	9 027,91	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13,14"					
	W		"S02"					
	W		0,1*21,44		2,144			
19	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,010	5 295,71	52,96	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		"doplnění podlah po vybouraných příčkách"					
	W		0,1*0,1*0,96		0,010			
20	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,144	332,68	713,27	CS ÚRS 2022 01
21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,084	59 607,77	5 007,05	CS ÚRS 2022 01
	W		21,44*3,02*1,3/1000		0,084			
22	K	632451232	Potěr cementový samonivelační lity C25 tl přes 35 do 40 mm	m2	51,190	332,37	17 014,02	CS ÚRS 2022 01
	W		"vyrovnávací stěrka pod PVC, do tl. 40 mm"					
	W		51,19		51,190			
23	K	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	10,000	762,65	7 626,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"trhliny v podlahovém betonu"					
	W		"odhad předpokládaného rozsahu"					
	W		10		10,000			
24	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	51,190	68,19	3 490,65	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		51,19		51,190			
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	324,72	974,16	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"do nových příček"					
	W		"Z1" 1		1,000			
	W		"Z2" 1		1,000			
	W		"Z3" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
26	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	735,76	3 678,80	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"do stávajícího zdíva"					
	W		"Z2" 3		3,000			
	W		"Z3" 1		1,000			
	W		"Z5" 1		1,000			
	W		Součet		5,000			
27	K	642942599	Příplatek za připevněný protlukus pro horní zámek	kus	5,000	183,09	915,45	
	W		"D18"					
	W		"pro zárubně Z2 a Z3"					
	W		4+1		5,000			
28	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 412,65	1 412,65	CS ÚRS 2022 01
	W		"Z4" 1		1,000			
29	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 591,28	7 956,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"Z1" 1		1,000			
	W		"Z2" 4		4,000			
	W		Součet		5,000			
30	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 956,79	3 913,58	CS ÚRS 2022 01
	W		"Z3" 1		1,000			
	W		"Z5" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			42 932,16		
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,120	55,91	2 858,12	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	119,27	7 156,20	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		60		60,000			
33	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,760	120,04	1 771,79	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11,12"					
	W		3,05*(0,98+2,49+2*1,65)		20,649			
	W		-2*0,6*2-1,7*(1,2+2*1,25)		-8,690			
	W		1,65*(0,92+0,825+0,525)-0,7*1,35		2,801			
	W		Součet		14,760			
34	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,681	1 482,53	1 009,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"D01,02"					
	W		"vyzděný bazének"					
	W		0,5*0,2*(2*1,7+2*1,42)		0,624			
	W		"přizdívka mezi sloupem a bazénkem"					
	W		0,3*0,27*0,7		0,057			
	W		Součet		0,681			
35	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,453	3 389,32	8 314,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		"ozn. J"					
	W		0,1*21,44		2,144			
	W		"dno bezénku"					
	W		0,1*1,7*1,82		0,309			
	W		Součet		2,453			
36	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,144	1 801,02	3 861,39	CS ÚRS 2022 01
37	K	968062246	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,660	118,38	788,41	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		"prosklení do mč. 1,06"					
	W		1,8*(1,2+2*1,25)		6,660			
38	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,400	338,22	3 517,49	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		2*0,6*2		2,400			
	W		5*0,8*2		8,000			
	W		Součet		10,400			
39	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	219,85	219,85	CS ÚRS 2022 01
	W		"prostup stěnou CD-INA tl. 360 mm, pr. 125 mm"					
	W		1		1,000			
40	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000	1 834,58	1 834,58	CS ÚRS 2022 01
	W		"prostup podlahou pr. 30 mm, pro topení"					
	W		2*0,5		1,000			
41	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	51,190	10,81	553,36	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"pro drobné opravy stropů"					
	W		51,19		51,190			
42	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	52,299	11,41	596,73	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"pro drobné opravy omítek"					
	W		"1.01" 2,95*(2*0,98+2*1,45)-0,6*1,97-2*0,8*1,97		10,003			
	W		"1.02" (2,95-1,9)*(2*0,98+2*1,1)-0,6*1,97		3,186			
	W		"1.03" (2,95-1,9)*(2*2,07+2*4,2)-2*0,8*1,97		10,015			
	W		"1.05" 2,95*(2*1,6+3,3)-3*0,8*1,97		14,447			
	W		"1.06" (2,95-1,9)*(3,17+0,3+1,63+3,3+3,75)		12,758			
	W		"1.07" (2,95-1,9)*1,8		1,890			
	W		Součet		52,299			
43	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	40,166	49,18	1 975,36	CS ÚRS 2022 01
	W		"D03"					
	W		"pro vyrovnání omítky po odsekání obkladu"					
	W		"1.03" 1,9*(2*2,07+2*4,2-2*0,8)		20,786			
	W		"1.06" 1,9*(3,17+1,63+0,3+3,3)		15,960			
	W		"1.07" 1,9*1,8		3,420			
	W		Součet		40,166			
44	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,500	98,93	1 236,63	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13, T2"					
	W		"otlučení ostění a nadpraží u měněných ocelových zárubní"					
	W		5*0,5*(1+2*2)		12,500			
45	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	63,771	113,51	7 238,65	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		"1.03" 1,55*(2*2,07+2*4,2-0,6-0,8)		17,267			
	W		"1.05" 1,84*(1,95+1,73+0,3+2,525+0,825+1,5+2,49+1,75-0,6)-0,7*(1,2+2*1,25)		20,355			
	W		1,55*(0,825+1,12+0,525+0,92+2*0,725-2*0,7) "sprcha"		5,332			
	W		0,6*(2*1,3+2*1,42)+0,7*(2*1,7+1,82)+1,7*1,82 "bazének"		10,012			
	W		"1.06" 1,84*(2*2,29+2*1,65-0,6)-0,7*(1,2+2*1,25)		10,805			
	W		Součet		63,771			

D 997

Přesun sutě

77 905,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,096	890,91	15 231,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,096	290,68	4 969,47	CS ÚRS 2022 01
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 410,536	12,62	30 420,96	CS ÚRS 2022 01
VV					17,096*141 "Přepočtené koeficientem množství"	2 410,536		
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,096	1 595,93	27 284,02	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							21 736,50	
50	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,491	1 500,00	21 736,50	CS ÚRS 2022 01
D PSV Práce a dodávky PSV							571 625,47	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							28 874,68	
51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	21,440	10,34	221,69	CS ÚRS 2022 01
52	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	77 373,33	541,61	CS ÚRS 2022 01
VV					21,44*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"	0,007		
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	21,632	108,85	2 354,64	CS ÚRS 2022 01
W					"D03"			
W					"v místě bourané mazaniny"			
W					21,44	21,440		
W					"v místě bouraných příček"			
W					0,2*0,96	0,192		
W					Součet	21,632		
54	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,212	218,30	5 503,78	CS ÚRS 2022 01
VV					21,632*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"	25,212		
55	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	15,670	381,29	5 974,81	CS ÚRS 2022 01
W					"D03,04"			
W					"1,06,1,07"			
W					14,05+1,62	15,670		
56	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	18,260	420,15	7 671,94	CS ÚRS 2022 01
W					"D13"			
W					"vytažení na stěny + za umyvadly, wc a sprch. kout"			
W					0,3*(2*4,8+2*3,45+2*1,8+2*0,9+2*1,25+2*0,1)	7,380		
W					1,2*(2,75+2,75+0,9)	7,680		
W					1,6*2*1	3,200		
W					Součet	18,260		
57	K	771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	36,700	171,57	6 296,62	CS ÚRS 2022 01
W					"D03"			
W					(2*4,8+2*3,45+2*1,8+2*0,9+2*1,25+2*0,1)+4*0,3+6*1,5+1,9	36,700		
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,282	1 097,83	309,59	CS ÚRS 2022 01
D 713 Izolace tepelné							7 649,20	
59	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	21,440	44,92	963,08	CS ÚRS 2022 01
W					"soc. zařízení"			
W					21,44	21,440		
60	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	21,869	304,17	6 651,89	CS ÚRS 2022 01
W					21,44*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	21,869		
61	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,033	1 037,17	34,23	CS ÚRS 2022 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							11 945,49	
62	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 457,50	1 457,50	CS ÚRS 2022 01
W					"D20"			
W					"ozn. 2, specifikace dle standardů"			
W					1	1,000		
63	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	3 154,69	3 154,69	CS ÚRS 2022 01
W					"D20"			
W					"ozn. 3, specifikace dle standardů"			
W					1	1,000		
64	K	7252917291	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo sklopné dl 600 mm	soubor	7,000	987,66	6 913,62	
W					"D20"			
W					"ozn. 4, specifikace dle standardů"			
W					7	7,000		
65	K	7252917292	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo pevné dl 310 mm	soubor	1,000	413,08	413,08	
W					"D20"			
W					"ozn. 5, specifikace dle standardů"			
W					1	1,000		
66	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 8 m	t	0,009	733,73	6,60	CS ÚRS 2022 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 985,73	
67	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,670	81,04	621,58	CS ÚRS 2022 01
W					"D11"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"ozn. G"					
	WV		2,95*2,6		7,670			
68	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,500	849,00	424,50	CS ÚRS 2022 01
69	K	763171112	Montáž klapky revizních SDK kčí vel. do 0,25 m2 pro příčky nebo předsazené stěny	kus	1,000	317,37	317,37	CS ÚRS 2022 01
70	M	590340471	revizní dvířka 300x500mm	kus	1,000	600,79	600,79	
71	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,013	1 652,88	21,49	CS ÚRS 2022 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				292 403,24	
72	K	768621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	2,127	657,73	1 398,99	CS ÚRS 2022 01
	WV		"D17"					
	WV		"O1" 2,3*0,675		1,553			
	WV		"O2" 0,85*0,675		0,574			
	WV		Součet		2,127			
73	M	611100028	O1 okno dřevěné s fixním zasklením 2300/675 mm, zasklení sklem o tl. 400, tl. rámu 60 mm, barva bílá	kus	1,000	5 974,40	5 974,40	
74	M	611100029	O2 okno dřevěné s fixním zasklením 850/675 mm, zasklení sklem o tl. 400, tl. rámu 60 mm, barva bílá	kus	1,000	2 752,82	2 752,82	
75	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	759,49	6 075,92	CS ÚRS 2022 01
	WV		"D17"					
	WV		"D1" 1		1,000			
	WV		"D2" 4		4,000			
	WV		"D3" 1		1,000			
	WV		"D4" 1		1,000			
	WV		"D5" 1		1,000			
	WV		Součet		8,000			
76	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 868,99	3 868,99	CS ÚRS 2022 01
77	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	7,000	3 958,23	27 707,61	CS ÚRS 2022 01
78	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	8,000	106,61	852,88	CS ÚRS 2022 01
79	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	8,000	238,39	1 907,12	CS ÚRS 2022 01
80	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	8,000	163,13	1 305,04	CS ÚRS 2022 01
81	M	54914620	kování dveřní vrchní specifikace dle PD	kus	8,000	770,68	6 165,44	CS ÚRS 2022 01
82	K	7666607321	Montáž dveřního kování - přídavného zámku vč. dodávky	kus	5,000	398,05	1 990,25	
	WV		"pro dveře D2 a D4"					
	WV		4+1		5,000			
83	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	2,000	285,51	571,02	CS ÚRS 2022 01
	WV		"D20"					
	WV		"prvek ozn.8"					
	WV		2		2,000			
84	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	3,386	299,36	1 013,63	CS ÚRS 2022 01
	WV		3,32*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,386			
85	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	45,68	91,36	CS ÚRS 2022 01
86	K	7668128491	Demontáž kuchyňské linky v 1.03, včetně vybavení	kus	1,000	1 857,78	1 857,78	
87	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlých	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"D11"					
	WV		"ozn.F"					
	WV		1		1,000			
88	K	766825829	Demontáž truhlářských vestavěných šatních skříněk 2200/1100 mm	kus	1,000	461,07	461,07	
89	K	766825899	Demontáž ostatních prvků - police, přihrádky, věšáky, wc madla apod.	kpl	1,000	1 357,81	1 357,81	
90	K	766901	D+M kuchyňská linka dl. 4200 mm, ozn. T1, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	95 953,63	95 953,63	
91	K	766902	D+M kuchyňská linka dl. 2000 mm, ozn. T2, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	50 627,94	50 627,94	
92	K	766903	D+M police dl. 1100 mm, ozn. T3, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	2 751,35	2 751,35	
93	K	766904	D+M vestavná skříň 1600/2950/600 mm, ozn. T4, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	27 255,05	27 255,05	
94	K	766905	D+M skříňka nad WC 900/1300/250 mm, ozn. T5, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	10 977,06	10 977,06	
95	K	766906	D+M horní police dl. 2750 mm, ozn. T6, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	5 413,05	5 413,05	
96	K	766907	D+M věšáky na ručníky vč. háčků 1370/1000/120 mm, ozn. T7, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	17 843,26	17 843,26	
97	K	766908	D+M skříňka 1250/1200/250 mm, ozn. T8, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	9 661,28	9 661,28	
98	K	766909	D+M zrcadlo v dřevěném rámu 1300/400/20 mm, ozn. T9, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	2 731,31	2 731,31	
99	K	766910	D+M zrcadlo v dřevěném rámu 600/400/20 mm, ozn. T10, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	1 350,41	1 350,41	
100	K	766911	D+M police 200/100/25 mm, ozn. T11, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	965,81	965,81	
101	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,500	908,64	1 362,96	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové				66 026,76	
102	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	50,320	59,88	3 013,16	CS ÚRS 2022 01
103	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,190	14,29	731,51	CS ÚRS 2022 01
104	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	51,190	76,84	3 933,44	CS ÚRS 2022 01
105	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	50,320	144,49	7 270,74	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		50,32		50,320			
106	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	34,440	158,49	5 458,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"1.01,1.03-1.05"					
	W		1,69+8,69+18,78+5,28		34,440			
107	M	28412245	krytina podlahová PVC, specifikace dle definice standardů	m2	37,884	372,59	14 115,20	CS ÚRS 2022 01
	W		34,44*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		37,884			
108	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	16,730	280,41	4 691,26	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"1.02,1.06,1.07"					
	W		1,06+14,05+1,62		16,730			
109	M	28412245a	krytina podlahová PVC, systém aqua, specifikace dle definice standardů	m2	18,403	762,08	14 024,56	
	W		16,73*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,403			
110	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	35,000	76,26	2 669,10	CS ÚRS 2022 01
111	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	23,760	13,39	318,15	CS ÚRS 2022 01
	W		"D11"					
	W		"1.01" 2*0,96+2*1,45-0,6-2*0,8		2,620			
	W		"1.02" 2*0,96+2*1,1-0,6		3,520			
	W		"1.04" 6,3+2*3-2*0,8		10,700			
	W		"1.05" 2*1,51+3,3+2,5+2*0,25-3*0,8		6,920			
	W		Součet		23,760			
112	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	26,960	102,52	2 763,94	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"1.01" 2*0,98+2*1,45		4,860			
	W		"1.04" 6,3+2*3		12,300			
	W		"1.05" 2*1,6+2*3,3		9,800			
	W		Součet		26,960			
113	M	284110011	lišta soklová bílá	m	27,499	61,05	1 678,81	
	W		26,96*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		27,499			
114	K	776421311	Montáž přechodových lišt	m	12,500	101,12	1 264,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D20"					
	W		"ozn.9"					
	W		7,9+4,6		12,500			
115	M	590541301	profil přechodový	m	12,750	313,28	3 994,32	
	W		12,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,750			
116	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,187	535,65	100,17	CS ÚRS 2022 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				144 682,24	
117	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	68,783	53,65	3 690,21	CS ÚRS 2022 01
118	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,783	964,21	66 321,26	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"1.02" 1,9*(2*0,98+2*1,1-0,6)		6,764			
	W		"1.03" 1,9*(2*2,07+2*4,2-2*0,8)		20,786			
	W		"1.06" 1,9*(2*4,8+2*3,45-2*0,8)+1,3*(2*1,25+2*0,1)+1,25*0,1+0,15*2,75		32,358			
	W		"1.07" 1,9*(2*1,8+2*0,9-0,8)+0,15*0,9		8,875			
	W		Součet		68,783			
119	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký 600/300 mm tl. 10 mm	m2	79,100	729,58	57 709,78	CS ÚRS 2022 01
	W		68,783*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		79,100			
120	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	15,639	81,07	1 267,85	CS ÚRS 2022 01
	W		"1.02" 1,9*(2*0,98+2*1,1-0,6)		6,764			
	W		"1.07" 1,9*(2*1,8+2*0,9-0,8)+0,15*0,9		8,875			
	W		Součet		15,639			
121	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	68,783	57,49	3 954,33	CS ÚRS 2022 01
122	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,200	492,91	98,58	CS ÚRS 2022 01
	W		"D20"					
	W		"ozn.6"					
	W		1*0,5*0,4		0,200			
123	M	634651221	zrcadlo 500/400 mm ozn. 6	kus	1,000	471,19	471,19	
	W		0,9090909090909091,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
124	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,990	178,75	3 751,96	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		1,5+2*0,5+2*1,9+4*1,3+2*1,43+2*0,1+2,75+0,9+1,78+2*0,5		20,990			
125	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	34,000	124,55	4 234,70	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"1.02" 2*0,98+2*1,1-0,6		3,560			
	W		"1.03" 2*2,07+2*4,2-2*0,8		10,940			
	W		"1.06" 2*4,8+2*3,45-2*0,8		14,900			
	W		"1.07" 2*1,8+2*0,9-0,8		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					Součet	34,000		
126	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	36,100	47,56	1 716,92	CS ÚRS 2022 01
W					19*1,9	36,100		
127	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,259	648,72	1 465,46	CS ÚRS 2022 01
D 783					Dokončovací práce - nátěry		2 843,12	
128	K	78301	Nátěr ocelové zárubně, RAL 9010 bílý hliník, mat, 1x antikorozi, 1x základ, 2x email	kus	8,000	355,39	2 843,12	
D 784					Dokončovací práce - malby a tapety		12 871,58	
129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	103,489	34,02	3 520,70	CS ÚRS 2022 01
W					"D13"			
W					"pro opravy omítek stěna a stropů"			
W					52,299+51,19	103,489		
130	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	149,232	21,72	3 241,32	CS ÚRS 2022 01
131	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	149,232	40,94	6 109,56	CS ÚRS 2022 01
W					"D13"			
W					"stropy" 51,19	51,190		
W					"1.01" 2,95*(2*0,98+2*1,45)	14,337		
W					"1.02" (2,95-1,9)*(2*0,98+2*1,1)	4,368		
W					"1.03" (2,95-1,9)*(2*2,07+2*4,2)	13,167		
W					"1.05" 2,95*(2*1,6+3,3)	19,175		
W					"1.06" (2,95-1,9)*(2*4,8+2*3,45)	17,325		
W					"1.07" (2,95-1,9)*(2*1,8+2*0,9)	5,670		
W					"drobné opravy u měněných dveří v nedotčených místnostech" 4*6	24,000		
W					Součet	149,232		
D 786					Dokončovací práce - čalounické úpravy		2 343,43	
132	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,670	218,54	583,50	CS ÚRS 2022 01
W					"D20"			
W					"prvek ozn.7"			
W					1,78*1,5	2,670		
133	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	2,670	659,15	1 759,93	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-2 - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			407 608,07
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	407 608,07	21,00%	85 597,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			493 205,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO02-2 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 407 608,07

HSV - Práce a dodávky HSV 35 558,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 745,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 255,54

997 - Přesun sutě 6 556,97

PSV - Práce a dodávky PSV 372 049,89

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 042,05

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 130 402,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 106 079,47

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 26 308,52

767 - Konstrukce zámečnické 28 217,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-2 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

407 608,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 558,18

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 745,67

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch	m2	2,000	526,99	1 053,98	CS ÚRS 2022 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	8,800	419,51	3 691,69	CS ÚRS 2022 01

WV 44*0,2

8,800

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 255,54

3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	44,000	124,10	5 460,40	CS ÚRS 2022 01
WV			8+8+2+2+2+4+2+2		30,000			
WV			1+1+1+1+1+1+1+1+3+2+1		14,000			
WV			Součet		44,000			

4	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	3,500	1 834,58	6 421,03	CS ÚRS 2022 01
WV			(3+3+3+1)*0,35		3,500			

5	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	2,100	2 623,79	5 509,96	CS ÚRS 2022 01
WV			(1+1+1+3)*0,35		2,100			

6	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	0,700	3 172,63	2 220,84	CS ÚRS 2022 01
WV			2*0,35		0,700			

7	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	1,400	3 316,65	4 643,31	CS ÚRS 2022 01
WV			4*0,35		1,400			

D 997

Přesun sutě

6 556,97

8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,295	127,93	165,67	CS ÚRS 2022 01
9	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,295	1 297,20	1 679,87	CS ÚRS 2022 01
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,295	890,91	1 153,73	CS ÚRS 2022 01
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,295	290,68	376,43	CS ÚRS 2022 01
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,130	12,62	228,80	CS ÚRS 2022 01
WV			1,295*14		18,130			

13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,850	1 595,93	2 952,47	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

372 049,89

D 721

Zdravotnická - vnitřní kanalizace

81 042,05

14	K	721100902	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus	4,000	377,43	1 509,72	CS ÚRS 2022 01
15	K	721100906	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200	kus	10,000	647,16	6 471,60	CS ÚRS 2022 01
16	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	10,000	174,69	1 746,90	CS ÚRS 2022 01
17	K	721170976	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150	kus	14,000	20,41	285,74	CS ÚRS 2022 01
18	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	12,44	149,28	CS ÚRS 2022 01
19	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	8,000	35,14	281,12	CS ÚRS 2022 01
20	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	3,000	2 392,41	7 177,23	CS ÚRS 2022 01
21	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	3,000	731,93	2 195,79	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	3,000	1 086,47	3 259,41	CS ÚRS 2022 01
23	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	11,000	413,47	4 548,17	CS ÚRS 2022 01
	WV		4+2+5		11,000			
24	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,000	539,47	3 236,82	CS ÚRS 2022 01
	WV		4+2		6,000			
25	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	4,000	651,94	2 607,76	CS ÚRS 2022 01
26	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	9,000	1 028,11	9 252,99	CS ÚRS 2022 01
	WV		6+2+1		9,000			
27	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	5,000	549,06	2 745,30	CS ÚRS 2022 01
	WV		2+2+1		5,000			
28	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	5,000	537,41	2 687,05	CS ÚRS 2022 01
29	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	7,000	448,76	3 141,32	CS ÚRS 2022 01
	WV		1+1+1+2+2		7,000			
30	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	13,000	472,45	6 141,85	CS ÚRS 2022 01
	WV		2+2+1+1+1+2+2+2		13,000			
31	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	9,000	586,44	5 277,96	CS ÚRS 2022 01
	WV		6+1+2		9,000			
32	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	799,30	4 795,80	CS ÚRS 2022 01
	WV		2+2+2		6,000			
33	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	79,92	399,60	CS ÚRS 2022 01
34	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	90,34	180,68	CS ÚRS 2022 01
35	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	101,90	203,80	CS ÚRS 2022 01
36	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	124,86	749,16	CS ÚRS 2022 01
37	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem KRUHOVÁ ODTOKOVÁ VPUST DN 75/vysokou kapacitou průtoku (0,66–0,8 l/s), bílá V 320 mm x Š 200 cm	kus	1,000	2 790,05	2 790,05	CS ÚRS 2022 01
38	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	1 967,69	1 967,69	CS ÚRS 2022 01
39	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	1,000	527,22	527,22	CS ÚRS 2022 01
40	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	536,56	536,56	CS ÚRS 2022 01
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	64,000	23,35	1 494,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		6+9+13+7+6+6+6+11		64,000			
42	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	13,000	30,90	401,70	CS ÚRS 2022 01
43	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,000	201,76	4 035,20	CS ÚRS 2022 01
44	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,361	676,40	244,18	CS ÚRS 2022 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				130 402,29	
45	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	52,000	20,96	1 089,92	CS ÚRS 2022 01
	WV		6+6+6+6+12+6+10		52,000			
46	K	722171914	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	10,000	9,24	92,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		3+3+3+1		10,000			
47	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	10,000	136,69	1 366,90	CS ÚRS 2022 01
	WV		3+3+3+1		10,000			
48	K	722171934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	10,000	152,92	1 529,20	CS ÚRS 2022 01
	WV		10		10,000			
49	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	49,34	197,36	CS ÚRS 2022 01
	WV		1+1+1+1		4,000			
50	K	722173914	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	6,000	59,67	358,02	CS ÚRS 2022 01
	WV		2+2+2		6,000			
51	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	88,000	358,28	31 528,64	CS ÚRS 2022 01
	WV		v 1.PP					
	WV		2+5+5+6+6+6+3+3+3+2+2+2+3+2		52,000			
	WV		v 1.np					
	WV		2+2+2+6+2+8+8+2+4		36,000			
	WV		Součet		88,000			
52	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	57,000	412,82	23 530,74	CS ÚRS 2022 01
	WV		v 1.pp					
	WV		2+2+5+5+5+5+3+3+3+3		41,000			
	WV		v 1.np					
	WV		2+2+2+2+4+4		16,000			
	WV		Součet		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	88,000	139,71	12 294,48	CS ÚRS 2022 01
54	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	57,000	169,26	9 647,82	CS ÚRS 2022 01
55	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	52,000	56,61	2 943,72	CS ÚRS 2022 01
56	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	41,000	67,59	2 771,19	CS ÚRS 2022 01
57	K	722180401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	23,000	213,99	4 921,77	CS ÚRS 2022 01
58	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	9,000	84,76	762,84	CS ÚRS 2022 01
59	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	22,000	163,42	3 595,24	CS ÚRS 2022 01
60	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"	kus	1,000	221,33	221,33	CS ÚRS 2022 01
61	K	722220241	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4"	kus	4,000	223,70	894,80	CS ÚRS 2022 01
62	K	722220242	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1"	kus	8,000	444,04	3 552,32	CS ÚRS 2022 01
63	K	722230112	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	7,000	604,57	4 231,99	CS ÚRS 2022 01
VV					7,000			
64	K	722230113	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"	kus	7,000	955,04	6 685,28	CS ÚRS 2022 01
VV					7,000			
65	K	722231073	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	391,94	391,94	CS ÚRS 2022 01
66	K	722231083	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	2 459,07	2 459,07	CS ÚRS 2022 01
67	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	145,000	57,84	8 386,80	CS ÚRS 2022 01
VV					88+57	145,000		
68	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	145,000	46,28	6 710,60	CS ÚRS 2022 01
69	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,398	597,78	237,92	CS ÚRS 2022 01
							106 079,47	
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty					
70	K	72501	Termostatická směšovací baterie , ventil DN 3/4", PN10, T max = 38°C, D+M	kus	1,000	3 168,75	3 168,75	CS ÚRS 2022 01
71	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	4,000	183,87	735,48	CS ÚRS 2022 01
72	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	1 803,24	1 803,24	CS ÚRS 2022 01
73	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	5 408,12	5 408,12	CS ÚRS 2022 01
74	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	2 049,28	6 147,84	CS ÚRS 2022 01
VV					1+2	3,000		
75	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	3 261,80	3 261,80	CS ÚRS 2022 01
76	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, PRO DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ WC	kus	2,000	3 521,78	7 043,56	CS ÚRS 2022 01
77	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinal bez odsávání s otvorem pro ventil	soubor	1,000	4 630,00	4 630,00	CS ÚRS 2022 01
78	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	1,000	9 450,00	9 450,00	CS ÚRS 2022 01
79	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	5,000	4 418,46	22 092,30	CS ÚRS 2022 01
80	M	55281800	tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	3,000	939,28	2 817,84	CS ÚRS 2022 01
81	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé, PRO DĚTSKÉ WC	kus	2,000	1 069,89	2 139,78	CS ÚRS 2022 01
82	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	1 877,33	1 877,33	CS ÚRS 2022 01
83	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	151,73	151,73	CS ÚRS 2022 01
84	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	233,54	233,54	CS ÚRS 2022 01
85	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 697,39	5 697,39	CS ÚRS 2022 01
86	K	725811301	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2" (6 l/min) - pisoárový	kus	1,000	3 320,00	3 320,00	CS ÚRS 2022 01
87	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	265,57	4 780,26	CS ÚRS 2022 01
88	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	1,000	724,78	724,78	CS ÚRS 2022 01
89	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	645,86	645,86	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	10,000	83,83	838,30	CS ÚRS 2022 01
91	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	89,29	89,29	CS ÚRS 2022 01
92	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 913,71	1 913,71	CS ÚRS 2022 01
W			VÝLEVKA					
W			1		1,000			
93	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s ohebným ramínkem s tvarovou pamětí	soubor	1,000	2 376,06	2 376,06	CS ÚRS 2022 01
94	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	2 017,26	10 086,30	CS ÚRS 2022 01
95	K	725841322	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 383,30	1 383,30	CS ÚRS 2022 01
96	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	382,28	382,28	CS ÚRS 2022 01
97	M	55145403	Baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000	1 287,09	1 287,09	CS ÚRS 2022 01
98	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařizovací předmětů pro dvojřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	885,37	885,37	CS ÚRS 2022 01
99	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,000	539,41	539,41	CS ÚRS 2022 01
100	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,230	733,73	168,76	CS ÚRS 2022 01
D			726 Zdravotnická - předstěnové instalace				26 308,52	
101	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	3,000	7 580,29	22 740,87	CS ÚRS 2022 01
W			2+1		3,000			
102	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	3,000	276,77	830,31	CS ÚRS 2022 01
103	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	904,86	2 714,58	CS ÚRS 2022 01
104	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	758,72	22,76	CS ÚRS 2022 01
D			767 Konstrukce zámečnické				28 217,56	
105	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivě do 100 kg	kg	84,000	99,49	8 357,16	CS ÚRS 2022 01
W			28*3,0		84,000			
106	K	X76702	POdpůrné systémové prvky pro rozvody vody a kanalizace v 1.PP, zavěšeno do stáv stropu, závitové tyče a podpěry po á 2,0 m - materiál	kus	28,000	709,30	19 860,40	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-3 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

DIČ:

10803556

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 150,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 150,00	21,00%	5 071,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 221,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 150,00

733 - Rozvod potrubí

5 827,18

734 - Armatury

3 666,45

735 - Otopná tělesa

13 181,34

800 - Demontáže

1 475,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO02-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 150,00

D 733

Rozvod potrubí

5 827,18

1	K	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN15 21,3 x 2,6 mm	m	10,000	259,83	2 598,30	
2	K	733121100R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 10 17,2 x 2,3 mm	m	4,000	240,22	960,88	
3	K	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	3,000	201,83	605,49	
4	K	733191922R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 10	kus	3,000	198,93	590,79	
5	K	733191924R00	Navaření koncovky na potrubí DN 15	kus	4,000	204,03	816,12	
6	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	34,000	6,78	230,52	
7	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,026	964,48	25,08	

D 734

Armatury

3 666,45

8	K	734266112R00	Šroubení reg.přímé, vnitř. z. DN 15	kus	6,000	206,64	1 239,84	
9	K	734226212RT2	Ventil term.přímý, vnitř. z. DN 15, s termostatickou hlavici	kus	3,000	757,04	2 271,12	
10	K	734266122R00	Varná redukce DN 15 x DN 10	kus	2,000	76,32	152,64	
11	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,004	711,97	2,85	

D 735

Otopná tělesa

13 181,34

12	K	735157280R00	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 22 900/ 1200	kus	1,000	6 242,29	6 242,29	
13	K	735157281R00	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt levý 22 900/ 600	kus	1,000	4 223,98	4 223,98	
14	K	735157284R00	Otopná těl. koup. žebřík Ventil Kompakt střed 11 900/ 800	kus	1,000	2 563,89	2 563,89	
15	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,182	830,68	151,18	

D 800

Demontáže

1 475,03

16	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,520	26,48	66,73	
17	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38	m	14,000	32,66	457,24	
18	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	4,000	106,59	426,36	
19	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot, H do 6 m	t	0,546	960,98	524,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-4 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 235,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 235,67	21,00%	7 609,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			43 845,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připravení jídla

Objekt:

SO02-4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 235,67

D1 - materiál

12 416,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 154,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

256,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

897,25

PSV - Práce a dodávky PSV

19 165,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 481,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravěn jídla

Objekt:

SO02-4 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 235,67

D		D1	materiál				12 416,22	
1	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	39,000	18,25	711,75	
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	45,900	28,08	1 288,87	
3	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6,000	13,84	83,04	
4	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	34,71	69,42	
5	M	R01	časovač univerzální pro dobřeh ventilátoru, nastavitelný, do KU68.	kus	2,000	351,11	702,22	
6	M	34555202	zásuvka zápusťná jednónásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000	79,15	79,15	
7	M	34555232	zásuvka zápusťná jednónásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	195,56	391,12	
8	M	34539059	rámeček jednónásobný	kus	2,000	24,15	48,30	
9	M	34535011	rámeček jednónásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	2,000	66,24	132,48	
10	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednópólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	100,000	6,27	627,00	
11	M	34539073	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	1,000	79,08	79,08	
12	M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	12,500	19,24	240,50	
13	M	R07	Váčkový vypínač jednópólový, v krytu, přisazená/zápusťná montáž 16A, 1P, IP44	kus	1,000	600,00	600,00	
14	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	43,00	43,00	
15	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	1,000	70,70	70,70	
16	M	34535080	ovládač nástěnný zapínací, řazení 6/0, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	149,59	149,59	
17	M	SNL.SLO02M	Mechanický nerezový osoušeč rukou	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 154,23

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

256,98

18	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	0,210	1 223,71	256,98	
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	--------	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

897,25

19	K	973031616	Vysekání kapes ve zdělu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	9,000	58,62	527,58	
20	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	7,000	52,81	369,67	

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 165,22

21	K	R034	práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů	hod	3,000	318,49	955,47	
22	K	R035	demontáž stávající instalace jinde neuvedená	hod	3,000	299,64	898,92	
23	K	R036	Odvoz a likvidace elektroodpadu	t	0,100	2 131,17	213,12	
24	K	R037	uskladnění demontovaného materiálu před zpětnou montáží včetně dopravy	komple- t	1,000	616,69	616,69	

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

16 481,02

25	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,500	77,64	970,50	
26	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	83,99	671,92	
27	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	39,000	37,56	1 464,84	
28	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	45,900	37,85	1 737,32	
29	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapusťný bezšroubové připojení 1-jednópólový se zapojením vodičů	kus	2,000	56,37	112,74	
30	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapusťný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	1,000	62,72	62,72	
31	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapusťný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	65,59	262,36	
32	K	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný váčkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000	260,00	260,00	
33	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapusťná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	7,000	128,19	897,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	199,39	398,78	
35	K	741313865	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	5,000	48,80	244,00	
36	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	6,000	45,44	272,64	
37	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	8,000	164,40	1 315,20	
38	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	469,87	939,74	
39	K	741374841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	7,000	58,93	412,51	
40	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	3,000	86,14	258,42	
41	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč (výchozí revize)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
42	K	R03	Montáž nástěnného osoušeče rukou	kus	1,000	700,00	700,00	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					3 500,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					3 500,00	
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentička - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-5 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

DIČ:

10803556

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		21 800,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 800,00	21,00%	4 578,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 378,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-5 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 800,00

D1 - SO 01 – Červená Lentilka

21 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02-5 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 800,00

D D1

SO 01 – Červená Lentilka

21 800,00

1	K	PV	Lokální tichý radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø100 mm o výkonu max. 150 m³/h, ventilátor v plastové skříni obsahující vektorový hlukový absorber, ochrana proti vlhkosti krytí IP44, dopojení AL hadicí	ks	1,000	5 117,22	5 117,22	
2	K	001	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	3,000	1 188,25	3 564,75	
3	K	002	Kovový talířový ventil d100 mm do stěny	ks	1,000	384,31	384,31	
4	K	003	Zpětná klapka d100 mm	ks	1,000	329,91	329,91	
5	K	004	Větrací mřížka hliník 60 x 600 mm, přírodní	ks	2,000	437,15	874,30	
6	K	005	Fasádní protidešťová žaluzie d100 mm	ks	2,000	1 389,12	2 778,24	
7	K	006	Hlukově izolovaná ohebná hadice - Ø102	m	1,000	1 771,27	1 771,27	
8	K	007	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	1 198,27	1 198,27	
9	K	008	Doprava	kpl	1,000	1 501,72	1 501,72	
10	K	009	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	kpl	1,000	472,07	472,07	
11	K	010	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	938,16	938,16	
12	K	011	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	974,66	974,66	
13	K	012	D+M Nástěnný axiální ventilátor max. 125 m³/h s gravitační žaluzií s potrubím d 100 mm bez časovače a doběhu	kus	1,000	1 829,50	1 829,50	
14	K	013	D+M Potrubí kruhové plastové d 100mm	m	0,500	131,24	65,62	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO02- - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 000,00	21,00%	5 880,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO02- - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO02 Zelená lentilka - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO02- - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
1	K	010001000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN3 Zařízení staveniště							20 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy - práce za provozu areálu školky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			561 920,98
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	561 920,98	118 003,41
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	679 924,39
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		561 920,98	679 924,39
SO03-1	Stavební část	415 229,50	502 427,70
SO03-2	Zdravotní technika	82 537,86	99 870,81
SO03-3	Ústřední vytápění	8 718,60	10 549,51
SO03-4	Hlavní pavilon	27 435,02	33 196,37
SO03-5	Vedlejší a ostatní náklady	28 000,00	33 880,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO03-1 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

415 229,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	415 229,50	21,00%	87 198,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

502 427,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-1 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

415 229,50

HSV - Práce a dodávky HSV

87 771,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 098,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 945,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 507,74

997 - Přesun sutě

33 917,30

998 - Přesun hmot

4 302,60

PSV - Práce a dodávky PSV

327 458,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

646,24

766 - Konstrukce truhlářské

251 922,52

776 - Podlahy povlakové

17 640,57

781 - Dokončovací práce - obklady

53 159,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 089,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-1 - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							415 229,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							87 771,43	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 098,65	
1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,160	6 560,00	1 049,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"u vchodových dveří"					
	W		0,2*0,4*2		0,160			
2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlostí otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"překlad nad posuvnými dveřmi"					
	W		1		1,000			
3	M	59321948	překlad párobetonový nenosný s 100mm dí 1250-1500mm	kus	1,000	673,00	673,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi párobetonovými tl 100 mm	m2	0,400	804,00	321,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"zazdívka u posuvných dveří"					
	W		0,2*2		0,400			
5	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi párobetonovými tl 100 mm	m2	3,200	741,00	2 371,20	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"zazdívka dveří"					
	W		2*0,8*2		3,200			
6	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	0,750	459,00	344,25	CS ÚRS 2022 01
	W		"nový překlad"					
	W		0,5*1,5		0,750			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 945,14	
7	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	16,170	311,04	5 029,52	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"drobné opravy stropů pro provedení maleb + štuk"					
	W		16,17		16,170			
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	10,200	252,49	2 575,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"na zazdívky"					
	W		4*1*2		8,000			
	W		2*0,3*2		1,200			
	W		0,5*2		1,000			
	W		Součet		10,200			
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	3,000	534,97	1 604,91	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"u měněných dveří"					
	W		2+1		3,000			
10	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	12,349	102,00	1 259,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"pod obklady, kde obklad nebyl"					
	W		1,9*(2*2,81+2*4,75)		28,728			
	W		-11,039		-11,039			
	W		-1,15*3-0,9*2,1		-5,340			
	W		Součet		12,349			
11	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	11,039	280,45	3 095,89	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"vyrovnání omítky po odsekání obkladu - pod nové obklady"					
	W		1,9*(1,95+1,86+2)		11,039			
12	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	15,367	249,06	3 827,31	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"drobné opravy omítek pro provedení maleb + štuk"					
	W		"1,01" (3-1,9)*(2*2,81+2*4,75-1,15)		15,367			
13	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,000	19,44	194,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"ochrana stávajících podlah před poškozením"					
	W		10		10,000			
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,250	39,92	89,82	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"D13"					
	W		1,5*1,5		2,250			
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,300	182,07	1 329,11	CS ÚRS 2022 01
	W		"D13"					
	W		"kolem nově osazovaných dveří"					
	W		(1+2*2)		5,000			
	W		1,3+2*3		7,300			
16	K	622215124	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		"pro posun vchodových dveří"					
	W		1		1,000			
17	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	517,00	517,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		"pro posun vchodových dveří"					
	W		1		1,000			
18	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,075	5 295,71	397,18	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		"doplnění podlah po vybouraných příčkách"					
	W		0,1*0,1*(4,75+2*1,35)		0,075			
19	K	632451232	Poděr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 mm	m2	16,170	332,37	5 374,42	CS ÚRS 2022 01
	W		"vyrovnávací stěrka pod PVC, do tl. 40 mm"					
	W		16,17		16,170			
20	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	3,000	762,65	2 287,95	CS ÚRS 2022 01
	W		"trhlíny v podlahovém betonu"					
	W		"odhad předpokládaného rozsahu"					
	W		3		3,000			
21	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	16,170	68,19	1 102,63	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		16,17		16,170			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 507,74	
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,170	55,91	1 071,79	CS ÚRS 2022 01
	W		16,17+3		19,170			
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	119,27	2 385,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		20		20,000			
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	21,322	120,04	2 559,49	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21,22"					
	W		3,1*(4,75+2*1,35)		23,095			
	W		-0,9*1,97		-1,773			
	W		Součet		21,322			
25	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,019	5 440,00	103,36	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		"původní překlad - pro nový překlad posuvných dveří"					
	W		0,1*0,15*1,25		0,019			
26	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednolitě přes 1 do 2,0 m2	kus	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		"pro posun vchodových dveří"					
	W		1		1,000			
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,600	338,22	2 232,25	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		0,9*2		1,800			
	W		3*0,8*2		4,800			
	W		Součet		6,600			
28	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,671	232,00	155,67	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		1,07*2,1-0,8*1,97		0,671			
29	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,562	1 970,00	1 107,14	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		0,3*(1,15*3-0,8*1,97)		0,562			
30	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,500	281,00	421,50	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"pro překlad nad posuvnými dveřmi"					
	W		1,5		1,500			
31	K	978011121	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	14,420	10,81	155,88	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"pro drobné opravy stropů"					
	W		14,42		14,420			
32	K	978013121	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	12,349	11,41	140,90	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"pro drobné opravy omítek"					
	W		12,349		12,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	766903	D+M skříň 600/2100/400 mm, ozn. T3, kompletní provedení dle výpisu D27	kpl	1,000	2 751,35	2 751,35	
61	K	766904	D+M police 200/100/25 mm, ozn. T4, kompletní provedení dle výpisu D19	kpl	1,000	27 255,05	27 255,05	
62	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,000	908,64	908,64	CS ÚRS 2022 01
D 776			Podlahy povlakové				17 640,57	
63	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	14,420	59,88	863,47	CS ÚRS 2022 01
64	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,170	14,29	231,07	CS ÚRS 2022 01
65	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	16,170	76,84	1 242,50	CS ÚRS 2022 01
66	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	14,420	144,49	2 083,55	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		14,42		14,420			
67	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,170	158,49	2 562,78	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"1.01"					
	W		16,17		16,170			
68	M	28412245	krytina podlahová PVC, specifikace dle definice standardů	m2	17,787	372,59	6 627,26	CS ÚRS 2022 01
	W		16,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		17,787			
69	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	12,000	76,26	915,12	CS ÚRS 2022 01
70	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	11,720	13,39	156,93	CS ÚRS 2022 01
	W		"D21"					
	W		"1.02" 2*1,96+2*4,75-0,8-0,9		11,720			
71	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	15,470	102,52	1 585,98	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"1.01" 2*2,81+2*4,75-1,15+2*0,1-0,9		13,270			
	W		"zazdívký dveří" 2*1+0,2		2,200			
	W		Součet		15,470			
72	M	284110011	lišta soklová bílá	m	15,779	61,05	963,31	
	W		15,47*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		15,779			
73	K	776421311	Montáž přechodových lišt	m	0,900	101,12	91,01	CS ÚRS 2022 01
74	M	590541301	profil přechodový	m	0,918	313,28	287,59	
	W		0,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,918			
75	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,056	535,65	30,00	CS ÚRS 2022 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				53 159,24	
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	25,213	53,65	1 352,68	CS ÚRS 2022 01
77	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	25,213	964,21	24 310,63	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"1.01" 1,9*(2*2,81+2*4,75-0,9-1,15+2*0,1)		25,213			
78	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký 600/300 mm tl. 10 mm	m2	28,995	729,58	21 154,17	CS ÚRS 2022 01
	W		25,213*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		28,995			
79	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	25,213	57,49	1 449,50	CS ÚRS 2022 01
80	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,200	492,91	98,58	CS ÚRS 2022 01
	W		1*0,5*0,4		0,200			
81	M	6346512211	zrcadlo 400/600 mm	kus	1,000	720,00	720,00	
	W		0,909090909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,000			
82	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,700	178,75	1 197,63	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		3*1,9+2*0,5		6,700			
83	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,120	124,55	1 883,20	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"1.02" 2*2,81+2*4,75		15,120			
84	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	9,500	47,56	451,82	CS ÚRS 2022 01
	W		5*1,9		9,500			
85	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,834	648,72	541,03	CS ÚRS 2022 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				4 089,50	
86	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	48,741	34,02	1 658,17	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"pro opravy omílek stěna a stropů"					
	W		3*(2*2,81+2*4,75)-11,039		34,321			
	W		14,42		14,420			
	W		Součet		48,741			
87	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	38,802	21,72	842,78	CS ÚRS 2022 01
88	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	38,802	40,94	1 588,55	CS ÚRS 2022 01
	W		"D23"					
	W		"strop" 16,17		16,170			
	W		"1.01" (3-1,9)*(2*2,81+2*4,75)		16,632			
	W		"drobné opravy u měněných dveří v nedotčených místnostech" 2		2,000			
	W		"zazdívký v nedotčených místnostech" 2*1*2		4,000			
	W		Součet		38,802			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-2 - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			82 537,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 537,86	21,00%	17 332,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			99 870,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-2 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 537,86
HSV - Práce a dodávky HSV	11 049,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 144,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 450,42
997 - Přesun sutě	1 453,94
PSV - Práce a dodávky PSV	71 488,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 485,81
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 431,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 571,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilón - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-2 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 537,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 049,07	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 144,71	
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stropěch	m2	2,000	526,99	1 053,98	CS ÚRS 2022 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	2,600	419,51	1 090,73	CS ÚRS 2022 01
W					13*0,2	2,600		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 450,42	
3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	13,000	124,10	1 613,30	CS ÚRS 2022 01
W					1+2+2+1	6,000		
W					1+2+3+1	7,000		
W					Součet	13,000		
4	K	977151111	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	2,100	1 834,58	3 852,62	CS ÚRS 2022 01
W					0,35*6	2,100		
5	K	977151114	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,350	2 650,00	927,50	CS ÚRS 2022 01
6	K	977151116	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,350	3 020,00	1 057,00	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							1 453,94	
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,332	127,93	42,47	CS ÚRS 2022 01
8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,332	1 297,20	430,67	CS ÚRS 2022 01
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,332	890,91	295,78	CS ÚRS 2022 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,332	290,68	96,51	CS ÚRS 2022 01
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km	t	4,648	12,62	58,66	CS ÚRS 2022 01
W					0,332*14	4,648		
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,332	1 595,93	529,85	CS ÚRS 2022 01
D PSV Práce a dodávky PSV							71 488,79	
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							25 485,81	
13	K	721100902	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus	6,000	377,43	2 264,58	CS ÚRS 2022 01
W					1+1+1+1+1+1	6,000		
14	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	4,000	174,69	698,76	CS ÚRS 2022 01
15	K	721170976	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150	kus	2,000	20,41	40,82	CS ÚRS 2022 01
16	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,000	12,44	49,76	CS ÚRS 2022 01
17	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	3,000	35,14	105,42	CS ÚRS 2022 01
18	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,000	2 392,41	2 392,41	CS ÚRS 2022 01
19	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,000	731,93	731,93	CS ÚRS 2022 01
20	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	1,000	1 086,47	1 086,47	CS ÚRS 2022 01
21	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	4,000	549,06	2 196,24	CS ÚRS 2022 01
22	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	5,000	537,41	2 687,05	CS ÚRS 2022 01
23	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	1,000	448,76	448,76	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,000	472,45	2 834,70	CS ÚRS 2022 01
	WV		2+1+3		6,000			
25	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	1,000	586,44	586,44	CS ÚRS 2022 01
26	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	79,92	79,92	CS ÚRS 2022 01
27	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	90,34	271,02	CS ÚRS 2022 01
28	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	101,90	101,90	CS ÚRS 2022 01
29	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	2,000	1 967,69	3 935,38	CS ÚRS 2022 01
30	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	1,000	527,22	527,22	CS ÚRS 2022 01
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	17,000	23,35	396,95	CS ÚRS 2022 01
32	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,000	201,76	4 035,20	CS ÚRS 2022 01
33	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	676,40	14,88	CS ÚRS 2022 01
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							33 431,62	
34	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	24,000	20,96	503,04	CS ÚRS 2022 01
	WV		6+6+6+6		24,000			
35	K	722171914	Odfixnutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	3,000	9,24	27,72	CS ÚRS 2022 01
36	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	136,69	136,69	CS ÚRS 2022 01
37	K	722171934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	2,000	152,92	305,84	CS ÚRS 2022 01
38	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	2,000	49,34	98,68	CS ÚRS 2022 01
39	K	722173914	Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfuzí D přes 25 do 32 mm	kus	4,000	59,67	238,68	CS ÚRS 2022 01
40	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	29,000	358,28	10 390,12	CS ÚRS 2022 01
	WV		6+6+6+3+2+2+2+2		29,000			
41	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	412,82	3 302,56	CS ÚRS 2022 01
	WV		2+2+2+2		8,000			
42	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	29,000	139,71	4 051,59	CS ÚRS 2022 01
43	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	169,26	1 354,08	CS ÚRS 2022 01
44	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	24,000	56,61	1 358,64	CS ÚRS 2022 01
45	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	12,000	67,59	811,08	CS ÚRS 2022 01
46	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,000	213,99	1 283,94	CS ÚRS 2022 01
47	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	3,000	84,76	254,28	CS ÚRS 2022 01
48	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	4,000	163,42	653,68	CS ÚRS 2022 01
49	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"	kus	2,000	221,33	442,66	CS ÚRS 2022 01
50	K	722220241	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4"	kus	2,000	223,70	447,40	CS ÚRS 2022 01
51	K	722220242	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 25 x G 1"	kus	3,000	444,04	1 332,12	CS ÚRS 2022 01
52	K	722230112	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	1,000	604,57	604,57	CS ÚRS 2022 01
53	K	722230113	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"	kus	2,000	955,04	1 910,08	CS ÚRS 2022 01
54	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	37,000	57,84	2 140,08	CS ÚRS 2022 01
55	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	37,000	46,28	1 712,36	CS ÚRS 2022 01
56	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,120	597,78	71,73	CS ÚRS 2022 01
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty							12 571,36	
57	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	265,57	1 062,28	CS ÚRS 2022 01
59	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	645,88	1 291,72	CS ÚRS 2022 01
60	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	83,83	83,83	CS ÚRS 2022 01
61	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	89,29	89,29	CS ÚRS 2022 01
62	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s ohebným ramínkem s tvarovou pamětí	soubor	1,000	2 376,06	2 376,06	CS ÚRS 2022 01
63	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 017,26	2 017,26	CS ÚRS 2022 01
64	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdíře s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	885,37	885,37	CS ÚRS 2022 01
65	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	1,000	539,41	539,41	CS ÚRS 2022 01
66	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m	t	0,022	733,73	16,14	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravě jídla

Objekt:

SO03-3 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 718,60	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 718,60	21,00%	1 830,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 549,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

IČ: 000 000 000 • www.kvapil-stavi.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO03-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 718,60
733 - Rozvod potrubí	2 306,58
734 - Armatury	1 119,17
735 - Otopná tělesa	4 273,82
800 - Demontáže	1 019,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilón - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-3 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 718,60	
D 733 Rozvod potrubí							2 306,58	
1	K	733121100R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN15 21,3 x 2,6 mm	m	4,000	320,00	1 280,00	
3	K	733191922R00	Navazení odbočky na potrubí, DN odbočky 10	kus	3,000	196,93	590,79	
6	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	62,000	6,78	420,36	
7	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,016	964,48	15,43	
D 734 Armatury							1 119,17	
0	K	734266112R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15	kus	1,000	206,64	206,64	
9	K	734226212RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, s termostatickou hlavici	kus	1,000	757,04	757,04	
0	K	734266122R00	Varná redukce DN 15 x DN 10	kus	2,000	76,32	152,64	
7	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,004	711,97	2,85	
D 735 Otopná tělesa							4 273,82	
9	K	735157281R00	Otopná těl.pan. Ventil Kompakt levý 22 900/ 600	kus	1,000	4 223,98	4 223,98	
15	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,060	830,68	49,84	
D 800 Demontáže							1 019,03	
16	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	0,100	26,48	2,65	
17	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38	m	2,000	32,66	65,32	
18	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	4,000	106,59	426,36	
19	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot, H do 6 m	t	0,546	960,98	524,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípraven jídla

Objekt:

SO03-4 - Hlavní pavilon

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 435,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 435,02	21,00%	5 761,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			33 196,37
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a přípravě jídla

Objekt:

SO03-4 - Hlavní pavilon

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 435,02
D1 - materiál	4 732,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 540,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	367,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 172,92
PSV - Práce a dodávky PSV	17 460,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 776,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 702,02
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 702,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-4 - Hlavní pavilon

Místo:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 435,02

D	D1	materiál					4 732,40	
1	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	16,000	18,25	292,00	
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	54,000	28,08	1 516,32	
3	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	13,84	138,40	
4	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000	79,15	79,15	
5	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	43,00	43,00	
6	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	5,000	24,15	120,75	
7	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,000	60,70	60,70	
8	M	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápusťný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	2,000	128,00	256,00	
9	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	100,000	6,27	627,00	
10	M	34539073	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	1,000	79,08	79,08	
11	M	R02	Napájecí zdroj 230V/24V/1A, včetně instalační krabice pod omítku, napětí koordinovat s typem ovláče dveří.	kompl et	1,000	1 520,00	1 520,00	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 540,03	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					367,11	
12	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	0,300	1 223,71	367,11	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 172,92	
13	K	973031616	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaňky do 100x100x50 mm	kus	11,000	58,62	644,82	
14	K	974082212	Výsekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	10,000	52,81	528,10	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					17 460,57	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

15	K	R034	práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů	hod	3,000	318,49	955,47	
16	K	R035	demontáž stávající instalace jinde neuvedená	hod	3,000	299,64	898,92	
17	K	R036	Odvoz a likvidace elektroodpadu	t	0,100	2 131,17	213,12	
18	K	R037	uskladnění demontovaného materiálu před zpětnou montáží včetně dopravy	komple t	1,000	616,69	616,69	

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					14 776,37	
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

19	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	77,64	776,40	
20	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	83,99	839,90	
21	K	741121851	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný plochý 2x1 až 2,5 mm ² , 3x1 až 2,5 mm ²	m	15,000	15,50	232,50	
22	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	16,000	37,56	600,96	
23	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	54,000	37,85	2 043,90	
24	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,000	56,37	56,37	
25	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	133,00	266,00	
26	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	14,000	105,00	1 470,00	
27	K	741316825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	13,000	45,44	590,72	
28	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	4,000	469,87	1 879,48	
29	K	741374841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního do 0,09 m ² se zachováním funkčnosti	kus	2,000	58,93	117,86	
30	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m ² se zachováním funkčnosti	kus	2,000	86,14	172,28	
31	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč (výchozí revize)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	R03	montáž podomítkového napájecího zdroje	kus	1,000	230,00	230,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 702,02	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 702,02	
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
34	M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	10,500	19,24	202,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-5 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

IČ:

10803556

DIČ:

CZ 10803556

Projektant:

astalon s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 000,00	21,00%	5 880,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 880,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-5 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO03 Hlavní pavilon - Rekonstrukce soc. zařízení, úklidových komor a připraven jídla

Objekt:

SO03-5 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: astaton s.r.o.,
Pardubice

Uchazeč: Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

1	K	010001000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

5 000,00

3	K	070001000	Provozní vlivy - práce za provozu areálu školky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Návrh harmonogramu provádění prací

SO 01 Červená lentilka 20.10.- 20.11.

uzl bod	Položka	X.22											XI.22																				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	předání a převzetí staveniště																																
2	Stavební část																																
3	Zdravotní technika																																
4	Ústřední vytápění																																
5	Elektroinstalace																																
6	Vzduchotechnika																																
7	Předání SO 01																																

SO 02 Zelená lentilka 20.11. - 20.12.

uzl bod	Položka	XI.22											XII.22																			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	předání a převzetí staveniště																															
2	Stavební část																															
3	Zdravotní technika																															
4	Ústřední vytápění																															
5	Elektroinstalace																															
6	Vzduchotechnika																															
7	Předání SO 02																															

SO 03 Žlutá lentilka 20.12. - 20.1

uzl bod	Položka	XII.22											I.23																				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	předání a převzetí staveniště																																
2	Stavební část																																
3	Zdravotní technika																																
4	Ústřední vytápění																																
5	Elektroinstalace																																
6	Vzduchotechnika																																
7	Předání SO 03																																