

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Bránice, traťový okrsek - Oprava podlahy kanceláří

KSO:

Místo: Moravské Bránice

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 159,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 159,62	21,00%	15 993,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 153,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Bránice, traťový okrsek - Oprava podlahy kanceláří

Místo: Moravské Bránice

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	76 159,62
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
776 - Podlahy povlakové	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
OST - Ostatní	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravské Bránice, traťový okrsek - Oprava podlahy kanceláří

Místo: Moravské Bránice

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2				CS ÚRS 2022 01
PP								
2	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP								
D	997		Přesun sutě					
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,263*14	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
VV								
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
7	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
D	998		Přesun hmot					
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
9	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2				CS ÚRS 2022 01
PP								
10	M	58581220	adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty 33,72 * 0,16	kg				CS ÚRS 2022 01
PP								
VV								
11	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
D	766		Konstrukce truhlářské					
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm 1+1	kus				CS ÚRS 2022 01
PP								
VV								
13	M	R-61187396	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 850mm š 100mm práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus				R-položka
PP								
14	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP								
D	776		Podlahy povlakové					
15	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového "kancelář č.1" 3,6*4,665 "kancelář č.2" 3,72*4,55 Součet	m2				CS ÚRS 2022 01
PP								
VV								
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"v rámpě prací 4x vysátí" 33,72*4					
18	K	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
19	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"demontovány 3 vrstvy stávajícího PVC" 33,72*3					
20	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
21	M	R-28411140	Krytina podlahová PVC vinylová tl. 2,20mm, nášlap vrstva 0,50mm, šíře 2/4m	m2				R-položka
	PP		Krytina podlahová PVC vinylová tl. 2,20mm, nášlap vrstva 0,50mm, šíře 2/4m					
	VV		33,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
22	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
23	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
24	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
25	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		"1 balení a to 50m" 50					
26	K	998776101	Přesun hmot tonáží pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
27	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé 0,2*2					
28	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné					
29	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		oprášení "celkem 3x" 0,4*3					
30	K	783113101	Jednánásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednánásobný syntetický					
31	K	783114101	Základní jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednánásobný syntetický					
32	K	783117101	Krycí jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednánásobný syntetický					
	VV		"2 vrstvy" 0,4*2					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
33	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 2					
	VV		"osekání a zapravení podkladu" 3					
	VV		Součet					
	D	OST	Ostatní					
34	K	OST-01	Stroje a zařízení pronájem (bruska podlahová planetová)	den				R-položka
	PP		Stroje a zařízení pronájem (bruska)					
	VV		"pronájem - 2 dny" 2					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
35	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					