

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba:** PZ2200123 - Obnova výmalby vnitřních prostor včetně opravy omítek, výměna dešťových žlabů.

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	57 882,21
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 57 882,21	Výše daně 12 155,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>70 037,47</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** PZ2200123 - Obnova výmalby vnitřních prostor včetně opravy omítek, výměna dešťových žlabů.

Místo: Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>57 882,21</b>	<b>70 037,47</b>
<b>PZ220012</b>			
<b>3</b>	<b>Obnova výmalb...</b>	57 882,21	70 037,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2200123 - Obnova výmalby vnitřních prostor včetně opravy omítek, výměna dešťových žlabů.

Objekt:

**PZ2200123 - Obnova výmalb...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**57 882,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 882,21	21,00%	12 155,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 037,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PZ2200123 - Obnova výmalby vnitřních prostor včetně opravy omítek, výměna dešťových žlabů.

Objekt: **PZ2200123 - Obnova výmalb...**

Místo:

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>57 882,21</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	57 882,21
764 - Konstrukce klempířské	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PZ2200123 - Obnova výmalby vnitřních prostor včetně opravy omítek, výměna dešťových žlabů.

Objekt: PZ2200123 - Obnova výmalb...

Místo: Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
9	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus				
	PP		Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m					
	WV		4					
	WV		Součet					
10	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t				
	PP		plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule					
	WV		0,5*1,5*0,06					
	WV		Součet					
1	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané 12,9*2					
2	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	WV		7					
	WV		Součet					
15	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m				
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
16	M	55348825	žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn „břidlicové šedá“ rš 280mm tl 0,7mm	m				
	PP		žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn „břidlicové šedá“ rš 280mm tl 0,7mm					
	WV		27*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
13	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus				
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela					
14	M	55349147	čelo kulové pro půlkulatý žlab TiZn „modrošedý“ rš 280mm	kus				
	PP		čelo kulové pro půlkulatý žlab TiZn „modrošedý“ rš 280mm					
11	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trchtýřového) pro podokapní žlab	kus				
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku					
12	M	55349154	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn „leskle válcovaný“ rš 400 kruhový vývod D 100mm	kus				
	PP		kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn „leskle válcovaný“ rš 400 kruhový vývod D 100mm					
5	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m				
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	WV		7					
	WV		Součet					
6	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m				
	PP		svod kruhový Pz 100mm					
7	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus				
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	WV		5					
	WV		Součet					
8	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm tm 150mm	kus				
	PP		objímka svodu Pz 80mm tm 150mm					
17	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus				
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolena výtokových					
18	M	55344381	koleno soklové Pz 80mm odskok 60mm	kus				
	PP		koleno soklové Pz 80mm odskok 60mm					
19	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA"2*(3,3*2,9+7*2,9)+3,3*7					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ - VCHOD A OKNO" -(3*1+1,55*1,45)					
	WV		Součet					
22	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA"2*(3,3*2,9+7*2,9)+3,3*7					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ - VCHOD A OKNO" -(3*1+1,55*1,45)					
	WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	784151041	Jednonásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Izolování izolačními barvami syntetickými jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA"2*(3,3*2,9+7*2,9)+3,3*7					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ - VCHOD A OKNO" -(3*1+1,55*1,45)					
	WV		Součet					
24	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m				
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA KOUTY"4*2,9+3,3*2+7*2					
	WV		Součet					
25	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus				
	PP		Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA 10 PROCENT					
	WV		PLOCHY"0,1*(2*(3,3*2,9+7*2,9)+3,3*7)					
	WV		Součet					
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	WV		3,3*7					
	WV		Součet					
27	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2				
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	WV		23,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
28	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA"2*(3,3*2,9+7*2,9)+3,3*7					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ - VCHOD A OKNO" -(3*1+1,55*1,45)					
	WV		Součet					
30	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2				
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací					
	WV		omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	WV		1,55*1,45					
	WV		Součet					
29	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2				
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací					
	WV		omytím podlah					
	WV		3,3*7					
	WV		Součet					
31	K	784321031	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2				
	PP		Malby silikátové dvounásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"ČEKÁRNA"2*(3,3*2,9+7*2,9)+3,3*7					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ - VCHOD A OKNO" -(3*1+1,55*1,45)					
	WV		Součet					