

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1953
Stavba: Džbánov - odstranění graffiti z objektu zastávky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.10.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 127,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 11 786,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 914,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1953

Stavba: Džbánov - odstranění graffiti z objektu zastávky

Místo: Datum: 04.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

56 127,51

01 stavební

56 127,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Džbánov - odstranění graffiti z objektu zastávky

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 127,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 127,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Džbánov - odstranění graffiti z objektu zastávky

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 04.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 127,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
2	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	39,000		0,00
3	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	42,900		0,00
4	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	78,000		0,00
5	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	78,000		0,00
6	K	783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	10,000		0,00
7	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	78,000		0,00
8	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	78,000		0,00
9	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	78,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
10	K	VRN_PCE_3_2_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	460,062		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	460,062		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3086213

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a08ff5b-a9b5-4166-89bb-afd1c2eba7de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2022 13:23:06



83d9f78b-bd23-4cbe-9dc3-283dfa313cb5