



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2143

Stavba: Opatov - oprava střešní krytiny na objektu NS\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 10. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 957 787,13</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>411 135,30</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 368 922,43</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2143

**Stavba:** Opatov - oprava střešní krytiny na objektu NS\_v. II

Místo: Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 957 787,13**

2022/3/2/2

Opatov - oprava střešní krytiny na objektu NS\_v. II

1 957 787,13

143

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

**Opatov - oprava střešní krytiny na objektu NS\_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 957 787,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 957 787,13**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Opatov - oprava střešní krytiny na objektu NS\_v. II**

Místo:

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 957 787,13**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	6,000		0,00
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,500		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	24,000		0,00
4	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	12,000		0,00
5	M	59227053	žlabovka příkopová betonová 300x200x80mm	m	12,000		0,00
6	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		0,00
7	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	80,000		0,00
8	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	18,283		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,283		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	347,377		0,00
12	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,785		0,00
13	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	4,797		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,932		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
15	K	712400843	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	386,000		0,00
16	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvě	m2	386,000		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
17	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	46,260		0,00
18	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	48,573		0,00
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000		0,00
20	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	18,000		0,00
21	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	9,000		0,00
22	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000		0,00
23	M	35441129	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm nerez	kus	2,000		0,00
24	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	251,019		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	34,000		0,00
26	K	762332922	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	34,000		0,00
27	K	762341044	Bednění střešních rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	386,000		0,00
28	K	762341832	Demontáž bednění střešních z desek tvrdých	m2	386,000		0,00
29	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	386,000		0,00
30	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,200		0,00
31	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3 579,035		0,00

**D 764 Konstrukce klempířské 0,00**

32	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	386,000		0,00
33	M	28329043	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepicí páskou v podélném přesahu	m2	463,200		0,00
34	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	42,000		0,00
35	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	44,600		0,00
36	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	21,000		0,00
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	44,600		0,00
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,000		0,00
39	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	386,000		0,00
40	K	764211605	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	22,300		0,00
41	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	21,360		0,00
42	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	42,000		0,00
43	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	52,000		0,00
44	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	44,600		0,00
45	K	764306122	Montáž lemování ventilačních nástavců na skládané krytině D přes 75 do 100 mm	kus	20,000		0,00
46	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,120		0,00

P Poznámka k položce: □  
Hmotnost: 4,4 kg/m2

47	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	44,600		0,00
48	K	764 01	Ochrana okapového svodu - lapač listů z PP	kus	4,000		0,00
49	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	26,000		0,00
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	9 398,556		0,00

**D 765 Krytina skládaná 0,00**

51	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2	kus	1,000		0,00
52	M	59161148	hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	1,000		0,00
53	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	386,000		0,00
54	M	28329035	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	463,200		0,00
55	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	386,000		0,00
56	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytina skládaná v objektech v do 6 m	%	569,178		0,00

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00**

57	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	25,000		0,00
58	M	28323156	fólie pro maliřské potřeby zakrývání tl 41μ 4x5m	m2	26,250		0,00
59	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	60,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	63,000		0,00
61	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,500		0,00
62	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,500		0,00
63	K	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	23,500		0,00
64	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	23,500		0,00
65	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	23,500		0,00
66	K	783227101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	23,500		0,00
67	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,290		0,00
68	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,290		0,00
69	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,290		0,00
70	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,290		0,00
71	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,290		0,00
72	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	28,000		0,00
73	K	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek	m2	28,000		0,00
74	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	28,000		0,00
75	K	783801631	Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových ošetřených povrchů nebo omítek	m2	8,000		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
76	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	16 383,156		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
77	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	16 383,156		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3086195

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 565a3890-7e10-48ad-b1a7-63a600cde27a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.10.2022 13:19:08



0cd7a3b5-adac-41e9-b506-bb7e7945b83a