

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

zpř.porostů (s.ž.) 426A,B, 425B6, revír a k.ú. Prostřední Bečva

Místo:

LS Rožnov, revír P.Bečva, k.ú. a obec P.B.

Datum:

19.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Zhotovitel:

Makovská lesní společnost cz s.r.o., IČO:06371647

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 483,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 483,68
D	1		Zemní práce				110 483,68
1	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	30,000	798,00	23 940,00
	VV		"426A,B" 30		30,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	499,00	9 980,00
	VV		"425B6" 20		20,000		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	222,320	103,00	22 898,96
	VV		"426A,B" 510*3,2*0,15*0,7		171,360		
	VV		"425B6" 85*3,2*0,15*0,7+8*20*0,2*0,7		50,960		
	VV		Součet		222,320		
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	111,600	155,00	17 298,00
	VV		"426A,B" 510*3,2*0,15*0,3		73,440		
	VV		"425B6" 85*3,2*0,15*0,7+8*20*0,2*0,3		38,160		
	VV		Součet		111,600		
5	K	132251701	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,120	852,00	24 810,24
	VV		"426A,B" 4*11*0,8*0,7		24,640		
	VV		"425B6" 4*2*0,8*0,7		4,480		
	VV		Součet		29,120		
6	K	132351702	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	12,480	926,00	11 556,48
	VV		"426A,B" 4*11*0,8*0,3		10,560		
	VV		"425B6" 4*2*0,8*0,3		1,920		
	VV		Součet		12,480		

