

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/53
Stavba: LC Zelená alej +1

KSO:
Místo: r. Lipnice, k.ú. Lipolec

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6.10.2022

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				87 714,80
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	87 714,80		18 420,20
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		106 135,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/53

Stavba: LC Zelená alej +1

Místo: r. Lipnice, k.ú. Lipolec

Datum: 6.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 714,80	106 135,00
2022/53/02	LC Pod Babí horou, 252 399, kat. 13	46 317,20	56 043,90
2022/53-01	LC Zelená alej, 201 048, kat. 13	41 397,60	50 091,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zelená alej +1

Objekt:

2022/53/02 - LC Pod Babí horou, 252 399, kat. 13

KSO:

Místo: r. Lipnice, k.ú. Radlice u Volfířova

CC-CZ:

Datum: 6.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 317,20

DPH základní

Základ daně

46 317,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 726,62

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 043,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zelená alej +1

Objekt:

2022/53/02 - LC Pod Babí horou, 252 399, kat. 13

Místo:

r. Lipnice, k.ú. Radlice u Volfířova

Datum:

6.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 317,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 317,20
D	1		Zemní práce				24 184,70
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	165,000	31,20	5 148,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,400	236,00	4 578,40
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	19,400	87,50	1 697,50
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	529,000	17,70	9 363,30
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění		529,000		
VV			230*2,3				
5	K	184818111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	75,000	45,30	3 397,50
PP			Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m				
D	5		Komunikace pozemní				16 675,00
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	145,000	115,00	16 675,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 457,50
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	115,000	27,50	3 162,50
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	45,000	51,00	2 295,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zelená alej +1

Objekt:

2022/53-01 - LC Zelená alej, 201 048, kat. 13

KSO:

Místo:

r. Lipnice, k.ú. Lipolec

CC-CZ:

Datum:

6.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 397,60

DPH základní
snížená

Základ daně
41 397,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 693,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

50 091,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zelená alej +1

Objekt:

2022/53-01 - LC Zelená alej, 201 048, kat. 13

Místo:

r. Lipnice, k.ú. Lipolec

Datum:

6.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 397,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 397,60

D 1

Zemní práce

18 025,10

4	K	113108441	Rozrytlí krytu z kameniva bez zhutnění bez živického pojiva	m2	195,000	31,20	6 084,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Rozrytlí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoli tloušťky bez živického pojiva

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,600	236,00	4 153,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	17,600	87,50	1 540,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

3	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	225,000	17,70	3 982,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění

6	K	184818111	Vývrtvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	50,000	45,30	2 265,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

PP

Vývrtvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m

D 5

Komunikace pozemní

18 975,00

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	165,000	115,00	18 975,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 397,50

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	95,000	27,50	2 612,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích II do 200 mm	m2	35,000	51,00	1 785,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm