

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč							
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v22282 - Varnsdorf, ul. Otáhalova - oprava asfaltobetonu							
001	113154114	Frézování živичného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 1 000 m2 bez překážek v trase	0,500 DEN	50 000,00	25 000,00	21%	30 250,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	18,400 T	250,00	4 600,00	21%	5 566,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	699,200 T	20,00	13 984,00	21%	16 920,64
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	18,400 T	300,00	5 520,00	21%	6 679,20
005	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	140,000 M2	20,00	2 800,00	21%	3 388,00
006	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	140,000 M2	25,00	3 500,00	21%	4 235,00
007	57214110r	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 11 (AB) tl. do 40 mm	7,400 T	2 856,00	21 134,40	21%	25 572,62
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	140,000 M2	428,00	59 920,00	21%	72 503,20
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	12,000 M	210,00	2 520,00	21%	3 049,20
010	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 soubor	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
Součet za Stavba: v22282 - Varnsdorf, ul. Otáhalova - oprava asfaltobetonu					140 978,40		170 583,86
CELKEM	Stavba: v22282 - Varnsdorf, ul. Otáhalova - oprava asfaltobetonu				140 978,40		170 583,86