

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

TÚ Lysá nad Labem - Milovice - oprava přejezdu P2923

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1		5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) - dobrá TO	kus		18,000	
2		5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 - Dobrá TO	m		30,000	
3		5958155000	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K 600 základní 12 - Dobrá TO	kus		72,000	
4	N	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 (Vossloh) - Dobrá TO	kus		36,000	
5		5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus		72,000	
6	N	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus		4,000	
7	N	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus		24,000	
8	N	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus		8,000	
9		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t		280,000	
10		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus		4,000	
11		5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		14,000	
12		5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		14,000	
13		5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus		2,000	
14		5906030110	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný nevystrojený	kus		18,000	
15		5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3		30,000	
16		5907015120	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u"	m		30,000	
17		5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		14,000	
18		5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		14,000	
19		5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus		2,000	
20		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		4,000	
21		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		175,000	
22		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		1,680	
			<i>Proporacování km 2,20,6-2,2, přejezd v délce cca 30 m 2x</i>				
23		9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		54,000	
24		5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodu v náspu	m2		162,000	
			<i>Doprava a úprava výzisku z KL do místa uložení</i>				
25		9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		280,000	
			<i>Doprava šterku</i>				
26		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000	
			<i>Přeprava zametáku na DR</i>				
27		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,000	
			<i>Přeprava ASP a 1x dvoucestný bagr</i>				
28		31101011	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%		3,10%	

Celkem: 1 191 312,25

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 12.10.2022

Datum: 12.10.2022