

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2022

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: Město Valašské Klobouky
Sídlo: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupeno: Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou města
Kontakt: e-mail: olsakova@mu-vk.cz, tel.: 577 311 112 / 603 595 752
IČO: 00284611
DIČ: CZ00284611
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 292669434/0300
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: UPOSS group
Sídlo: Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
Zastoupeno: Ing. Karlem Perůtkou, jednatelem
Kontakt: e-mail: perutka@uposs.cz, tel.: 577 131 130

1. Společník zhotovitele: UPOSS, spol. s r.o.
Sídlo: Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
IČO: 42340918
DIČ: CZ42340918
Zastoupeno: Ing. Karlem Perůtkou, jednatelem
(dále jako „1. Společník – vedoucí společník“)

2. Společník zhotovitele: APT Solution, s.r.o.
Sídlo: Hutská 1788/16, 141 00 Praha
IČO: 02224526
DIČ: CZ02224526
Zastoupeno: Ing. Silvií Slabíkovou, jednatelkou
(dále jako „2. Společník“)

3. Společník zhotovitele: Vlastimil Petráš

Sídlo: [REDACTED], 763 23 Lhota u Luhačovic

IČO: 67500633

DIČ: neplátce DPH

(dále jako „3. Společník“)

4. Společník zhotovitele: Budiskol, s.r.o.

Sídlo: [REDACTED], 766 01 Křekov

IČO: 07032536

DIČ: CZ07032536

Zastoupeno: Josefem Staníkem, jednatelem

(dále jako „4. Společník“)

(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

Název veřejné zakázky: **„Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny“**

Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2022 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravuje nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“).

Mění se čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

2 528 129,35 Kč (bez DPH)

530 907,16 Kč DPH 21 %

3 059 036,51 Kč (cena celkem včetně DPH)

(tři miliony padesát devět tisíc třicet šest korun českých padesát jedna haléřů)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona: - 157 149,31 Kč bez DPH

+ 206 505,58 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1: 2 577 485,62 Kč (bez DPH)

541 271,98 Kč DPH 21%

3 118 757,60 Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony jednoho osmnáct tisíc sedmset padesát sedm korun českých šedesát haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

Nacenené soupisy změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 17.10.2022

č. usnesení 110/613/2022

Ve Valašských Kloboukách dne 21.10.2022

V Luhačovicích dne 19.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

UPOSS group

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Ing. Karel Perůtka, jednatel

Stavba : Stavební úpravy objektu DDM pro umístění třídy MŠ		Smlouva o dílo: 12/2022		
		ze dne: 25.07.2022		
		č. zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.1		
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky			
Zhotovitel:	UPOSS group Uherskobrodská 962 763 26 Luhačovice			
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně
			x	
Název části stavby dotčené změnou	SO 01 Stavební úpravy objektu			
	SO 02 Oprava havarijního stavu kanalizace			
Odkazy :	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozp. podklady: Příloha č.1 - položkové rozpočty			
	na jinou část:			
Předmět změny:	Provedení víceprací a méně prací			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:	<p>Změna č.1 -Dodatečné vnitřní úpravy - § 222 odstavec 4 ZZVZ</p> <p>V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající omítka vykazuje značné nerovnosti a proto se musí provést vyrovnání podkladu v tl. 2 - 3cm. V důsledku úpravy PBR došlo ke změně polohy vstupních dveří z chodby do denní místnosti. Stavající otvor do místnosti musel být zazděn a zaomítán. Následně byl vybourán nový otvor, do kterého byly osazeny protipožární dveře.Dále bylo dohodnuto, že rozvody ÚT, které vedou pod stropem budou zakastlovány. Při provádění maleb a nátěrů bylo dohodnuto, že chodbová stěna bude vystěrkována a provedena běžná vnitřní malba na místo olejové malby, která byla naplánována. Dodatečně byly natřeny stávající rozvody ÚT a ocelové zárubně. Rovněž došlo ke změně soklíků u vinylových podlah a v m.č. 142 bylo položeno PVC.</p> <p>Cena víceprací bez DPH : 82 906,17 Kč Cena méně prací bez DPH: -33 495,00 Kč</p> <p>Změna č.2 - Propojení kanalizace - § 222 odstavec 4 ZZVZ</p> <p>Po provedení sondy u vstupu do kotelny byla nalezena stávající kanalizační přípojka. Kamerovou zkouškou bylo zjištěno, že kameninové potrubí je v dobrém stavu a vede do šachty veřejné kanalizace. Na potrubí před vstupem do kotelny byla vybudována menší kanalizační šachta, kde byla nová kanalizace z prostor MŠ dopojena. Tímto způsobem připojení nebylo nutné provádět kompletně novou přípojku kanalizace ve větší hloubce a v délce cca 15 m.</p> <p>Cena víceprací bez DPH : 16 842,69 Kč Cena méně prací bez DPH: - 79 983,14 Kč</p> <p>Změna č.3 - Doplnující práce na rozvodech ZTI - § 222 odstavec 4 ZZVZ</p> <p>V důsledku změny PBR, kde došlo ke změně polohy dveří a bylo v tomto prostoru vedení vododvodu, kanalizace a ÚT se musely provést veškeré přeložky těchto tras. Na stávající kanalizaci bylo nutné osadit šachtu pro připojení vnitřní kanalizace. Ve výdejně jídla bylo nutné po vypracování dokumentace pro zařízení gastro provést více vývodů vody a kanalizace. Součástí dodávky vybavení výdejny jídla nebylo umyvadlo a dvě baterie. Toto doplnění tedy musel zajistit dodavatel stavby. Dle požadavku hygieny muselo být sociální zařízení doplněno o míchání vody na požadovanou teplotu. Na základě požadavku objednatele a provozovatele nebyly osazeny některé zařizovací předněty.</p> <p>Cena víceprací bez DPH : 37 887,27 Kč Cena méně prací bez DPH: - 39 831,17 Kč</p>			

Změna č.4 -Elektromontážní práce- § 222 odstavec 4 ZZVZ

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno odborné odpojení rozvodů silnoproudu a slaboproudu a následně bylo zdemontováno veškeré zařízení, které bude nahrazeno novým. Zpětná montáž se provedla pouze u vzduchotechnické topné jednotky. Pro větší kvalitu osvětlení byly vyměněny u vstupu dvě svítidla a v trase k nouzovému východu i svítidlo nouzové. Z požadavku PBR byly dvoje dveře opatřeny elektromagnetem, jsou ovládány příchodovým přepínačem. Do vstupních dveří byl osazen elektrozámek.

Cena víceprací bez DPH : 68 869,45 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 3 840,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 157 149,31 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : + 206 505,58 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č.1 (změny č.1 - 4) dojde k navýšení ceny díla o částku (saldo) + 363 654,89 Kč bez DPH

PŘIJETÍ ZMĚNY



Navrhovaná změna ceny díla : 49 356,27 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE
Technickou a věcnou správnost:	Technickou a věcnou správnost:
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI):	Odsouhlasil projektant stavby: [redacted] Uherskobrodská 962 Luhačovice
Datum: 26.09.2022	Datum: 26.09.2022
UPOSS group [redacted] [redacted] - stavbyvedoucí	Odsouhlasil za investora: [redacted] Město Valašské Klobouky
Datum: 26.09.2022	Datum: 26.09.2022

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DDM PRO UMÍSTĚNÍ TŘÍDY MŠ

Rekapitulace změnových rozpočtů

	Název rozpočtu	Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce	zatřídění § 222	č. ZL/č.změny
1.	Stavební práce - dodatečné vnitřní úpravy	82 906,17 Kč	82 906,17 Kč		4	1/1
2.	Stavební práce - nerealizované práce	-33 495,00 Kč		-33 495,00 Kč	4	1/1
3.	Stavební práce - propojení kanalizace	16 842,69 Kč	16 842,69 Kč		4	1/2
4.	Oprava havarijního stavu kanalizace - nerealizované práce	-79 983,14 Kč		-79 983,14 Kč	4	1/2
5.	Stavební úpravy - ZTI - výdejna jídla, míchání vody	21 021,77 Kč	21 021,77 Kč		4	1/3
6.	Stavební úpravy - ZTI - přeložky vody a kanalizace, šachta	16 865,50 Kč	16 865,50 Kč		4	1/3
7.	Stavební úpravy - ZTI - nerealizované práce	-39 831,17 Kč		-39 831,17 Kč	4	1/3
8.	Elektromontáže - doplnění svítidel, rozvodů, elektrozámku, elektromagnetů a demontáže	65 029,45 Kč	68 869,45 Kč	-3 840,00 Kč	4	1/4
	SOUČET	49 356,27 Kč	206 505,58	-157 149,31		
	DPH – 21 %	10 364,82 Kč				
	CELKEM	59 721,09 Kč				



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		35 541,60
Montáž - práce		25 806,94
Mezisoučet 1	0,00	61 348,54
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 680,91
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	65 029,45
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		65 029,45
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		65 029,45
Základ a hodnota DPH 21%	65 029,45	13 656,19
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		78 685,64
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	35 541,60	25 806,94
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
Astra		
Nezařazené		
WAGO Elektro		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
EZS								
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Demontáž a odpojení stavajících zařízení	hod	5,00	0,00	0,00	450,00	2 250,00	450,00	2 250,00
Strukturovaná kabeláž								
Demontáž a odpojení stavajících zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
TOPNÁ JEDNOTKA								
Odpojení topné jednotky	hod	2,00	0,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	21,00	17,70	371,70	36,20	760,20	53,90	1 131,90
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	21,00	46,00	966,00	36,20	760,20	82,20	1 726,20
Zapojení topné jednotky	hod	2,00	0,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00
MAGNETY NADE DVEŘE								
Příchodový přepínač	ks	1,00	2 247,00	2 247,00	440,00	440,00	2 687,00	2 687,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	22,00	17,70	389,40	36,20	796,40	53,90	1 185,80
Elektrický otvárač 12 V DC, reverzní	ks	-2,00	1 500,00	-2 840,00	832,50	-1 000,00	2 332,50	-3 840,00
Elektromagnet + držák	ks	2,00	1 672,00	3 344,00	1 980,00	3 960,00	3 652,00	7 304,00
ÚPRAVA OSVĚTLENÍ VSTUP								
LED 600x600	ks	2,00	1 093,29	2 186,58	354,20	708,40	1 447,49	2 894,98
Čidlo stropní 360st.	ks	1,00	905,30	905,30	330,00	330,00	1 235,30	1 235,30
DOPLNĚNÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ								
Svítilno "NP" dle legendy svítidel	ks	2,00	1 248,00	2 496,00	313,67	627,34	1 561,67	3 123,34
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	26,00	17,70	460,20	36,20	941,20	53,90	1 401,40
Krabice podhledová	ks	3,00	37,54	112,62	97,00	291,00	134,54	403,62
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
2273-205 5x0,5-2,5mm2	ks	12,00	5,61	67,32	19,80	237,60	25,41	304,92
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Demontáž stavajících zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
VSTUPNÍ DVEŘE								
ABOX krabice	ks	1,00	204,60	204,60	66,00	66,00	270,60	270,60
Spínací relé bTicino	ks	1,00	908,60	908,60	275,00	275,00	1 183,60	1 183,60
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	18,00	17,70	318,60	36,20	651,60	53,90	970,20
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
LHD17x17 hranatá	m	1,00	20,02	20,02	66,00	66,00	86,02	86,02
Zámek el dveřní., 12V - vstupní dveře	ks	1,00	23 254,00	23 254,00	6 446,00	6 446,00	29 700,00	29 700,00
Podružný materiál				129,66			0,00	129,66
Elektromontáže - celkem				35 541,60		25 806,94		61 348,54

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	DDM VALAŠSKÉ KLOBOUKY	
Projekt	Elektroinstalace - práce mimo projekt	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební část - nerealizované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-33 495,00
1	784461921	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	-95,70000	350,00	-33 495,00

Celkem						-33 495,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	SO 01	Stavební úpravy
R:	Stavební úpravy - propojení kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 892,66
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,30800	2 500,00	770,00
výkop pro kanalizaci (šachta) před kotelnou, 129 :						
kotelna : 1,10*0,4*0,35						0,15400
129 : 1,10*0,4*0,35						0,15400
2	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	0,30800	240,00	73,92
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,30800	450,00	138,60
4	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,30800	390,00	120,12
5	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	0,30800	700,00	215,60
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,30800	15,00	4,62
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,30800	1 350,00	415,80
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,30800	500,00	154,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 734,75
9	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,13500	12 850,00	1 734,75
před kotelnou : 1*0,45*0,15						0,06750
129 : 1*0,45*0,15						0,06750
Díl: 8 Trubní vedení						7 000,00
10	89285RPCX	Kontrola kanalizace kamerou vč. záznamu	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 922,50
11	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,22000	4 500,00	990,00
kanalizace u kotelny : 1,1*0,4*0,35						0,15400
129 : 1,1*0,4*0,15						0,06600
12	970031200	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,55000	5 850,00	3 217,50
13	970033200	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm	m	0,55000	550,00	302,50
14	970034200	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	0,55000	750,00	412,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 292,78
15	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,86185	1 500,00	1 292,78
Celkem						16 842,69

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	SO01	Stavení úpravy
R:		Stavební práce - dodatečné vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						1 682,10
Svislé a kompletní konstrukce						
1	310271520	Zazdívká otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl. do 20 cm	m3	0,18900	8 900,00	1 682,10
				změna PBR - zazdění již vybouraných dveří : 0,9*2,1*0,1	0,18900	

Díl: 6						3 975,00
Úpravy povrchu, podlahy						
2	602011147	Stěrka sádrová Cemix 106, ručně	m2	25,00000	159,00	3 975,00
				vyšpravení malířskou hmotou na chodbě : 25	25,00000	

Díl: 61						14 512,82
Úpravy povrchů vnitřní						
3	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	26,29000	350,00	9 201,50
				N.131 : 3,9*3+1,7*3	16,80000	
				N.129 : 2,95*3+0,32*2	9,49000	

4	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2	26,29000	55,00	1 445,95
5	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,08000	484,50	523,26
				omítka po vybourání soklu m.č. 142 : (3+1+1+2,2)*0,15	1,08000	

6	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,61700	924,00	3 342,11
				omítka ostění PO dveří v novém umístění : 0,33*4+0,33*0,9+2	3,61700	

Díl: 96						3 272,76
Bourání konstrukcí						
7	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	7,20000	29,20	210,24
				odsekání soklu m.č. 142 : 3+1+1+2,2	7,20000	

8	971035561	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,94815	3 230,00	3 062,52
				otvor pro PO dveře v novém umístění : 1,05*2,10*0,43	0,94815	

Díl: 99						4 948,17
Staveništní přesun hmot						
9	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,29878	1 500,00	4 948,17

Díl: 760						16 433,80
Sádrokartonové konstrukce						
10	347016111	Předstěna SDK, oc.kce CW,1x RB 12,5 mm	m2	3,80000	800,00	3 040,00
11	342267111	Obklad SDK, kastlík dvoustranný desky standard tl. 12,5 mm	m	5,10000	1 050,00	5 355,00
12	342267112	Obklad SDK, kastlík třístranný desky standard tl. 12,5 mm	m	5,80000	1 386,00	8 038,80

Díl: 776						18 696,28
Podlahy povlakové						
13	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	4,50000	15,00	67,50
14	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	4,50000	25,00	112,50
15	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	19,00000	15,00	285,00
				demontáž soklíku na chodbě : 19	19,00000	

16	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	8,20000	130,00	1 066,00
				m.č. 142 pod schody : (3+1,5)*2-0,8	8,20000	

17	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	4,50000	290,00	1 305,00
				m.č. 142 pod schody : 1,5*3,0	4,50000	

18	7764211RPCX	Doplnění soklíku k podlaze na chodbě	m	19,00000	200,00	3 800,00
				doplnění po celé délce chodby : 21	21,00000	
				odečet smluvního rozpočtu : -2	-2,00000	

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	SO01	Stavení úpravy
R:		Stavební práce - dodatečné vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	24616010	Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg 4,5*0,35	kg	1,57500 1,57500	180,00	283,50
20	28412386	Podlahovina vinyl tl. 2,5 mm změna soklíku - pásek pro vlepení do soklové lišty : 76,6*0,1 m.č. 142 pod schody : 4,5*1,1	m2	12,61000 7,66000 4,95000	850,00	10 718,50
21	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	176,38000	6,00	1 058,28
Díl: 783		Nátěry				6 973,00
22	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný nátěr 1 zárubně navíc : (1+2+2)*0,3*2	m2	3,00000 3,00000	180,00	540,00
23	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,00000	250,00	750,00
24	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm nátěr potrubí topení : 70	m	70,00000 70,00000	79,90	5 593,00
25	783903812	Odmaštění saponáty	m2	3,00000	30,00	90,00
Díl: 784		Malby				8 613,00
26	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x malba místo nátěru : 95,7	m2	95,70000 95,70000	25,00	2 392,50
27	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	95,70000	65,00	6 220,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 799,24
29	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,85329	400,00	741,32
30	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,85329	320,00	593,05
31	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,85329	550,00	1 019,31
32	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,85329	420,00	778,38
33	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,85329	350,00	648,65
34	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,85329	10,00	18,53
Celkem						82 906,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	339100103	Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.
O:	SO02	Oprava havarijního stavu kanalizace
R:	SO02	Oprava havarijního stavu kanalizace - nerealizované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-27 033,49
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-15,00000	80,00	-1 200,00
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	-15,00000	120,00	-1 800,00
3	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-18,00000	450,00	-8 100,00
4	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	-7,20000	300,00	-2 160,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-7,17200	320,00	-2 295,04
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-7,17200	300,00	-2 151,60
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-7,17200	25,00	-179,30
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-10,82800	145,00	-1 570,06
9	175101101R00	Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-5,37200	450,00	-2 417,40
10	58152195	Písek kopaný Nr	t	-3,40200	420,00	-1 428,84
11	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	-7,61480	490,00	-3 731,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-6 750,00
12	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm	m2	-15,00000	135,00	-2 025,00
13	465921135R00	Kladení dlažby betonové, stávající dlažba	m2	-15,00000	315,00	-4 725,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				-1 980,00
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-1,80000	1 100,00	-1 980,00
Díl: 5		Komunikace				-750,00
15	564801111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm štěrkodrt' frakce 0-22 mm	m2	-15,00000	50,00	-750,00
Díl: 8		Trubní vedení				-29 360,00
16	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300 připojení na stávající kanalizaci	kus	-1,00000	1 740,00	-1 740,00
17	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	-15,00000	260,00	-3 900,00
18	28611163.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm	kus	-2,00000	990,00	-1 980,00
19	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	-15,00000	650,00	-9 750,00
20	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	-5,00000	320,00	-1 600,00
21	28651718.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC	kus	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
22	286518592	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 300 PVC	kus	-1,00000	7 990,00	-7 990,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 800,00
23	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	-15,00000	120,00	-1 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 909,65
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-6,58500	290,00	-1 909,65
Díl: M23		Montáže potrubí				-7 500,00
25	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	-15,00000	500,00	-7 500,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-2 400,00
26	460030058RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry z plochy nad 10 m2	m2	-15,00000	120,00	-1 800,00
27	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-15,00000	40,00	-600,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-500,00
28	00521 R	Staveniště	Soubor	-1,00000	500,00	-500,00

Celkem	-79 983,14
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	339100103	Stav. úpravy objektu DDM pro umístění dětské skup.
O:	SO02	Oprava havarijního stavu kanalizace
R:	SO02	Oprava havarijního stavu kanalizace - nerealizované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	SO01	Stavební úpravy
R:		ZTI - nerealizované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-4 880,67
1	175101101R00	Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-2,92150	633,00	-1 849,31
2	58152195	Písek kopaný Nr	t	-5,52160	549,00	-3 031,36
Díl: 8		Trubní vedení				-2 355,00
3	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	-15,00000	157,00	-2 355,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-3 529,00
4	722269113R00	Montáž vodoměru závitového G1"	kus	-1,00000	454,00	-454,00
5	38821352	Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN25	kus	-1,00000	3 075,00	-3 075,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-29 066,50
6	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	-4,00000	214,50	-858,00
7	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	-1,00000	1 583,00	-1 583,00
8	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	-3,00000	359,50	-1 078,50
9	31112120	Ručka lékařská prodloužená	kus	-2,00000	6 670,00	-13 340,00
10	55145016	Baterie dřezová nástěnná	kus	-3,00000	2 225,00	-6 675,00
11	64291560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	-4,00000	1 383,00	-5 532,00
Celkem						-39 831,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	ZTI - přeložka vodovodu a odpadu chodba, kanalizační šachta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720R04		Kanalizační šachta				3 399,00
1	720R0707PCX	Trubka KG D315 D+M	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
2	720R0708PCX	Výkop pro šachtu D+M	ks	1,00000	799,00	799,00
3	720R0709PCX	Propojení litinové vpusti D+M	ks	1,00000	650,00	650,00
Díl: 799		Ostatní				2 980,00
4	720R0710PCX	Rozbor pitné vody	kpl	1,00000	2 980,00	2 980,00
Díl: 720R03		Přeložka vodovodu a odpadu chodba				10 486,50
5	720R0701PCX	PPr přechod ocel/plast 32/1" D+M	ks	2,00000	455,00	910,00
6	720R0702PCX	PPr přechod ocel/plast 25/3/4" D+M	ks	3,00000	399,00	1 197,00
7	720R0703PCX	Ocelová spojka GEBO D+M	ks	2,00000	768,00	1 536,00
8	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	2,00000	37,60	75,20
9	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	4,00000	60,10	240,40
10	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	3,00000	98,30	294,90
11	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	2,00000	84,90	169,80
12	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	4,00000	91,00	364,00
13	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	3,00000	104,50	313,50
14	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	3,00000	123,50	370,50
15	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	4,00000	111,00	444,00
16	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	2,00000	105,00	210,00
17	28615204.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	1,00000	58,70	58,70
18	733174255R00	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm	m	1,00000	112,50	112,50
19	720R0704PCX	Napojení na stávající odpad D+M	ks	1,00000	480,00	480,00
20	720R0705PCX	Propojení stávajícího vodovodu D+M	ks	6,00000	510,00	3 060,00
21	720R0706PCX	Sekací, bourací práce D+M	kpl	1,00000	650,00	650,00
Celkem						16 865,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	220630	Stavební úpravy objektu DDM pro umístění dětské skupiny
O:	SO01	Stavební úpravy
R:		ZTI - výdejna jídla, míchaní vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720R01		Míchaní vody v umývárně				5 759,00
1	738119321	Ventil termostat. směšovací	kus	1,00000	2 235,00	2 235,00
2	734263132	Šroubení mosazné	kus	3,00000	159,00	477,00
3	73426R001PCX	PPr přechod 25/3/4"	ks	3,00000	199,00	597,00
4	73426R002PCX	Montážní práce vč. fitinek	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00
Díl: 720R02		Doplňující práce ve výdejně jídla				15 262,77
5	64214330	Umyvadlo s otv. pro baterii 550x450 mm	kus	1,00000	1 105,00	1 105,00
6	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00000	884,00	884,00
7	55145000	Baterie umyvadlová stojánek s otvíráním odpadu	kus	1,00000	1 239,00	1 239,00
8	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	238,00	238,00
9	55162328.A	uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	1,00000	263,00	263,00
10	725R09001PCX	Montáž umyvadlové zápachové uzávěrky	ks	1,00000	145,00	145,00
11	64286105	Šrouby k umyvadlům	pár	1,00000	62,00	62,00
12	725R09002PCX	Hadička nerez	ks	2,00000	135,00	270,00
13	725R09003PCX	Doprava a přesun hmot	kpl	1,00000	450,00	450,00
14	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	1,50000	196,50	294,75
15	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	1,50000	64,10	96,15
16	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	4,00000	78,20	312,80
17	28651700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00000	161,50	161,50
18	28654193.A	Redukce excentrická kanalizační d 110/75 mm	kus	1,00000	74,10	74,10
19	877313123R00	Montáž tvarovek plast. gum.kroužek do DN 150	kus	6,00000	86,60	519,60
20	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	3,00000	64,30	192,90
21	733174256R00	Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm	m	3,00000	115,50	346,50
22	720R06001PCX	Vsazení odbočky D110	ks	1,00000	560,00	560,00
23	28654002	Fitinka PPR D 20 mm	kus	38,00000	7,90	300,20
24	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	19,00000	37,60	714,40
25	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	19,00000	84,90	1 613,10
26	720R06002PCX	D+M PPr KK D20	ks	2,00000	486,00	972,00
27	720R06003PCX	Propojení stávajícího vodovodu	ks	2,00000	510,00	1 020,00
28	720R06004PCX	Přívzdušňovací hlavice D75	ks	1,00000	285,00	285,00
29	720R06005PCX	Dvířka plastová	ks	1,00000	329,50	329,50
30	720R06006PCX	Rohový ventil	ks	7,00000	224,91	1 574,37
31	720R06007PCX	Pračkový ventil	ks	1,00000	289,90	289,90
32	720R06008PCX	Sekací, bourací práce	kpl	1,00000	950,00	950,00
Celkem						21 021,77

Poznámky uchazeče k zadání