


## SZ Janovice u Rýmařova - zámecká kaple

## vitrazové okno č.1 - SRDCE

rozpočet 2022

		Jedn. Cena	Množství	Cena	
Sklo antické	m2	8600	0,4	3440	
Sklo katedrál	m2	2800	1	2800	
Sklo float	m2	0	0	0	
Olovo	m2	195	36	7020	
Cín	m2	1050	1,8	1890	
Barva malířská	Kg	800	0,3	240	
Balzám, ředidla	L	100	0,4	40	
Stearin	L	120	0,4	48	
Tmel	Kg	400	1	400	
Těsnění		100	0	0	
Čistící a mycí prostředky		100	5	500	
Barva nátěrová		410	1	410	
Konstrukce předělení		762	1	762	
Hřebíčky		1	0	0	
Ventilace mat.		300	4	1200	
Štuk		100	1	100	
<b>Materiál celkem</b>				<b>18850</b>	<b>0</b>
Příprava demontáže		350	0	0	
Malba kartonu		350	0	0	
Fotodokumentace popis		350	2	700	
Provizor. zasklení		350	8	2800	
Odsekání tmele		350	16	5600	
Uvolnění skel		350	6	2100	
Vyjmutí plátů a spuštění		350	2	700	
Ošetření a nátěr konstr.		350	24	8400	
Nakládka vykládka		350	2	700	
Zákl. Očištění		350	6	2100	
Rozebrání z olova		350	28	9800	
Čištění		350	28	9800	
Doplnění dořezání		350	46	16100	
Malba		350	48	16800	
Pálení malby		350	6	2100	
Protahování olova		350	4	1400	
Vsazení do olova		350	69	24150	
Přihlazení letování		350	12	4200	
Tmelení a čištění pilinami		350	12	4200	
Ventilace		350	14	4900	
Haftování		350	8	2800	
Ošetření tyčinek, lišt		350	24	8400	
Doč. zaskl. dem.		350	4	1400	

Úprava úložných ploch		350	4	1400		
Motáž dílů, tyčinek, lišt		350	24	8400		
Tmelení sklen. Tmel		350	24	8400		
Přizdění tmelem		350	8	2800		
Kamenické práce		350		0		
Konečné nátěry		350		0		
Dočištění		350		0		
Lešení		350	0	0		
Předsklení		350	0	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
<b>Práce celkem</b>			<b>429</b>	<b>150150</b>		<b>0</b>
Dokumentace		500	1	500		
Doprava				0		
Nákladní doprava		12	400	4800		
Ostat. Náklady				0		
<b>Ostat. nákl. Celkem</b>				<b>5300</b>		
<b>Celkem</b>				<b>174 300</b>		
<b>DPH 15%</b>				<b>26 145</b>		
<b>Cena včetně DPH</b>				<b>200 445</b>		




## SZ Janovice u Rýmařova - zámecká kaple

## vitrazové okno č.2 - SRDCE

rozpočet 2022

		Jedn. Cena	Množství	Cena	
Sklo antické	m2	8600	0,4	3440	
Sklo katedrál	m2	2800	1	2800	
Sklo float	m2	0	0	0	
Olovo	m2	195	36	7020	
Cín	m2	1050	1,8	1890	
Barva malířská	Kg	800	0,3	240	
Balzám, ředidla	L	100	0,4	40	
Stearin	L	120	0,4	48	
Tmel	Kg	400	1	400	
Těsnění		100	0	0	
Čistící a mycí prostředky		100	5	500	
Barva nátěrová		410	1	410	
Konstrukce předělení		762	1	762	
Hřebičky		1	0	0	
Ventilace mat.		300	4	1200	
Štuk		100	1	100	
<b>Materiál celkem</b>				<b>18850</b>	<b>0</b>
Příprava demontáže		350	0	0	
Malba kartonu		350	0	0	
Fotodokumentace popis		350	2	700	
Provizor. zasklení		350	8	2800	
Odsekání tmele		350	16	5600	
Uvolnění skel		350	6	2100	
Vyjmutí plátů a spuštění		350	2	700	
Ošetření a nátěr konstr.		350	24	8400	
Nakládka vykládka		350	2	700	
Zákl. Očištění		350	6	2100	
Rozebrání z olova		350	28	9800	
Čištění		350	28	9800	
Doplnění dořezání		350	46	16100	
Malba		350	48	16800	
Pálení malby		350	6	2100	
Protahování olova		350	4	1400	
Vsazení do olova		350	69	24150	
Přihlazení letování		350	12	4200	
Tmelení a čištění pilinami		350	12	4200	
Ventilace		350	14	4900	
Haftování		350	8	2800	
Ošetření tyčinek, lišt		350	24	8400	
Doč. zaskl. dem.		350	4	1400	

Úprava úložných ploch		350	4	1400		
Motáž dílů, tyčinek, lišt		350	24	8400		
Tmelení sklen. Tmel		350	24	8400		
Přizdění tmelem		350	8	2800		
Kamenické práce		350		0		
Konečné nátěry		350		0		
Dočištění		350		0		
Lešení		350	0	0		
Předsklení		350	0	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
<b>Práce celkem</b>			<b>429</b>	<b>150150</b>		<b>0</b>
Dokumentace		500	1	500		
Doprava				0		
Nákladní doprava		12	400	4800		
Ostat. Náklady				0		
<b>Ostat. nákl. Celkem</b>				<b>5300</b>		
<b>Celkem</b>				<b>174 300</b>		
<b>DPH 15%</b>				<b>26 145</b>		
<b>Cena včetně DPH</b>				<b>200 445</b>		



## SZ Janovice u Rýmařova - zámecká kaple

## vitrazové okno č.3 - JEŽÍŠ

rozpočet 2022						
		Jedn. Cena	Množství	Cena		
Sklo antické	m2	11800	2	23600		
Sklo katedrál	m2	2800	2	5600		
Sklo float	m2	0	0	0		
Olovo	m2	195	40	7800		
Cín	m2	1050	2	2100		
Barva maliřská	Kg	800	0,6	480		
Balzám, ředidla	L	100	0,5	50		
Stearin	L	120	0,5	60		
Tmel	Kg	400	1	400		
Těsnění		100	0	0		
Čistící a mycí prostředky		100	1	100		
Barva nátěrová		410	1	410		
Konstrukce předělení		500	2	1000		
Hřebičky		1	0	0		
Ventilace mat.		300	8	2400		
Štuk		100	1	100		
			0	0		
<b>Materiál celkem</b>				<b>44100</b>		<b>0</b>
Příprava demontáže		350	0	0		
Malba kartonu		350	56	19600		
Fotodokumentace popis		350	2	700		
Provizor. zasklení		350	8	2800		
Odsekání tmele		350	16	5600		
Uvolnění skel		350	6	2100		
Vyjmutí plátů a spuštění		350	2	700		
Ošetření a nátěr konstr.		350	24	8400		
Nakládka vykládka		350	2	700		
Zákl. Očištění		350	8	2800		
Rozebrání z olova		350	8	2800		
Čištění		350	4	1400		
Doplnění dořezání		350	58	20300		
Malba		350	188	65800		
Pálení malby		350	16	5600		
Protahování olova		350	12	4200		
Vsazení do olova		350	98	34300		
Přihlazení letování		350	36	12600		
Tmelení a čištění pilinami		350	12	4200		
Ventilace		350	28	9800		
Haftování		350	8	2800		
Ošetření tyčinek, lišt		350	24	8400		
Doč. zaskl dem.		350	4	1400		

Úprava úložných ploch		350	4	1400		
Motáz dílů, tyčinek, lišt		350	24	8400		
Tmelení sklen. Tmel		350	24	8400		
Přizdění tmelem		350	8	2800		
Kamenické práce				0		
Konečné nátěry				0		
Dočištění				0		
Lešení		350	0	0		
Předsklení		350	0	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
<b>Práce celkem</b>			<b>680</b>	<b>238 000</b>		<b>0</b>
Dokumentace		500	1	500		
Doprava				0		
Nákladní doprava		12	400	4 800		
Ostat. Náklady				0		
				0		
<b>Ostat. nákl. Celkem</b>				<b>5 300</b>		
<b>Celkem</b>				<b>287 400</b>		
<b>DPH 15%</b>				<b>43 110</b>		
<b>Cena včetně DPH</b>				<b>330 510</b>		

