



## Stavební rozpočet

Název stavby:		WC suterén		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Zkrácený popis		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Rozměry		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		Množství		Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	M.j.	Jednot.	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
					Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Montáž	Jednot.	
6						409,25	595,52	0,02	0,02	RTS II / 2016
1	60202117RT1	Omitka jádrová Baumit MVR UniWhite, ručně	m2	1,50	397,01	186,27	409,25	0,01	0,01	0,02 RTS II / 2016
61						654,69	865,49	0,05	0,05	
2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřní štuková	m2	1,50	576,99	210,80	654,69	0,03	0,03	0,05 RTS II / 2016
62						438,75	438,75	0,01	0,01	
3	622481211RT5	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	1,50	292,50	158,51	280,25	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2016
63						652,03	652,03	0,22	0,22	
4	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	1,00	652,03	0,00	652,03	0,22	0,22	0,22 RTS II / 2016
725						1 985,75	6 140,01	0,06	0,06	
5	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubčky TE 66 G 1/2	soubor	1,00	375,00	193,23	181,77	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	335,00	0,00	335,00	0,03	0,03	0,03 RTS II / 2016
7	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	5 430,01	3 961,03	1 468,98	0,03	0,03	0,03 RTS II / 2016
766						475,50	475,50	0,00	0,00	
8	766695212R00	Montáž prahu	kus	1,00	475,50	92,34	383,16	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
771						2 309,39	3 760,96	0,08	0,08	
9	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,50	118,60	75,89	102,02	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
10	771575018RAB	Dlažba do tmele Mapei,	m2	1,35	1 443,01	832,44	1 115,63	0,02	0,02	0,03 RTS II / 2016
11	771441015R00	Obklad soklíků hutných, rovných	m	5,00	327,00	543,25	1 091,75	0,01	0,01	0,05 RTS II / 2016
781						185,98	185,98	0,07	0,07	
12	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	1,00	185,98	0,00	185,98	0,07	0,07	0,07 RTS II / 2016
97						1 377,88	1 377,88	0,00	0,00	
13	979100011RA0	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	t	0,76	1 813,00	0,00	1 377,88	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
H99						2 511,52	2 511,52	0,00	0,00	
14	999281111R00	Ostatní přesuny hmot	t	0,88	2 854,00	0,00	2 511,52	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
						2 230,44	2 230,44	3,29	3,29	
15	1111258VD	Poplatek za skládku	T	0,76	1 619,00	1 230,44	0,00	4,33	4,33	3,29
16	11111VD	Doprava	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>Celkem:</b>	<b>19 234,07</b>		

Poznámka: