

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců v koleji a výhybkách

-výměna pražců v koleji a výhybkách

-výměna výhybek

-doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách

-výměna kolejnic

-montáž, demontáž a seřízení čelistových závěrů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

(Vykolejení jednoho DV vlaku Mn 62066 dopravce ČD Cargo, a. s. (dále i ČDC) na staniční koleji č. 27 provozovatele dráhy Českých drah, a. s. (dále i ČD), s následným poškozením zařízení SŽ).

e) Kontaktní osoba Objednatele:

2	K	5901005020	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem ve výhybce	m		Sborník UOŽI 01 2021
3	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod		Sborník UOŽI 01 2021
		5911529030	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus		Sborník UOŽI 01 2022
		5911651040	Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové části na pražcovém podloží podle montážního plánu s vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Položka se použije u výhybek s předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m		Sborník UOŽI 01 2022
47	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2		Sborník UOŽI 01 2021
49	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3		Sborník UOŽI 01 2021
58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2021
59	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		Sborník UOŽI 01 2021
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2021
61	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3		Sborník UOŽI 01 2021
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m		Sborník UOŽI 01 2021
71	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m		Sborník UOŽI 01 2021
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2021
77	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3		Sborník UOŽI 01 2021
78	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km		Sborník UOŽI 01 2021
79	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m		Sborník UOŽI 01 2021
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		Sborník UOŽI 01 2021
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		Sborník UOŽI 01 2021

102	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		Sborník UOŽI 01 2021
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m		Sborník UOŽI 01 2021
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m		Sborník UOŽI 01 2021
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus		Sborník UOŽI 01 2021
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus		Sborník UOŽI 01 2021
160	K	5906140150	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"	km		Sborník UOŽI 01 2021
210	K	5907020190	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	m		Sborník UOŽI 01 2021
232	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m		Sborník UOŽI 01 2021
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus		Sborník UOŽI 01 2021
240	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus		Sborník UOŽI 01 2021
323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		Sborník UOŽI 01 2021
326	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		Sborník UOŽI 01 2021
334	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		Sborník UOŽI 01 2021
344	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar		Sborník UOŽI 01 2021
350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m		Sborník UOŽI 01 2021
370	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m		Sborník UOŽI 01 2021
371	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m		Sborník UOŽI 01 2021
490	K	5911523030	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	kus		Sborník UOŽI 01 2021
492	K	5911641030	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65	m		Sborník UOŽI 01 2021
494	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m		Sborník UOŽI 01 2021
496	K	5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m		Sborník UOŽI 01 2021
497	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m		Sborník UOŽI 01 2021

728	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t		Sborník UOŽI 01 2021
730	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t		Sborník UOŽI 01 2021
740	K	7594105405R	Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre	kus		
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t		Sborník UOŽI 01 2021
747	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t		Sborník UOŽI 01 2021
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
959	K	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
961	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
971	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
975	K	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
977	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t		Sborník UOŽI 01 2021
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Sborník UOŽI 01 2021
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		Sborník UOŽI 01 2021
984	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		Sborník UOŽI 01 2021
991	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t		Sborník UOŽI 01 2021
4	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km		Sborník UOŽI 01 2021
5	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus		Sborník UOŽI 01 2021

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2021
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2021

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **6 181 573,69,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 20. 10.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 12.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 20. 10.2022