

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

-oprava zab zař

-montáž zařízení elektrického ohřevu výhybek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

(Vykolejení jednoho DV vlaku Mn 62066 dopravce ČD Cargo, a. s. (dále i ČDC) na staniční koleji č. 27 provozovatele dráhy Českých drah, a. s. (dále i ČD), s následným poškozením zařízení SŽ).

1	K	7591085030	Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V31		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	7591087030	Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V31		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	5,000		Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V33		1,000		
	VV		1"V34		1,000		
	VV		1"V36		1,000		
	VV		1"V40		1,000		
	VV		1"V41		1,000		
	VV		Součet		5,000		

4	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí přípevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"V33		1,000	
	W		1"V34		1,000	
	W		1"V36		1,000	
	W		1"V40		1,000	
	W		1"V41		1,000	
	W		Součet		5,000	
5	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách přestavníku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na řídicím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"V31		1,000	
	W		1"V33		1,000	
	W		1"V34		1,000	
	W		1"V36		1,000	
	W		1"V40		1,000	
	W		1"V41		1,000	
	W		1"V35 - seřízení kontrol		1,000	
	W		1"V38 - seřízení kontrol		1,000	
	W		Součet		8,000	
6	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"V33		1,000	
	W		1"V34		1,000	
	W		1"V36		1,000	
	W		1"V40		1,000	
	W		1"V41		1,000	
	W		Součet		5,000	
7	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavňovací spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"V33		1,000	
	W		1"V34		1,000	
	W		1"V36		1,000	
	W		1"V40		1,000	
	W		1"V41		1,000	
	W		Součet		5,000	
8	K	7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"V35		1,000	
	W		1"V38		1,000	
	W		Součet		2,000	
9	K	7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	2,000	Sborník UOŽI

01 2022

	VV		1"V35		1,000	
	VV		1"V38		1,000	
	VV		Součet		2,000	
10	K	7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V35		1,000	
	VV		1"V38		1,000	
	VV		Součet		2,000	
11	K	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V35		1,000	
	VV		1"V38		1,000	
	VV		Součet		2,000	
12	K	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V33		1,000	
	VV		1"V34		1,000	
	VV		1"V36		1,000	
	VV		1"V40		1,000	
	VV		1"V41		1,000	
	VV		Součet		5,000	
13	K	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V33		1,000	
	VV		1"V34		1,000	
	VV		1"V40		1,000	
	VV		Součet		3,000	
14	K	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V33		1,000	
	VV		1"V34		1,000	
	VV		1"V40		1,000	
	VV		Součet		3,000	
15	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V41		1,000	
	VV		Součet		1,000	
16	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		1"V41		1,000	
	VV		Součet		1,000	
17	K	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2022

			izolačního stavu kabelových žil			
		W	1"V33		1,000	
		W	1"V34		1,000	
		W	1"V41		1,000	
		W	1"Se37		1,000	
		W	Součet		4,000	
18	K	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zařiznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
		W	1"V40		1,000	
		W	Součet		1,000	
19	K	7590717141	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z plastového základu ZTN se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
		W	1"Se37		1,000	
		W	Součet		1,000	
20	K	7590715141	Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
		W	1"Se37		1,000	
		W	Součet		1,000	
21	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zasloužení žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
		W	1"Se37		1,000	
		W	Součet		1,000	
22	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v horně třídě těžitelosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	0,112	Sborník UOŽI 01 2022
		W	0,112"Se37 0,4*0,4*0,7		0,112	
		W	Součet		0,112	
23	K	7590725070	Zatmění skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
24	K	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2022
		W	1"PB112		1,000	
		W	1"PB118		1,000	
		W	1"PB118		1,000	
		W	1"PB128		1,000	
		W	Součet		4,000	
25	K	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4,000	Sborník UOŽI

	W		1"PB112		1,000	
	W		1"PB118		1,000	
	W		1"PB126		1,000	
	W		1"PB128		1,000	
	W		Součet		4,000	
26	K	7594305045	Montáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		2"PB112		2,000	
	W		2"PB118		2,000	
	W		2"PB126		2,000	
	W		2"PB128		2,000	
	W		Součet		8,000	
27	K	7594307045	Demontáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		2"PB112		2,000	
	W		2"PB118		2,000	
	W		2"PB126		2,000	
	W		2"PB128		2,000	
	W		Součet		8,000	
28	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"PB112		1,000	
	W		1"PB118		1,000	
	W		1"PB126		1,000	
	W		1"PB128		1,000	
	W		Součet		4,000	
29	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		1"PB112		1,000	
	W		1"PB118		1,000	
	W		1"PB126		1,000	
	W		1"PB128		1,000	
	W		Součet		4,000	
30	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		3		3,000	
	W		Součet		3,000	
31	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
	W		10" ke 4ks PB		10,000	
	W		Součet		10,000	

d) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **306 856,28 ,-Kč**

e) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 20. 10.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

f) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

g) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 20. 10.2022