

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-44-02  
Stavba: Oprava střechy b.č. 225

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 27.7.2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49977202  
VV TOP s.r.o. DIČ: CZ 49977202

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>473 817,67</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>473 817,67</b>	<b>99 501,71</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>573 319,38</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-44-02

**Stavba:** Oprava střechy b.č. 225

Místo:

Datum:

27.7.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>473 817,67</b>	<b>573 319,38</b>	
<b>05-44-02</b>	<b>Oprava střechy b.č. 225</b>	473 817,67	573 319,38	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy b.č. 225**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.7.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

CZ 49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**473 817,67**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
473 817,67  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
99 501,71  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**573 319,38**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy b.č. 225**


Místo:

Datum: 27.7.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**473 817,67**

HSV - Práce a dodávky HSV	17 690,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	390,00
997 - Přesun sutě	15 080,92
PSV - Práce a dodávky PSV	429 561,75
712 - Povlakové krytiny	211 099,25
762 - Konstrukce tesařské	158 203,50
764 - Konstrukce klempířské	54 189,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 070,00
M - Práce a dodávky M	26 565,00
21-M - Elektromontáže	23 065,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	3 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy b.č. 225**

Místo:

Datum: 27.7.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**473 817,67**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 690,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 220,00
53	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	6,000		
	PP		Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622121100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622121100</a>				
1	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,000		
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321121</a>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	6,000		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015381">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015381</a>				
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,741		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501</a>				
4	K	997013501-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,250		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (železo na sklad PS)				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,800		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509</a>				
6	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,589		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645</a>				
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,152		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811</a>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	235,400		
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111</a>				
56	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	274,359		
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				
10	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	235,400		
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340832</a>					
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	235,400		
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559</a>					
12	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	274,359		
PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem					
13	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,539		
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101</a>					
D 762		Konstrukce tesařské					
14	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	145,000		
PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811811</a>					
15	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	66,000		
PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822120</a>					
16	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,400		
PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
17	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	66,000		
PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822820">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762822820</a>					
18	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	145,000		
PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762841110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762841110</a>					
19	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	3,500		
PP		řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m					
57	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,200		
PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762895000</a>					
20	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,707		
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101</a>					
D 764		Konstrukce klempířské					
21	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	44,000		
PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811</a>					
54	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,000		
PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841</a>					
22	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	22,000		
PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801</a>					
23	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,000		
PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861</a>					
55	K	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	68,000		
PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214404">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214404</a>					
25	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	22,000		
PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501103</a>					
26	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	26,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm				
27	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000		
			PP Online PSC Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501104</a>				
28	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	2,000		
			PP čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm				
29	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	22,000		
			PP Online PSC Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501105</a>				
30	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	22,000		
			PP hák žlabový Pz 333mm dl 550mm				
31	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000		
			PP Online PSC Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501108</a>				
32	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus	1,000		
			PP kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm				
33	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	4,000		
			PP Online PSC Montáž svodu kruhového, průměru svodu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508131</a>				
34	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m	4,000		
			PP svod kruhový Pz 100mm				
35	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	3,000		
			PP Online PSC Montáž svodu kruhového, průměru objímek <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508132</a>				
36	M	55344331	objímka svodu Pz 100mm tm 200mm	kus	3,000		
			PP objímka svodu Pz 100mm tm 200mm				
37	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000		
			PP Online PSC Montáž svodu kruhového, průměru kolena výtokových <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508135</a>				
38	M	55344385	koleno soklové Pz 100mm odskok 60mm	kus	1,000		
			PP koleno soklové Pz 100mm odskok 60mm				
39	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,208		
			PP Online PSC Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101</a>				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
40	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,000		
			PP Online PSC Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101201</a>				
41	K	783123101	Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	11,000		
			PP Online PSC Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783123101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783123101</a>				
42	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	11,000		
			PP Online PSC Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783127101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783127101</a>				
43	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,000		
			PP Online PSC Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783401303</a>				
44	K	783424201	Základní antikorozi jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,000		
			PP Online PSC Základní antikorozi nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783424201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783424201</a>				
45	K	783427101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,000		
			PP Online PSC Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783427101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783427101</a>				
46	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m2	m2	10,000		
			PP Online PSC Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783491021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783491021</a>				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
47	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	77,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220101</a>				
48	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	31,000		
			PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod				
49	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	13,000		
			PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301</a>				
50	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	13,000		
			PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
51	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	77,000		
			PP Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218220101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218220101</a>				
		D 58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
52	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	1,000		
			PP Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče+ dílčí revize Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580106011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580106011</a>				