

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Zámecký park - Třeboň**

Objekt: **01 Zámecký park**

Rozpočet: **1 Zámecký park**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			361 666,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			366 666,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	366 666,00 CZK
Základní DPH	21 %	77 000,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

443 666,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			187 353,60	51
5	Komunikace	HSV			112 960,00	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 302,52	8
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			31 049,88	8
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
Cena celkem					366 666,00	100

Položkový rozpočet

S:	Zámecký park - Třeboň	
O:	01	Zámecký park
R:	1	Zámecký park

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						187 353,60
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m ornice : 80,0*4,0*0,1	m3	32,00000 32,00000	87,00	2 784,00
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávky : 80,0*4,0*0,3	m3	96,00000 96,00000	214,00	20 544,00
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ornice : 32	m3	32,00000 32,00000	199,00	6 368,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky : 96	m3	96,00000 96,00000	298,00	28 608,00
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odkopávky - skládka do 18 km : 96,0*8	m3	768,00000 768,00000	23,00	17 664,00
6	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 ornice : 32 odkopávky : 96	m3	128,00000 32,00000 96,00000	78,00	9 984,00
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ornice : 32	m3	32,00000 32,00000	31,00	992,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky odkopávky : 96	m3	96,00000 96,00000	18,00	1 728,00
9	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 80,0*4,0	m2	320,00000 320,00000	27,00	8 640,00
10	00572420	Směs travní parková 320,0*0,0035	kg	1,12000 1,12000	120,00	134,40
11	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 80,0*4,0	m2	320,00000 320,00000	54,00	17 280,00
12	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 80,0*4,0*0,1	m3	32,00000 32,00000	463,00	14 816,00
13	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 odkopávky : 96,0*1,8	t	172,80000 172,80000	279,00	48 211,20
14	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 80,0*4,0*2	m2	640,00000 640,00000	15,00	9 600,00
Díl: 5 Komunikace						112 960,00
15	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 80,0*4,0	m2	320,00000 320,00000	219,00	70 080,00
16	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 80,0*4,0 - ŠD 0/63	m2	320,00000 320,00000	134,00	42 880,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						30 302,52
17	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	283,20112	107,00	30 302,52
Díl: VN Vedlejší náklady						5 000,00
18	005121050	Zkouška pláně	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						31 049,88
19	005111021	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	soubor	1,00000	4 049,88	4 049,88
20	005111020	Geodetické práce	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00
21	005121032	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						366 666,00

Položkový rozpočet

S:	Zámecký park - Třeboň	
O:	01	Zámecký park
R:	1	Zámecký park

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání