

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-05
Stavba: ČD depo Hradec Králové

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
České dráhy a.s. DIČ:
Uchazeč: IČ: 28790812
DOKER s.r.o. DIČ: CZ28790812

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			x	
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	x	
DPH snížená	15,00%	0,00	x	
Cena s DPH	v	CZK	x	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-05

Stavba: ČD depo Hradec Králové

Místo: Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		x	x
08	Vícepráce 7.9.2022 S02	x	x
07	Vícepráce 7.9.2022 S01	x	x

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČD depo Hradec Králové

Objekt:

08 - Vícepráce 7.9.2022 S02

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

x

HSV - Práce a dodávky HSV

x

997 - Přesun sutě

x

PSV - Práce a dodávky PSV

x

734 - Ústřední vytápění - armatury

x

741 - Elektroinstalace - silnoproud

x

766 - Konstrukce truhlářské

x

776 - Podlahy povlakové

x

783 - Dokončovací práce - nátěry

x

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČD depo Hradec Králové

Objekt:

08 - Vícepráce 7.9.2022 S02

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								x
D	HSV		Práce a dodávky HSV				x	
D	997		Přesun sutě				x	
1	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	4,100		x	
P			<i>Poznámka k položce: Původní PVC</i>					
VV			163,98*0,025		4,100			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				x	
D	734		Ústřední vytápění - armatury				x	
2	K	734209122	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/8	kus	45,000		x	
3	K	734222801	Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	45,000		x	
4	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,015		x	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				x	
5	K	741-01	Stevbní přípomocce a zednické zapravení	kpl	1,000		x	
6	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	24,000		x	
7	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	25,200		x	
VV			24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		25,200		x	
D	766		Konstrukce truhlářské				x	
8	K	766-01	Odvoz a likvidace	kpl	1,000		x	
9	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000		x	
10	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000		x	
11	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	16,000		x	
12	M	MSN.0012678.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, hladké bílé, 60x197	kus	1,000		x	
13	M	MSN.0012749.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, hladké bílé, 90x197	kus	4,000		x	
14	M	766-02	Příplatek za prosklené dveře	ks	1,000		x	
15	M	MSN.0012746.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 2/3, voština, hladké bílé, 80x197	kus	7,000		x	
16	M	MSN.0012592.U RS	dveře interiérové dvoukřídlé plně, voština, hladké bílé, 145x197	kus	1,000		x	
17	M	54924016	zámek zadlabací	kus	16,000		x	
18	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	16,000		x	
19	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	16,000		x	
20	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	16,000		x	
21	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	16,000		x	
22	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	16,000		x	
23	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,292		x	
D	776		Podlahy povlakové					
24	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	163,980		x	
VV			40,22+39,3+20,78+19,48+20,2+24		163,980			
25	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	163,980		x	
26	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	163,980		x	
27	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	163,980		x	
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	163,980		x	
VV			163,98		163,980			
29	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	163,980		x	
30	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	171,000		x	
31	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	153,000		x	
32	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	159,000		x	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,630		x	
34	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,630		x	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
35	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	118,500		x	
VV			(0,8+1,97+1,97)*0,5*50		118,500			
36	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,500		x	
37	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,500		x	
38	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,500		x	
39	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	121,500		x	
VV			0,15*15*0,6*45*2		121,500			
40	K	783614661	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	260,000		x	
41	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	260,000		x	
42	K	783624101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub	m2	121,500		x	
43	K	783627101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub	m2	121,500		x	
44	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	428,200		x	
45	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	428,200		x	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČD depo Hradec Králové

Objekt:

07 - Vícepráce 7.9.2022 S01

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

X

HSV - Práce a dodávky HSV

X

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

X

8 - Trubní vedení

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

998 - Přesun hmot

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

X

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

X

741 - Elektroinstalace - silnoproud

X

763 - Konstrukce suché výstavby

X

766 - Konstrukce truhlářské

X

776 - Podlahy povlakové

X

781 - Dokončovací práce - obklady

X

783 - Dokončovací práce - nátěry

X

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

X

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČD depo Hradec Králové

Objekt:

07 - Vícepráce 7.9.2022 S01

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								x	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						x	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						x	
1	K	6-01	Zednické zapravení po elektroinstalaci	kpl	1,000		x		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	45,000		x		
3	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	45,000		x		
4	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	45,000		x		
5	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,160		x		
VV					27*0,08	2,160			
6	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,160		x		
VV					2,16	2,160			
7	M	TCT.67352536	geomříže tkané z polyesteru povrstvené PK-GRID PET 150/30	m2	29,000		x		
8	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	m2	27,000		x		
9	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	22,185		x		
VV					5,59+1,335+1,51+2,73+2,725+0,15+4,075+4,07	22,185			
D	8	Trubní vedení						x	
10	K	877185218	Montáž elektrozásepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	kus	1,000		x		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						x	
11	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	30,000		x		
12	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,700		x		
13	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,000		x		
14	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	5,590		x		
15	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,000		x		
D	997	Přesun sutě						x	
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,651		x		
D	998	Přesun hmot						x	
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,607		x		
D	PSV	Práce a dodávky PSV						x	
D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod						x	
18	K	723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnějším závitem	kus	2,000		x		
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						x	
19	K	725-01	Náhrada stávajících rozvodů pro novou kuchyň a opětovné umístění umyvadla	kpl	1,000		x		
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		x		
21	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000		x		
22	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000		x		
23	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,005		x		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						x	
24	K	741-02	Elektrikářské práce a odborné přípomocce	kpl	1,000		x		
25	K	741-03	Zednické přípomocce	kpl	1,000		x		
26	M	741-04	pomocný materiál	kpl	1,000		x		
27	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	27,000		x		
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	115,000		x		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
VV			100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
29	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	210,000		x	
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
VV			182,608695652174*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
30	M	741-05	Podlahová krabice 24 modulů včetně krytu	ks	1,000		x	
31	M	741-01	Svítilno zápusné do podhledu	ks	7,000		x	
VV			1,4*5 "Přepočtené koeficientem množství					
32	M	ABB.5518AA2349B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	kus	22,000		x	
P			Poznámka k položce: bílá					
33	M	1540311	DATOVÁ ZASUVKA PRAKTIK 4FK 283 70.915	kus	2,000		x	
34	M	ABB.3901GA00010C1	Rámeček jednonásobný	kus	27,000		x	
P			Poznámka k položce: krémová					
35	M	ABB.3557GA01341S1	Spínač jednopólový, s průzorem, řazení 1, s krytem	kus	3,000		x	
P			Poznámka k položce: světle šedá					
36	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,039		x	
D	763		Konstrukce suché výstavby					
37	K	763112351.RGS	SDK příčka mezibytová SK 24 tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xMA (DF) Activ Air 12,5 TI 40+40 mm 40 kg/m ³ EI 90 Rw 66 dB	m ²	32,000		x	
38	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	11,180		x	
VV			5,59*2					
39	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m ²	18,000		x	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle popisu TZ Celková plocha nových minerálních podhledů je 752,94m ²					
40	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m ²	18,000		x	
D	766		Konstrukce truhlářské					
41	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		x	
42	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	1,000		x	
43	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		x	
44	M	RMAT0001	štítek s klikou interier	kus	1,000		x	
45	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,016		x	
D	776		Podlahy povlakové					
46	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m ²	27,000		x	
47	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	27,000		x	
48	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m ²	27,000		x	
49	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	27,000		x	
50	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m ²	27,000		x	
51	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m ²	27,000		x	
52	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	22,185		x	
53	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	24,000		x	
54	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,300		x	
55	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,300		x	
D	781		Dokončovací práce - obklady					
56	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	19,000		x	
57	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	19,000		x	
58	M	RMAT0002	obklad keramický		20,900		x	
VV			19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
59	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,144		x	
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
60	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	1,500		x	
VV			5*0,3					
61	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,500		x	
62	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,500		x	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500		x	
64	K	783624101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub	m2	1,000		x	
65	K	783627101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr žebrových trub	m2	1,000		x	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							x	
66	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000		x	
67	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000		x	
68	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000		x	
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							x	
69	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	4,000		x	
70	M	<i>RMAT0003</i>	<i>žaluzie</i>	<i>m2</i>	<i>4,000</i>		x	