

Položkový rozpočet

S:	Oprava havarijního stavu mostu Vápeníky - provizorní stažení klenby	
O:	201	Oprava mostu
R:		

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Všeobecné položky - ostatní náklady				18 000,00
1	030001000	Zařízení staveniště (lešení, centrála, dopravné, provedení sádrových terčíků - 4 ks, ostatní náklady apod.)	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				59 736,00
2	285377111	Ztužující táhla z oceli do 20 mm (DN 14) - včetně dotažení a svarů	m	45,60000	1 310,00	59 736,00
		7,6*6				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 752,00
3	460030081	Řezání spáry v asfaltu /prožez vozovky pro vložení táhel) hl. 10 cm	m	21,60000	220,00	4 752,00
		Dvojitý prožez na š. cca 15 - 20 mm '3,6*3*2				
Díl:	9	Bourání konstrukcí, ostatní práce				17 360,00
4	936173112	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí včetně dodávky	ks	14,00000	1 240,00	17 360,00
		Osazení ocelových U profilů 140, příprava pro montáž táhel				

99 848,00