

REKAPITULACE STAVBY

① 335.634,05



Kód: 1172227
 Stavba: Revír Vsetín

KSO:
 Místo: Vsetín

CC-CZ:
 Datum: 23.8.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
 Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
 DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			335 634,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 335 634,05	Výše daně 70 483,15
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			406 117,20

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Datum a podpis: 15. 9. 2022 _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revír Vsetín

Objekt: 1172227a - SV VIČÍ

Místo: Vsetín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Kovář

Datum: 23.8.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 921,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178 921,71
D	1		Zemní práce				44 341,48
8	K	112251103	Odstánění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
	PP		Odstánění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním průměru přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet			2,000	
9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	110,000	262,00	28 820,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104				
	VV		Odkop cesty u propustku				
	VV		8*2*5		80,000		
	VV		Odkop krajnice				
	VV		30*1		30,000		
	VV		Součet			110,000	
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,875	385,00	8 806,88
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251252				
	P		Poznámka k položce: „0006F_„0000d_“ nový levostřanný pilník				
	VV		Výkop pro propustek				
	VV		7,5*1,5*1,5		16,875		
	VV		Výkop pro uložení patek čel z lomového kameniva				
	VV		(3*1*1)*2		6,000		
	VV		Součet			22,875	
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,440	215,00	1 814,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
	VV		Zásyp propustku				
	VV		1/2 *16,88		8,440		
	VV		Součet			8,440	
13	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	200,000	18,00	3 600,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111				
	VV		Srovnání sváznice				
	VV		50*4		200,000		
	VV		Součet			200,000	
D	2		Zakládání				43 962,00
10	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože II 50 mm z kameniva	m2	18,000	509,00	9 162,00
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože II 50 mm z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111				
	VV		3*3*2		18,000		
	VV		Součet			18,000	
11	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	6,000	5 800,00	34 800,00
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m				
	VV		2 x panelový průleh				
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet			6,000	

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Vsetín

Objekt:

1172227b - SV Pod Lopuniců

Místo: Vsetín

Datum: 23.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 392,34
D HSV Práce a dodávky HSV							122 392,34
D 1 Zemní práce							41 060,68
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	100,000	262,00	26 200,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104				
VV			Odkop nánosů na poloku				
VV			10*2*5				
VV			Součet				
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,875	385,00	8 806,88
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2.000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251252				
P			Poznávilka k položení_x005F_x000d_nový levostranný příkop				
VV			Výkop a vytažení stávajícího propustku				
VV			7,5*1,5*1,5				
VV			Výkop pro uložení patek čel z lomového kaméniva				
VV			(3*1*1)*2				
VV			Součet				
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	11,413	215,00	2 453,80
PP			Zásyp sypaninou z jakékoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101				
VV			Zásyp propustku				
VV			1/2 *22,825				
VV			Součet				
5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	200,000	18,00	3 600,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111				
VV			Srovnání sváznice				
VV			50*4				
VV			Součet				
D 2 Zakládání							43 962,00
6	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	18,000	509,00	9 162,00
PP			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111				
VV			3*3*2				
VV			Součet				
7	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	6,000	5 800,00	34 800,00
PP			panel silniční 3,00x1,00x0,215m				
VV			2 x panelový průleh				
VV			3*2				
VV			Součet				
D 4 Vodovorné konstrukce							7 900,00
8	K	462511370	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	5,000	1 580,00	7 900,00
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370				
VV			Dvě čela propustku				
VV			(3*2*0,5)*2-1				

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revír Vsetín

Objekt:

1172227c - SV Ranč

Místo: Vsetín

Datum: 23.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 320,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 320,00
D	1		Zemní práce				34 320,00
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000	262,00	31 440,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104				
VV			40*2*1,5		120,000		
VV			Součet		120,000		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	160,000	18,00	2 880,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111				
VV			40*4		160,000		
VV			Součet		160,000		

