

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 4/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO v ul. Ještědská, parkoviště za MÚ**“

1. Specifikace dílčích činností:

Stavební práce - popis: Výstavba 6ks nových světelných míst včetně přírodních napájecích kabelů a uzemnění. Nový soubor VO bude napojen z přemístěného SM 430285. Stožáry (stožár ocelový, bezpaticový, hraněný OSV 060.30 (10000575), výška 6m) a svítidla (LED Signify / Philips Lumistreet gen2 PRO Micro) budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) tohoto pokynu.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.11.2022.

3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Celkem realizace			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
	Cena celkem		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	396 857,41	Kč bez DPH

4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha Kunratice, ul. Ještědská

5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

Ing. Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:

[redacted]

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne

Tomáš Jílek
předseda představenstva
majetkem
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s
Magistrátu HMP

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Výstavba souboru VO, Praha-Kunratice ul. Ještědská parkoviště u MU**
 Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 6x stožár včetně kabelových polí**

Datum: 13.10.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LISTVeřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST - č. 204/22**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	42 678,40 Kč
Montáž	230 481,00 Kč
- demontáže	0,00 Kč
- elektromontáže	58 646,00 Kč
- zemní práce	123 275,00 Kč
- ostatní práce	48 560,00 Kč
CELKEM zhotovitel	273 159,40 Kč
- materiál THMP	71 934,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	345 093,40 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	396 857,41 Kč

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

13.10.2022

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Výstavba souboru VO, Praha-Kunratice ul. Ještědská parkoviště u MU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST - č. 204/22

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Vetknuté stožáry a výložníky / musí vyhovovat mj. požadavkům uvedeným v příloze č. 6 RD /					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení_stozarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	6,00	468,00	2 808,00 Kč
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	36,00		
5.3.11.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	170,00		
5.3.17.	Drát zemnicí FeZn 10	m	145,00		
5.3.21.	Chránička korugovaná dn 63	m	170,00		
5.3.22.	Chránička korugovaná dn 110	m	20,00		
5.4. Ostatní materiál					
				Celkem za Materiál	42 678,40 Kč

Místo: Praha

13.10.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Výstavba souboru VO, Praha-Kunratice ul. Ještědská parkoviště u MU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽVeřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST - č. 204/22**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1. Demontáže**1.1. Demontáže - agregované položky****1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky****Celkem za Demontáže 0,00 Kč****2. Elektromontáže****2.1. Elektromontáže - agregované položky**

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 6,00

2.1.8. Montáž svodového kabelu m 36,00

2.1.9. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 6,00

2.1.13. Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) m 170,00

2.1.15. Pokládka zemničích drátů (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemničích svorek m 145,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 20,00

2.2.10. Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem ks 1,00

Celkem za Elektromontáže 58 646,00 Kč**3. Zemní práce****3.1. Zemní práce - agregované položky**

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 115,00

3.1.18. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetř travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m² 75,00

3.1.20. Řízený prolak pod komunikací m 18,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky**Celkem za Zemní práce 123 275,00 Kč****4. Ostatní práce**

4.2. Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu ,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů den 55,00

4.3. Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

4.4. Vytýčení inženýrských sítí m 133,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras km 0,13

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 6,00

4.8. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 6,00

4.9. Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD kpl 1,00

4.11. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00

Celkem za Ostatní práce 48 560,00 Kč

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Výstavba souboru VO, Praha-Kunratice ul. Ještědská parkoviště u MU

13.10.2022

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Věřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 1.ČÁST - č. 204/22					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	OSV 060.30 (10000575)	ks	6,00	5 177,00	
	svítidla LED	ks	6,00	6 812,00	
Celkem za materiál ze skladu THMP					71 934,00 Kč