

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN-ST-007
Stavba: Oprava klempířských prvků v objektu č. 47, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice

KSO:
Místo: Šlechtitelů 27

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989692
DIČ: CZ61989592

Zhotovitel:
LB Agrostavby s.r.o.

IČ: 09151494
DIČ: CZ 09151494

Projektant:
dle místního šetření

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			205 186,61
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 205 186,61	Výše daně 43 089,19
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		248 275,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN-ST-007

Stavba: Oprava klempířských prvků v objektu č. 47, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice

Místo: Šlechtitelů 27

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant: dle místního šetření

Zhotovitel: LB Agrostavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		205 186,61	248 275,80
CN-ST-007	Oprava klempířských prvků v objektu č. 47, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice	205 186,61	248 275,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava klempířských prvků v objektu č. 47, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice

KSO:

Místo: Šlechtitelů 27

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

61989692

DIČ:

CZ61989592

Zhotovitel:

LB Agrostavby s.r.o.

IČ:

09151494

DIČ:

CZ 09151494

Projektant:

dle místního šetření

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 186,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 186,61	21,00%	43 089,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 275,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava klempířských prvků v objektu č. 47, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice

Místo: Šlechtitelů 27
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: LB Agrostavby s.r.o.

Datum: 20. 10. 2022
Projektant: dle místního šetření
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	205 186,61
HSV - Práce a dodávky HSV	122 250,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	82 936,61
762 - Konstrukce tesařské	1 918,75
764 - Konstrukce klempířské	81 017,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava klempířských prvků v objektu č. 47, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice

Místo: Šlechtitelů 27
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: LB Agrostavby s.r.o.

Datum: 20. 10. 2022
Projektant: dle místního šetření
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 205 186,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 250,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 250,00
1	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	66,000	125,00	8 250,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 000,00
2	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	40,000	2 850,00	114 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 936,61
D	762		Konstrukce tesařské				1 918,75
3	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	45,000	30,00	1 350,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování atiky je nutno falcovat po 1 mb z důvodu nutnosti zajistit co nejvyšší tuhost plošného prvku. Osová vzdálenost kolevních prvků max 300 mm - 3 ks</i>				
4	M	59040006.SELBO	Hmoždinka natloukáci 8x120 nylon Selbo (bal. 100 ks)	100 kus	0,455	1 250,00	568,75
D	764		Konstrukce klempířské				81 017,86
5	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	66,000	98,00	6 468,00
6	K	764215408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 750 mm tl. plechu 0,8 mm	m	4,500	1 520,00	6 840,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nutno použít tl. plechu 0,8 mm pro zaručení tuhosti prvku. Délku jednotlivých prvků rozdělit falcováním pro umožnění eliminace pnutí materiálu. Řádné podlepení parapetu v plné ploše.</i>				
7	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm	kus	1,000	309,00	309,00
8	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm tl. plechu 0,8 mm	m	61,500	649,00	39 913,50
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nutno použít tl. plechu 0,8 mm pro zaručení tuhosti prvku. Délku jednotlivých prvků rozdělit falcováním pro umožnění eliminace pnutí materiálu. Řádné podlepení parapetu v plné ploše.</i>				
9	K	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm	kus	61,500	101,00	6 211,50
10	M	24633510R	tmel vysokomodulový polyuretanový tmel SOUDAFLEX 40 FC černý	600ml	60,000	285,00	17 100,00
11	M	246R001	Spojovací materiál včetně podružného materiálu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Silikonový tmel pro dorbné korekce Klempířský drobný materiál</i>				
12	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,227	2 420,00	549,34
13	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,227	1 260,00	286,02
14	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,227	1 500,00	340,50

