

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava TV na zast.Černá za Bory

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_29_64020202_2022

Č.P.	POPIS POLOŽKY	MJ	CENA	ks	Celkem
1	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2		1
2	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do	m2		2
3	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (dlaždič)	hod		8
4	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2		1,5
5	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč (Oprava zábradlí)	hod		8
6	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		1,5
7	7497150520R	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 těžného	m3		1,2
8	7497100010	Základy trakčního vedení Materiál pro úpravu kabelů u základu TV	kus		1
9	7497100020	Základy trakčního vedení Hloubený základ TV - materiál	m3		4,5
10	7497100060	Základy trakčního vedení Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus		2
11	7497100080	Základy trakčního vedení Svorníkový koš pro základ TV	kus		1
12	7497150510	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného	m3		3,25
13	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandardní	kg		80
14	7497350010	Montáž ocelových konstrukcí nestandardní	kg		80
15	7497300250	Vodiče trakčního vedení Svorka věšáková bronzová pro lano Bz10 mm2, např. T33/I	kus		43
16	7499700180	Konstrukční prvky trakčního vedení Průrazka 250 V	kus		15
17	7499700190	Konstrukční prvky trakčního vedení Průrazka 500 V	kus		35
18	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod		6,5
19	7497655010	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž	hod		24
20	9903100100-R	Mechanizace (jeřáb, vysokozdvižný vozík, auto s plošinou, UNC)	hod		22
21	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		5,85
22	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		2,8125
23	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		8,6625
24	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km		10
25	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod		5
	VRN				
26	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod		16
27	065002001-R	Stížené pracovní podmínky	hod		15
	CELKEM				440 163,31 Kč

dne:

18.10.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3093574

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13f8cd50-b464-4e5e-9ca5-31c03ab600ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2022 12:20:00



281a5255-cec5-438b-b847-cfdc93dce2f3