

Vyřizuje:

Mobil: 724 248 756

E-mail:

Datum: 18. 10. 2022

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednáváme opravné práce dle nabídkového listu.

Jedná se o havarijní opravu střešní lepenkové krytiny nad bytovou částí budovy zastávky Horní Moštěnice.

Před zahájením prací nutno vyzvat vyřizovatele k předání staveniště.

Horní Moštěnice – výpravní budova č.p. 168

IC60000330693

Termín: do 18.11.2022

Cena dle nabídkového listu: 251 115,55 Kč (bez DPH)

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OR Ostrava

Příloha: Nabídkový list 3-096-2022
Foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-096/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	X
Údržba	
Oprava	
Servis	

Kategorie objektu :

A	X
B	
C	

Zakázky:

E216HWX21MS2

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000330693

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4169006N, 17.4524889E

Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Odstranění zatékání střešní kci do půdního prostoru bytu rozměrů 11,0 x 13,0 m. Nutné demontáže stávající živичné krytiny a oplechování, demontáž hromosvodu. Instalace nového oplechování /zavětrovací lišty, okapnice, oplechování komínů/, položení nové vrstvy živичné lepenky natavením, zpět montáž hromosvodu.

Žádám o zpracování návrhu položkového rozpočtu a následně o opravu.

Termín: do 15.9.2022 rozpočet, do 30.11.2022 realizace

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

15

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	6.9.2022	
--	----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	6.9.2022	
--	----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	6.9.2022 - 15:30 správně 12.9.
--	---------------------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

	778 536 657
--	-------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 2 dnů	12.10.2022
----------	-------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--	--

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-096_2022

Stavba: Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

12.10.2022

KSO:
Místo: Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

251 115,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v **CZK**

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS

Zhotovitel

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 08 571, DIČ CZ25508571

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: ;

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-096 2022

Stavba: Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Místo: Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 3-096_2022 |
| 2 | VRN |
| 3 | Index dle SoD |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Objekt:

1 - 3-096_2022

Místo:

Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Objekt:

1 - 3-096_2022

Místo: Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,338
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,000
3	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	4,338

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

4	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	143,000
5	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	143,000
6	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	30,000
7	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	143,000
8	M	DEK.101041001 2	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) G.B.	m2	166,667
9	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	143,000
10	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	286,000
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	143,000
12	M	62832002R	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm	m2	166,667
13	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,706
14	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,706

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

15	K	741421-R	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha + opětovná montáž	m	20,000
----	---	----------	---	---	--------

D 764 Konstrukce klempířské

16	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	35,000
17	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	11,000
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	11,000
19	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	3,000
20	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	35,000
21	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	11,000
22	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	11,000
23	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	3,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

N01 - Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Moštěnice - VB - Havarijní oprava střešní krytiny nad bytovou částí budovy

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Horní Moštěnice - výpravní budova č.p. 168

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%			0,085
---	---	--------	---------------	---	--	--	-------







Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3093624

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab7048e4-9a4b-4f1d-a7bc-2845a7833113

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2022 12:31:08



1cf87f0f-f537-4d5d-9bb5-972e66566f29