

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Mendříka - lesní sklady

KSO:

Místo: k.ú. Janov u Litomyšle

CC-CZ:

Datum: 17.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svítavy

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				441 242,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	441 242,90	21,00%	92 661,01	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		533 903,91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Mendříka - lesní sklady

Místo:

k.ú. Janov u Litomyšle

Datum:

17.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o., Zadrní 382/171, 568 02 Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	441 242,90
HSV - Práce a dodávky HSV	441 242,90
1 - Zemní práce	35 607,70
5 - Komunikace pozemní	354 396,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 095,00
998 - Přesun hmot	47 144,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Mendrika - lesní sklady

Místo: k.ú. Janov u Litomyšle

Datum: 17.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, 568 02 Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							441 242,90	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				441 242,90	
D		1	Zemní práce				35 607,70	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	65,250	95,00	6 198,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151103					
			W "odstranění bláta: cesta +102"					
			W 60*(3+6)*0,10		54,000			
			W 45*2,5*0,10		11,250			
			W Součet		65,250			
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	150,400	88,00	13 235,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104					
			W "skl.101"					
			W 56*7*0,2		78,400			
			W "skl. 103"					
			W 45*8*0,2		72,000			
			W Součet		150,400			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	215,650	75,00	16 173,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
			W 65,250+150,400		215,650			
			W Součet		215,650			
D		5	Komunikace pozemní				354 396,00	
4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	752,000	245,00	184 240,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564671111					
			W "zpevnění skládek HDK fr 63-125 mm"					
			W 56*7		392,000			
			W 45*8		360,000			
			W Součet		752,000			
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 442,000	118,00	170 156,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111					
			W "krycí vrstva skládů z fr. 0-32 mm"					
			W 752		752,000			
			W "cesta + skl.102"					
			W (60*3) + (60*6)		540,000			
			W "cesta skl.103"					
			W 50*3		150,000			
			W Součet		1 442,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 095,00	
6	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	117,000	35,00	4 095,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902111					
			W "skl. 101+102"					
			W 57+60		117,000			
			W Součet		117,000			
D		998	Přesun hmot				47 144,20	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	693,297	68,00	47 144,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

