

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Moravská Nová Ves, VB - Oprava omítek a maleb vestibulu**

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**53 066,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 066,07	21,00%	11 143,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 209,94**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Moravská Nová Ves, VB - Oprava omítek a maleb vestibulu**

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>53 066,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
998 - Přesun hmot	████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Moravská Nová Ves, VB - Oprava omítek a maleb vestibulu**

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 066,07**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	946111114	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus				
PP			Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m					
2	K	946111214	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus				
PP			Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného řešení k ceně -1114					
3	K	946111814	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus				
PP			Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m					
4	K	R-9529011	Uklid místností po výmalbě	m2				
PP			Uklid místností po výmalbě					
VV			" z pol 78417-1101" 52					
D	998		Přesun hmot					
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
5	K	784111005	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2				
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m					
VV			" z pol. 78421-1121" 306					
6	K	784111015	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 5,00 m	m2				
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 5,00 m					
VV			" z pol 78421- 1121" 306					
8	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus				
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
9	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus				
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
10	K	784171005	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m	m				
PP			Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 5,00 m					
11	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m				
PP			páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
VV			85*1,05 "Připočítáno koeficientem množství"					
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
VV			13*4					
13	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2				
PP			fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
VV			"Přepočítáno koeficientem množství" 52*1,05					
14	K	784181125	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2				
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
VV			"z pol. 78421-1121" 306					
15	K	784211125	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2				
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m					
VV			"výmalba řešených prostor"					
VV			"strop" 13*4					
VV			"stěny" (13*2 +8*2)*7					
VV			"odečet oken, dveří" -40					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
16	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	VV		"příprava prací, koordinace ze správcem" 1,5					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN5	Finanční náklady					
17	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					