

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava palubek na b.č.259	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 294 733,90																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">61 894,12</td> <td style="text-align: right;">356 628,02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">356 628,02</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00		základní	21,0	61 894,12	356 628,02	Cena s DPH			356 628,02
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00															
základní	21,0	61 894,12	356 628,02														
Cena s DPH			356 628,02														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava palubek na b.č.259

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	347,000		
12	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 940,000		
10	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	347,000		

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

7	762	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami	m	72,000		
17		6157133	Dřevěná lišta smrk KRYCÍ K4 d.200cm	ks	40,000		
4	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	169,000		
5	611	61189995	palubky smrk tl 24mm A/B	m2	179,140		

766 Konstrukce truhlářské

13	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	169,000		
6	766	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 1 m ² palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	169,000		
18	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	3,900		

783 Dokončovací práce - nátěry

16	783	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	338,000		
			2*169		338,000		
			Vnitřní a vnější strana obložení				
			Součet		338,000		
15	783	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	507,000		
			2*169		338,000		
			Podlehová strana obložení				
			1*169		169,000		
			Zadní strana obložení				
			Součet		507,000		

Celkem

294 733,90