

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Kroměřížská nemocnice a.s.

Sídlo : Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Zástupce : MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
b) ve věcech technických : xxx
xxx

IČO : 27660532
DIČ : CZ27660532
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu : 277 674 788/0300
Telefon : xxx
E-mail : xxx
ID DS : 2k3eut8

Zhotovitel

HARKO s.r.o.

Sídlo : Trávník 140, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán : Jaroslav Droběna, Jan Škrob, Ing. Jitka Žůrková - jednatele
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 22402
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Jaroslav Droběna - jednatel
b) ve věcech technických : Jaroslav Droběna - jednatel

IČO : 63496585
DIČ : CZ63496585
Bankovní ústav : KB, a.s.
Číslo účtu : 8327300247/0100
Telefon : xxx
E-mail : xxx
ID DS : A849rdx

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Identifikační údaje akce

Název akce	„Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž“
Místo stavby	areál Kroměřížská nemocnice a.s., budova L
Stavební povolení/ohlášení	02/334/105122/4996/41/2021/Bach MěÚ Kroměříž
Investor (objednatel)	Kroměřížská nemocnice a.s.
Projektová dokumentace	DPS, Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž, č.zak. 21-027-1-06 z 01/2022
Projektant (GP)	MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 68601 Uherské Hradiště
Autorský dozor (AD)	MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 68601 Uherské Hradiště
Technický dozor stavebníka (TDS)	Bude uvedeno před podpisem smlouvy
Koordinátor BOZP objednatele	Bude uvedeno před podpisem smlouvy
Generální dodavatel stavby	HARKO s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele	xxx

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- 2.2.1.1 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 68601 Uherské Hradiště ze 01/2022, zakázkové č. 21-027-1-06

- 2.2.1.2 zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
 - 2.2.1.3 podanou nabídkou na předmět plnění dle této smlouvy,
 - 2.2.1.4 stavebním povolením 02/334/105122/4996/41/2021/Bach MěÚ Kroměříž
 - 2.2.1.5 touto smlouvou o dílo.
- 2.2.2. vyhotovení **dokumentace** skutečného provedení stavby
- 2.3. Na plnění, které je předmětem této smlouvy **bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).
- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:
- 2.4.1. Stavební objekty: SO01 Rekonstrukce hygienických zařízení
- 2.5. **Realizace bude probíhat za nepřerušného provozu objektu a rekonstrukce hygienických zařízení bude probíhat po ucelených etapách - jednotlivých podlažích**
- 2.5.1. **Etapa 1** : vybudování přístupové cesty- vnější schodiště, nové stoupací vedení instalací z 1.PP do 3.NP + kompletní rekonstrukce 3.NP, uvedení do provozu
- 2.5.2. **Etapa 2** : kompletní rekonstrukce 2.NP, uvedení do provozu
- 2.5.3. **Etapa 3** : kompletní rekonstrukce 1.NP, demontáž přístupové cesty- vnější schodiště, uvedení do provozu + předání kompletně dokončené akce
- 2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 2.7. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.8. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.8.1. **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
- 2.8.2. **zabezpečení podmínek stanovených správci** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.8.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.8.4. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.8.5. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.)
- 2.8.6. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.8.7. zpracování **dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke

- zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
- 2.8.8. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 2.8.9. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,
Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.8.10. **průběžnou likvidaci odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2000 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.8.11. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.8.12. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.8.13. **umožnění provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.8.14. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,
- 2.8.15. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- 2.8.16. **dokumentaci skutečného provedení**
- 2.8.17. přípravu podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.8.18. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.8.19. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.8.20. zřízení dočasné **samostatné zpevněné plochy cca 20 m²** pro příjezd vozidel ke stavbě z jižní strany
- 2.8.21. vybudování **samostatného přístupu do stavby z vnější strany fasády - do jednotlivých podlaží** vnějším dočasným samostatným schodištěm z jižní strany objektu, případně i dle uvážení zhotovitele s výtahem
- 2.8.22. veškerá stavebně technická i organizační opatření ze strany zhotovitele pro zajištění **neomezení provozu Kroměřížské nemocnice a.s.**; v případě plánované technické nezbytnosti jakéhokoliv omezení provozu (např. odstávky provozu jakýchkoliv energií) bude v dostatečném předstihu toto konzultováno a předložen plán i časový harmonogram případného omezení k odsouhlasení příslušnými zástupci objednatele
- 2.8.23. **realizace jakýchkoliv bouracích či jiných hlučných prací bude prováděna pouze v pondělí-pátek v odpoledních hodinách tj. 13.00 – 20.00 hod nebo ve víkendovém režimu, tj. sobota, neděle, svátek od 8.00 - 19.00 hod.** Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu konzultovat a nechat si odsouhlasit svůj postup s příslušnými zástupci objednatele.

- 2.8.24. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.8.25. zajištění vydání stanovisek dotčených orgánů pro umožnění zahájení zkušebního provozu a trvalého provozu dle stavebního povolení,
- 2.8.26. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.8.27. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.8.28. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.8.29. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 2.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.8 této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.12. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.13. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci, a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.
- 2.14. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na Flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho

prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce.

- 2.14.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.14.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.14.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejichj souhlasné stanovisko.
 - 2.14.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.14.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.14.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.15.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.15.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.15.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 15.10 této smlouvy.
 - 2.15.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
 - 2.15.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
 - 2.15.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

3.2. Vyhrazené změny závazku

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy, včetně vyhrazených změn uvedených v čl. 22 této smlouvy:

3.2.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2.2. Změna termínu plnění

Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- změna povahy či rozsahu díla, zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám,
- vyšší moc

3.2.2.1 Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.

3.2.3. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla a to zejména z důvodů:**

3.2.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

3.2.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

3.2.3.3 **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce,

3.2.3.4 **zlepšení ekonomie provozu** budovy (menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií apod.), změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla,

3.2.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové dokumentaci,

3.2.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo v projektové dokumentaci,

3.2.3.7 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,

3.2.3.8 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudaci stavby,

3.2.3.9 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala,

- 3.2.3.10 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení.
- 3.2.4. **Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy**
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:
- 3.2.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.2.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
 - 3.2.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.2.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění
 - 3.2.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
 - 3.2.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
 - 3.2.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
 - 3.2.4.8 v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 3.2.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle čl. 2.15.4 smlouvy.
- 3.2.5. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4. této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.3.6 a 3.3.7. smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)
- 3.2.6. **Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů**
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 3.2.7. **Změna dodavatele v ostatních případech**
V případě ukončení smlouvy dle článků 3.2.4.1. až 3.2.4.6., čl. 3.2.4.8. a čl. 3.2.4.9. této smlouvy je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny,

výše objednatel požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.3. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.7. je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 3.4. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4., povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.5. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.6. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 3.3. této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel uplatní své právo na změnu díla a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této smlouvy.
- 3.8. **Změnový list**
 - 3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
 - 3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.6. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 3.8.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dotatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 3.9. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
 - 3.9.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
 - 3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.

- 3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit objednateli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 3.9.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění):
 - 4.1.1. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení o splnění povinnosti ze strany zhotovitele o předložení originálu dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty pojištění předložil.
 - 4.1.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy objednatel zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Tento den je současně oběma smluvními stranami pokládán za poslední den lhůty k předložení dokladů o uzavřeném pojištění dle odst. 12.3 a odst. 12.4 této smlouvy.
- 4.2. **Dílčí termíny:**
 - 4.2.1. **Dokončení etapy 1 realizace do 50 dní od předání staveniště** (předpoklad dokončení do 9.12.2022)
 - 4.2.2. **Realizace etapy 2 v délce do 40 dní** (předpoklad od 9.1.2023 – 17.2.2023)
 - 4.2.3. **Realizace etapy 3 v délce do 40 dní** (předpoklad od 18.2.2023 – 30.3.2023)
 - 4.2.4. Vyklizení staveniště: **do 5 kalendářních dní** od dokončení stavebních prací
- 4.3. Dokončení všech stavebních prací a předání díla nejpozději do **30.3.2023 tzn. délka realizace maximálně 130 kalendářních dní**
- 4.4. **Harmonogram stavby:**
 - 4.4.1. zhotovitel předloží návrh harmonogramu prací nejpozději na 1. kontrolním dni stavby k projednání a odsouhlasení TDS a zástupcem uživatele.
 - 4.4.2. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 4.4.3. harmonogram bude **členěn v podrobnosti a ucelených objemových celků i činností a profesních a řemeslných celků, v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. přepojování stávajících sítí, vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 4.4.4. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD
 - 4.4.5. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.3 této smlouvy této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 4.5. Místem plnění je areál Kroměřížské nemocnice a.s.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 987 029,35Kč bez DPH

1 047 276,16Kč DPH 21 %

6 034 305,51Kč včetně DPH

- 5.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 5.5. **Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**
- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti **zadávací dokumentaci, požadované objednatelem**.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 – položkový rozpočet)

- 6.2.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.4. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 6.4.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 6.4.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 6.4.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.
- 6.4.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 6.4.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od zjištění výhrad s jejich uvedením k přepracování zhotoviteli.
- 6.4.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 6.4.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 6.5. **Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 6.6. **Fakturace:**
- 6.6.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.6.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.
- 6.6.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **5 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 6.6.2.
- 6.6.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

- 6.6.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.7. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 6.7.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.8. **Bankovní záruky:**
- 6.8.1. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku ve výši **400.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.9.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- 6.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 6.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- 6.9.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 7.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby **2 x** tištěná forma, **1 x** digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 68601 Uherské Hradiště ze 01/2022, zakázkové č. 21-027-1-06

- 7.1.2. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 2x tištěná forma, zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 68601 Uherské Hradiště zakázkové č. 21-027-1-06,
 - 7.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 7.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 7.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 7.1.6. vzor změnového listu,
 - 7.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 7.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, jehož součástí musí být mimo jiné záznam o termínu předání originálu dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy (též viz odst. 4.1.21.1. této smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, včetně jejich připojení z objednatelem určených míst.

Veškeré poplatky a náklady vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, jakož i případné další poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí, hradí zhotovitel. Spotřeba vody a energií odebraných z objednatelem určených míst bude zjištěna pomocí podružných měřičů, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidences spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání staveniště zhotoviteli a napojení rozvodů jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu objednateli, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody objednateli.

Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:

- 8.4.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů
- 8.4.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby
- 8.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP). Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.6.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.6.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 8.6.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 8.6.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 8.6.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 8.6.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 8.6.2. oplocení a osvětlení staveniště.
- 8.6.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 8.6.3.1 prostory pro pořádání KD, kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 8.6.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 8.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem; to neplatí, pokud skutečný stav v jednotlivých případech porušení inženýrských sítí neodpovídá předložené dokumentaci; zhotovitel je však povinen vynaložit v každém případě ospravedlnitelně na něm požadované úsilí k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku je zhotovitel povinen počínat si tak, aby škoda byla co nejmenší.
- 8.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona **č. 541/2020 Sb.**, o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných prováděcích předpisů.
- 8.11. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 8.12. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.

- 8.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 8.14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 5 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č.309/2006 Sb.“). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí být přítomen na stavbě denně** (v pracovní době stavby) **po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby

bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou **interní kontrolu jakosti** díla dle projektové dokumentace a platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

9.10. Stavební deník (dále jen SD):

9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků stavby.

9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.

9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.

9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 pracovní dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací včas nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.

9.12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. **Výkresy a vzorky:**

9.13.1. výkresy:

9.13.1.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:

9.13.2.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá

- objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat.
- 9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 9.13.2.4 Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
- Povrchové úpravy podlah a komunikací
 - Povrchové úpravy stěn
 - Podhledy
 - Určené výplně otvorů (včetně kování)
 - Určené viditelné rozvody silnoproudu a VZT
 - Koncové prvky silnoproudu (světla, zásuvky, vypínače, apod.)
 - Koncové prvky slaboproudu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky, apod.)
 - Žaluzie, rolety
 - Určené truhlářské výrobky
 - Určené zámečnické výrobky
 - Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, dřezy, revizní dvířka, apod.
 - Montované dělicí konstrukce
 - Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla
- 9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak

měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

- 9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 9.17. Realizace jakýchkoliv **bouracích či jiných hlučných prací bude prováděna pouze a maximálně v pondělí-pátek** v odpoledních hodinách tj. 13.00 – 20.00 hod **nebo ve víkendovém režimu**, tj. sobota, neděle, svátek od 8.00 - 19.00 hod tzn. v období nenarušující provoz nemocnice nad předem dohodnutý rozsah. Zhotovitele je povinen v dostatečném časovém předstihu konzultovat a nechat si odsouhlasit svůj postup s příslušnými zástupci objednatele.
- 9.18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
 - 10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak:

- 10.3.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.3.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.3.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a dle pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
 - 10.3.5.1 stavební deník,
 - 10.3.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - 10.3.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - 10.3.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - 10.3.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
 - 11.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
 - 11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
 - 11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických

celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.3.2. Komplexní vyzkoušení:

- 11.3.2.1 Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 11.3.2.2 Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce **72** hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 11.3.2.3 Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **7 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 7 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 11.3.2.4 Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně **72** a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 11.3.2.5 Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

11.4. Přejímací řízení:

- 11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
- 11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
 - 11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

- 11.4.4.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 11.4.4.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 11.4.4.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
 - 11.4.4.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 11.4.4.7 návrh provozního řádu
 - 11.4.4.8 protokol o zaškolení obsluhy
 - 11.4.4.9 stavební deník (deníky)
 - 11.4.4.10 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 11.4.4.11 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v nejpozději **14 dnů** před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.**
- 11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 12.1. **Objednatel** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **stavebně-montážní pojištění rizik**, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **4.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad**, přičemž zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady v případě výskytu vad tyto odstranit, popřípadě provést znovu příslušné činnosti a dodat znovu tyto části díla, popřípadě je opravit, v míře výskytu vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
- 14.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamací a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamací začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 10 dnů** ode dne uplatnění reklamací.
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní vadu**. Po oznámení havarijní vady objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijní vady nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav (havarijní vadu) odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad anebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti dílčím termínům i termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 1.000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- 15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od termínu odstranění vady.
- 15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ, jímž je myšleno den, ve kterém není stavbyvedoucí přítomen, **ve výši 1.000,- Kč**.
- 15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000,- Kč**.
- 15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havarijní vady** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havarijní vady.
- 15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havarijní vady** ve lhůtě sjednané v této smlouvě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havarijní vady.
- 15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatel neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 1.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy).
- 15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.5 této smlouvy, a to ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ a den, kdy na staveništi tento štítek není umístěn.
- 15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti týkající se stavebního deníku stanovených v odst. 9.10 této smlouvy.
- 15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 9.11 této smlouvy, a to ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3. této smlouvy, a to ve výši **20.000,- Kč**.
- 15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 12.4. této smlouvy, a to ve výši **20.000,- Kč**.
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** v případě neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.

- 15.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.18. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 15.19. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 15.20. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout mimo jinou dohodu smluvních stran či z jiných důvodů stanovených v této smlouvě. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce **10 kalendářních dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila důvod pro odstoupení od smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- 16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů
- 16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů

- 16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - 16.5.4. **neposkytnutí náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - 16.5.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - 16.5.6. **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 16.6. **Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:**
- 16.6.1. **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - 16.6.2. **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - 16.6.3. trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
 - 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
 - 16.10.3.1 zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - 16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "**dílčí konečnou fakturu**";
 - 16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "**dílčí přejímací řízení**";
 - 16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-COV-2

- 22.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená vládou České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, anebo podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, či nařízena příslušnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.
- 22.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2, jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy, sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

22.2.1 Změna termínu plnění:

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 22.2 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

- 22.2.1.1 Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 22.2 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla.
- 22.2.1.2 Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.).
- 22.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního deníku. Po pominutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla.

22.2.2 Změna ceny plnění:

Cenu je možno měnit v případě, kdy z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 22.2 dojde k prodloužení doby plnění o dobu delší než 12 měsíců (tj. v případě, že původní stanovená doba plnění je prodloužena o více než 12 měsíců). V takovém případě je zhotovitel oprávněn požadovat navýšení

celkové ceny dle odstavce 5.2. o „indexy cen stavebních děl 4-místných skupin podle klasifikace CZ-CC“ vydávané Českým statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp) za každé ukončené kalendářní čtvrtletí posunu termínu dokončení plnění z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 22.2. Zhotovitel je povinen předložit TDS k odsouhlasení zatřídění CZ CC daných stavebních objektů a výpočet navýšení ceny. Na základě odsouhlaseného navýšení stavebních objektů budou daným procentem navýšeny jednotkové ceny soupisu prací daných stavebních objektů (příloha č. 1 této smlouvy).

- 22.3. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu.
- 22.4. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy.). Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna.
- 22.5. V případě, že objednatel uzná požadavek zhotovitele na změnu smlouvy za oprávněný, zavazují se smluvní strany postupovat analogicky dle ustanovení čl. 3 této smlouvy.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 23.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem díla.
- 23.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 23.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 23.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 23.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 23.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
- 23.9. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne 25. 10. 2022

V Kroměříži dne 24. 10. 2022

Objednatel

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

Zhotovitel

Ing. Jitka Žůrková

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MIKULÍK22 01** **Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž**

Zadavatel: **Kroměřížská nemocnice a.s.** **IČO: 27660532**
Havlíčková 660/69 **DIČ: CZ27660532**
76701 Kroměříž

Zhotovitel: **HARKO s.r.o.** **IČO: 63496585**
Trávník 140 **DIČ: CZ63496585**
767 01 Kroměříž

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 991 217,01
PSV	2 772 298,34
MON	25 514,00
Vedlejší náklady	125 500,00
Ostatní náklady	72 500,00
Celkem	4 987 029,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 987 029,35 CZK
Základní DPH	21 %	1 047 276,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **6 034 305,51 CZK**

v _____ dne **22.9.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	198 000,00	41 580,00	239 580,00	4
00	VRN	0,00	198 000,00	41 580,00	239 580,00	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Rekonstrukce hygienických zařízení	0,00	4 789 029,35	1 005 696,16	5 794 725,51	96
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	3 047 896,47	640 058,26	3 687 954,73	61
D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace	0,00	1 117 070,42	234 584,79	1 351 655,21	22
D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění	0,00	41 773,46	8 772,43	50 545,89	1
D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika	0,00	230 570,00	48 419,70	278 989,70	5
D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá	0,00	351 719,00	73 860,99	425 579,99	7
	Celkem za stavbu	0,00	4 987 029,35	1 047 276,16	6 034 305,51	100

Popis stavby: MIKULÍK2201 - Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelé ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifikata týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce hygienických zařízení

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Elektromontáže - společné prostory	HSV			261 481,00	5,2
_3	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			53 637,00	1,1
_4	STAVEBNÍ VÝPOMOCI	HSV			9 156,00	0,2
1	Větrání prostor hygienických zařízení 1NP + stoupačka	HSV			82 797,00	1,7
1	Zemní práce	HSV			27 261,79	0,5
2	Větrání prostor hygienických zařízení 2NP	HSV			62 495,00	1,3
2	Zakládání	HSV			562,50	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			422 954,00	8,5
3	Větrání prostor hygienických zařízení 3NP	HSV			67 510,00	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 002,29	0,1
5	SPOLEČNÉ POLOŽKY	HSV			17 768,00	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			208 079,07	4,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 333,57	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			55 939,00	1,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			8 558,40	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			131 614,29	2,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 431,70	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			270 855,31	5,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 949,91	0,5

997	Přesun sutě	HSV			15 762,15	0,3
998	Přesun hmot	HSV			7 008,75	0,1
F0852	Hromosvod	HSV			1 931,00	0,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			9 600,00	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			196 922,34	3,9
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			4 560,05	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			62 337,90	1,3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			181 419,59	3,6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			376 431,54	7,5
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			192 059,77	3,9
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			116 700,00	2,3
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			40 061,00	0,8
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			1 500,00	0,0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			4 000,00	0,1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 189,20	0,2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			8 754,73	0,2
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			35 500,00	0,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 500,00	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			259 770,00	5,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			254 961,43	5,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			113 102,27	2,3

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			27 762,20	0,6
781	Obklady keramické	PSV			272 700,20	5,5
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			15 990,78	0,3
783	Nátěry	PSV			7 473,00	0,1
784	Malby	PSV			42 564,34	0,9
787	Zasklívání	PSV			533 038,00	10,7
M99	Ostatní práce "M"	MON			25 514,00	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			208 529,28	4,2
VN	Vedlejší náklady	VN			125 500,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			72 500,00	1,5
Cena celkem					4 987 029,35	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				125 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00		RTS 22/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	43 000,00	43 000,00		RTS 22/ II
<p>- realizace jakýchkoliv bouracích či jiných hlučných prací bude prováděna pouze v pondělí-pátek v odpoledních hodinách tj. 13.00 – 20.00 hod nebo ve víkendovém režimu, tj. sobota, neděle, svátek od 8.00 - 19.00 hod. :</p> <p>Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu konzultovat a nechat si odsouhlasit svůj postup s příslušnými zástupci objednatele :</p> <p>- veškerá stavebně technická i organizační opatření ze strany zhotovitele pro zajištění neomezení provozu Kroměřížské nemocnice a.s.; :</p> <p>- ; v případě plánované technické nezbytnosti jakéhokoliv omezení provozu (např. odstávky provozu jakýchkoliv energií) bude v dostatečném předstihu toto konzultováno :</p> <p>a předložen plán i časový harmonogram případného omezení k odsouhlasení příslušnými zástupci objednatele :</p> <p style="margin-left: 20px;">1 1,00000</p>								
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 22/ II

- koordinace stavebních a technologických dodávek stavby i ve vazbě na etapizaci prací :

Realizace bude probíhat za nepřerušného provozu objektu a rekonstrukce hygienických zařízení bude probíhat po ucelených etapách - jednotlivých podlažích :

Etapa 1 : vybudování přístupové cesty- vnější schodiště, nové stoupačí vedení instalací z 1.PP do 3.NP + kompletní rekonstrukce 3.NP, uvedení do provozu :

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Etapa 2 : kompletní rekonstrukce 2.NP, uvedení do provozu : Etapa 3 : kompletní rekonstrukce 1.NP, demontáž přístupové cesty- vnější schodiště, uvedení do provozu + předání kompletně dokončené akce :						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				72 500,00		
6	R_3738929	Doplňující průzkum pro ověření typu stropních panelů,... - viz POZN. 2) : 1	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
				1,00000				
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
10	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
11	R_3826210	Náklady na zřízení a nájem dočasného vnějšího schodiště případně staveništního výtahu, vč. vybourání stáv. okenní výplně a její osazení po demontáži vnějšího schodiště - vybudování samostatného přístupu do stavby z vnější strany fasády - do jednotlivých podlaží vnějším dočasným samostatným schodištěm z jižní strany objektu, případně i dle uvážení zhotovitele s výtahem :	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
12	R_3826211	Dočasná příjezdová panelová komunikace k objektu cca 20 m2 pro příjezd k vnějšímu, dočasnému schodišti případně staveništnímu výtahu (vč. demontáže po realizaci stavby)	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zřízení a odstranění dočasné samostatné zpevněné plochy cca 20 m2 pro příjezd vozidel ke stavbě z jižní strany :						
		1		1,00000				
Celkem						198 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						415 454,00		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	13,00000	775,00	10 075,00	801-1	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 : 5		5,00000				
		- v.č. 1.14 : 3		3,00000				
		- v.č. 1.15 : 5		5,00000				
2	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,03670	77 900,00	2 858,93	801-4	RTS 22/ II
		- v.č. 1.07 - leg. ozn. "08" : 0,02002		0,02002				
		Začátek provozního součtu 209-214 : 8,34*1,2*2/1000		0,02002				
		Konec provozního součtu - v.č. 1.08 - leg. ozn. "09" : 0,01668		0,01668				
		Začátek provozního součtu 311-312 : 8,34*1,0*2/1000		0,01668				
		Konec provozního součtu						
3	342261112RXX	Příčky z desek sádkokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, bez izolace zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	54,01830	955,00	51 587,48	801-1	RTS 22/ I
		- v.č. 1.06+20 - dočasná sdk příčka : 126 - leg. ozn. "17" : 3,25*(0,7+0,65+1,11+0,65)-1,11*1,97		7,92080				
		- v.č. 1.07+20 - dočasná sdk příčka : 200 - leg. ozn. "20" : 3,25*(0,51+0,9+0,27)-0,9*1,97		3,68700				
		202 - leg. ozn. "19" : 3,25*(0,585+2,5+0,9+2,43)-0,9*1,97		19,07575				
		- v.č. 1.08+20 - dočasná sdk příčka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		301a - leg. ozn. "20" : $3,25 \cdot (0,15+0,9+0,17)-0,9 \cdot 1,97$		2,19200				
		319 - leg. ozn. "19" : $3,25 \cdot (0,5+2,5+0,9+0,85+0,5+1,801)-0,9 \cdot 1,97$		21,14275				
4	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	231,95050	785,00	182 081,14	801-1	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 :						
		125-124a+122 : $3,25 \cdot (0,261+0,1+1,9+0,1+0,1+1,059)-0,9 \cdot 1,97$		9,66700				
		124a-119 : $3,25 \cdot (0,561+0,1+1,9)$		8,32325				
		118+123+120-124 : $3,25 \cdot 6,10-0,7 \cdot 1,97$		18,44600				
		123-124a+118 : $3,25 \cdot (5,155-0,1)-0,8 \cdot 1,97$		14,85275				
		123-122+121+120 : $3,25 \cdot (5,155-0,1)-0,8 \cdot 1,97-0,7 \cdot 1,97$		13,47375				
		122-121 : $3,25 \cdot (1,319+0,18+0,1+0,14+0,3)-0,7 \cdot 1,97$		5,24775				
		121-120 : $3,25 \cdot (1,5+0,1+0,139+0,3)$		6,62675				
		- v.č. 1.14 :						
		202-200a+205+212 : $3,25 \cdot (1,9+0,1+1,45+1,0+0,1+0,7+0,48-0,25)-0,6 \cdot 1,97$		16,62800				
		200a-207+206 : $3,25 \cdot (0,1+0,925+0,925+1,45+0,1+1,3)-0,8 \cdot 1,97$		14,02400				
		200a+206-205+203+209 : $3,25 \cdot (0,85+0,8+5,4)-0,8 \cdot 1,97$		21,33650				
		205+212-203+204 : $3,25 \cdot (0,97+0,1+0,8+1,495+0,18+0,1+0,15)$		12,33375				
		203+204-209 : $3,25 \cdot 2,92$		9,49000				
		- v.č. 1.15 :						
		319-301b+308+307 : $3,25 \cdot (1,73+0,925+0,925+0,1+1,04+0,53+0,1+0,15)-0,7 \cdot 1,97 \cdot 2$		15,11700				
		301b-303+302 : $3,25 \cdot (0,1+0,95+1,85+1,3)-0,8 \cdot 1,97$		12,07400				
		301b-308+306 : $3,25 \cdot (1,57+0,18+0,1+0,85+0,85)-0,8 \cdot 1,97$		9,96150				
		308-307 : $3,25 \cdot (0,495+1,355)$		6,01250				
		308+307-306+305 : $3,25 \cdot (1,945+1,395+0,18+0,1+0,25)$		12,57750				
		306-302 : $3,25 \cdot 0,8$		2,60000				
		302+304-304a+311 : $3,25 \cdot (0,15+0,1+0,18+1,42)-0,7 \cdot 1,97$		4,63350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		311 : 3,25*(1,0+0,1+1,0+0,9)		9,75000				
		304a-311 : 3,25*(1,0+0,1+1,42+0,18)		8,77500				
5	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení - v.č. 1.15 :	m2	2,92500	1 135,00	3 319,88	801-1	RTS 22/ II
		304-311 : 3,25*(0,1+0,8)		2,92500				
6	347015124R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 - v.č. 1.13 :	m2	110,76975	875,00	96 923,53	801-1	RTS 22/ II
		124a : 3,25*(0,18+2,175)		7,65375				
		124 : 3,25*(0,945+0,15)		3,55875				
		122 : 3,25*(0,3+0,8+0,9)		6,50000				
		121 : 3,25*(0,925+1,125-0,1)		6,33750				
		120 : 3,25*(0,7+0,8)		4,87500				
		- v.č. 1.14 :						
		200a : 3,25*(1,95+0,4)		7,63750				
		3,25*1,9		6,17500				
		212 : 3,25*(0,35+0,8+1,3+0,8+0,15)		11,05000				
		204 : 3,25*(0,85+0,85+0,1+0,18+1,495+0,995)		14,52750				
		- v.č. 1.15 :						
		301b : 3,25*1,63		5,29750				
		3,25*1,05		3,41250				
		303+304 : 3,25*(3,498+0,18)		11,95350				
		307 : 3,25*(0,3+0,5+1,175+0,18)		7,00375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		305 : 3,25*(0,85+0,85+0,1+2,75)		14,78750				
7	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	0,80000	1 050,00	840,00	801-1	RTS 22/ II
		- v.č. 1.15 - leg. ozn. "P3" : 0,8		0,80000				
		Začátek provozního součtu						
		311 : 0,8		0,80000				
		Konec provozního součtu						
8	342267112RT4	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	40,53333	1 120,00	45 397,33	801-1	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13+20 :						
		leg. ozn. "15" : 22,0/(0,25+0,25+0,25)		29,33333				
		- v.č. 1.14+20 :						
		leg. ozn. "15" : 4,2/(0,25+0,25+0,25)		5,60000				
		- v.č. 1.15+20 :						
		leg. ozn. "15" : 4,2/(0,25+0,25+0,25)		5,60000				
9	R_3738883	D+M obložení modulů WC sdk konstrukcí	m2	24,58320	910,00	22 370,71		Vlastní
		- v.č. 1.13 :						
		124a : 1,2*1,9		2,28000				
		118+119 : 1,2*(0,861+0,85+0,85)		3,07320				
		124 : 1,2*0,945		1,13400				
		122 : 1,2*0,9		1,08000				
		120 : 1,2*0,8		0,96000				
		- v.č. 1.14 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		207 : 1,2*(0,925+0,925)				2,22000		
		212 : 1,2*0,8				0,96000		
		204 : 1,2*(0,85+0,85)				2,04000		
		209 : 1,2*1,0				1,20000		
		- v.č. 1.15 :						
		303 : 1,2*0,95				1,14000		
		308 : 1,2*1,8				2,16000		
		307 : 1,2*1,58				1,89600		
		306 : 1,2*(0,85+0,85)				2,04000		
		304a : 1,2*1,0				1,20000		
		311 : 1,2*1,0				1,20000		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					6 002,29		
10	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25	m3	0,04950	7 500,00	371,25	801-1	RTS 22/ II

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

- v.č. 1.07 - leg. ozn. "08" : 0,027	0,02700
Začátek provozního součtu	
209-214 : 1,2*0,15*0,15	0,02700
Konec provozního součtu	
- v.č. 1.08 - leg. ozn. "09" : 0,0225	0,02250
Začátek provozního součtu	
311-312 : 1,0*0,15*0,15	0,02250
Konec provozního součtu	

11	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	0,91500	950,00	869,25	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	-------------------------	----	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		- v.č. 1.07 - leg. ozn. "08" : 0,495			0,49500			
		Začátek provozního součtu						
		209-214 : 0,15*0,9+0,15*1,2*2			0,49500			
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - leg. ozn. "09" : 0,42			0,42000			
		Začátek provozního součtu						
		311-312 : 0,15*0,8+0,15*1,0*2			0,42000			
		Konec provozního součtu						
12	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	0,91500	299,50	274,04	801-1	RTS 22/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,91500			0,91500			
13	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	0,25500	597,00	152,24	801-1	RTS 22/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		- v.č. 1.07 - leg. ozn. "08" : 0,135			0,13500			
		Začátek provozního součtu						
		209-214 : 0,15*0,9			0,13500			
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - leg. ozn. "09" : 0,12			0,12000			
		Začátek provozního součtu						
		311-312 : 0,15*0,8			0,12000			
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,25500	m2	0,25500	154,00	39,27	801-1	RTS 22/ II
				0,25500				
15	416093123R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm - v.č. 1.14 : 206+207 : (3,0-2,7)*(1,875+1,325) 209 : (3,0-2,7)*2,92 - v.č. 1.15 : 304 : (3,0-2,7)*3,22 304a : (3,0-2,7)*1,0 311 : (3,0-2,7)*(1,0+0,9)	m2	3,67200	1 170,00	4 296,24	801-1	RTS 22/ II
				0,96000				
				0,87600				
				0,96600				
				0,30000				
				0,57000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				208 079,07		
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, - v.č. 1.13 : 2,39*2,09*2 - v.č. 1.14 : 2,39*2,09*2 - v.č. 1.15 : 2,39*2,09*2	m2	29,97060	53,60	1 606,42	801-1	RTS 22/ II
					9,99020			
					9,99020			
					9,99020			
17	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 26,46250	m2	26,46250	144,00	3 810,60	801-4	RTS 22/ II
				26,46250				
18	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	54,78400	280,00	15 339,52	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 54,78400		54,78400				
19	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,46250 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 469,75100 odpočet ker. obklady na sdk předstěnách (před zděnými příčkami) : -29,0892 Začátek provozního součtu 118 + 119 : 1,2*(0,861+0,85+0,85) 124a : 1,2*1,9 203 + 204 : 2,0*(0,995+1,495+0,18) 205 + 212 : 1,2*(0,8+0,8) 206 + 207 : 1,2*(0,925+0,925) 209 : 1,2*1,0 302 + 303 + 304 : 1,2*0,95 304a : 1,2*1,0 305 + 306 : 2,0*2,7 307 : 1,2*1,58 308 : 1,2*1,85 311 : 1,2*1,0 Konec provozního součtu	m2	467,12430	220,00	102 767,35	801-1	RTS 22/ II
				26,46250				
				469,75100				
				-29,08920				
				3,07320				
				2,28000				
				5,34000				
				1,92000				
				2,22000				
				1,20000				
				1,14000				
				1,20000				
				5,40000				
				1,89600				
				2,22000				
				1,20000				
20	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 231,95050*2	m2	469,75100	180,00	84 555,18	801-1	RTS 22/ II
				463,90100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,92500*2](#)

5,85000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 333,57
----------------	---------------------------------------	------------------

21	632411130R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	31,29300	460,00	14 394,78	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,29300](#)

31,29300

22	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, , Hmota nátěrová funkce: penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton; ředidlo: voda; spotřeba...	m2	31,29300	30,00	938,79	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

30% plochy po bourání stávající dlažby :

[Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 104,31000*0,3](#)

31,29300

Díl: 64	Výplně otvorů	55 939,00
----------------	----------------------	------------------

23	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	15,00000	1 350,00	20 250,00	801-4	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	------------

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

- v.č. 1.22 :

D1 : 1+2+2

5,00000

D2 : 1

1,00000

D3 : 3+3

6,00000

D4 : 1+1

2,00000

D5 : 1

1,00000

24	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	5,00000	491,00	2 455,00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	------------

- v.č. 1.06+20 - dočasná sdk příčka :

126 - leg. ozn. "17" : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 1.07+20 - dočasná sdk příčka :						
		200 - leg. ozn. "20" : 1		1,00000				
		202 - leg. ozn. "19" : 1		1,00000				
		- v.č. 1.08+20 - dočasná sdk příčka :						
		301a - leg. ozn. "20" : 1		1,00000				
		319 - leg. ozn. "19" : 1		1,00000				
25	55330378R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	1 582,00	1 582,00	SPCM	RTS 22/ II
26	55330380R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	6,00000	1 611,00	9 666,00	SPCM	RTS 22/ II
27	55330382R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	1 647,00	1 647,00	SPCM	RTS 22/ II
28	55330383R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	5,00000	1 647,00	8 235,00	SPCM	RTS 22/ II
29	55330384R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	2,00000	1 676,00	3 352,00	SPCM	RTS 22/ II
30	55330451R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	2,00000	1 722,00	3 444,00	SPCM	RTS 22/ II
31	55330452R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 722,00	3 444,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	55330454R	zárubeň kovová pro sádkokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 864,00	1 864,00	SPCM	RTS 22/ II

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	131 614,29
----------------	---------------------------------	-------------------

33	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	97,50000	83,90	8 180,25	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

včetně kotvení

- v.č. C.3 : 7,5*13,0

97,50000

34	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	292,50000	58,40	17 082,00	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 97,50000*3

292,50000

35	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	97,50000	72,00	7 020,00	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 97,50000

97,50000

36	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	96,74000	132,00	12 769,68	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 96,74000

96,74000

37	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	128,70000	15,50	1 994,85	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	------------

- v.č. C.3 : (1,2+7,5+1,2)*13,0

128,70000

38	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	386,10000	12,70	4 903,47	800-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 128,70000*3

386,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	128,70000	9,20	1 184,04	800-3	RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 128,70000

128,70000

40	180256400100R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500	Sh	720,00000	109,00	78 480,00	STROJ	RTS 22/ II
----	---------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

předp. : 30*3*8

720,00000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 431,70					
----------------	--	---	------------------	--	--	--	--	--

41	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	171,00000	95,00	16 245,00	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

- v.č. 1.13 : 6,0*9,5

57,00000

- v.č. 1.14 : 6,0*9,5

57,00000

- v.č. 1.15 : 6,0*9,5

57,00000

42	953922112R00	Tvarovky větrací spízní vnější	kus	2,00000	44,70	89,40	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--------------------------------	-----	---------	-------	-------	-------	------------

na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek)

- v.č. 1.14+20 :

leg. ozn. "14" : 1

1,00000

- v.č. 1.15+20 :

leg. ozn. "14" : 1

1,00000

43	R_3739025	Utěsnění stávajících dveří páskou během stavebních prací	m	18,42000	65,00	1 197,30		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	---------

- v.č. 1.13+20 :

leg. ozn. "18" (předp. 3x) : 3*(1,1+1,97)*2

18,42000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	42972893111R	Mřížka větrací; na stěnu; materiál: nerez; výška = 200 mm; šířka = 200,0 mm; síťka proti hmyzu	kus	2,00000	950,00	1 900,00	SPCM	RTS 22/ II

Díl: 96		Bourání konstrukcí			270 855,31			
45	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	22,75000	95,00	2 161,25	801-3	RTS 22/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. 1.06 - leg. ozn. "05" : 8,2875 8,28750

Začátek provozního součtu

121 : 3,25*(0,6+0,45) 3,41250

118 (ins.jádro rozvody elektro) : 3,25*(0,45+1,05) 4,87500

Konec provozního součtu

- v.č. 1.07 - leg. ozn. "05" : 7,15 7,15000

Začátek provozního součtu

202 : 3,25*(0,5+0,5) 3,25000

202 (ins.jádro rozvody elektro) : 3,25*(0,45+0,75) 3,90000

Konec provozního součtu

- v.č. 1.08 - leg. ozn. "05" : 7,3125 7,31250

Začátek provozního součtu

301b : 3,25*1,2 3,90000

308 (ins.jádro rozvody elektro) : 3,25*(0,45+0,6) 3,41250

Konec provozního součtu

46	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	256,57825	95,00	24 374,93	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. 1.06 - legenda bouracích prací : 67,82825 67,82825

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		121-120 : 3,25*3,425				11,13125		
		120-118 : 3,25*3,425				11,13125		
		121+120+118-122+119 : 3,25*(2,06+0,1+1,81+0,1+2,03)-0,6*1,97*2				17,46100		
		122 : 3,25*(1,25+0,1+0,88)-0,6*1,97				6,06550		
		122-119 : 3,25*2,825				9,18125		
		119 : 3,25*(0,82+0,1+0,8+0,1+1,25*2)-0,6*1,97				12,85800		
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.07 - legenda bouracích prací : 91,9235				91,92350		
		Začátek provozního součtu						
		202-200a : 3,25*2,7				8,77500		
		200a : 3,25*(0,2+0,6)				2,60000		
		200a-203 : 3,25*1,61-0,6*1,97				4,05050		
		203+204-212 : 3,25*(1,61+0,1+1,24)				9,58750		
		200a+203-206+205+204 : 3,25*(2,54+0,1+1,9)-0,6*1,97*3				11,20900		
		206-205 : 3,25*1,24				4,03000		
		205-204 : 3,25*1,24				4,03000		
		212 : 3,25*(0,95+0,2)				3,73750		
		206+205+204+212-207+208+210+211 : 3,25*6,32-0,6*1,97				19,35800		
		207 : 3,25*(1,0+0,1+1,26)-0,6*1,97				6,48800		
		207-210+209 : 3,25*2,85				9,26250		
		210-211 : 3,25*1,0				3,25000		
		210+211-209 : 3,25*(1,4+0,1+1,17)-0,6*1,97-0,6*3,25				5,54550		
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - legenda bouracích prací : 96,8265				96,82650		
		Začátek provozního součtu						
		301b+302-306+305 : 3,25*(0,45+1,099+0,1+2,206)-0,6*1,97				11,34675		
		301b-302 : 3,25*(2,21-0,25)-0,6*1,97				5,18800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		302+305-304+304a : 3,25*(2,21-0,25+0,1+1,4)-0,6*1,97		10,06300				
		304-304a : 3,25-0,91-0,6*1,97		1,15800				
		304+304a-303 : 3,25*(2,21-0,25+0,1+1,4)-0,6*1,97		10,06300				
		306-305 : 3,25*1,4-0,6*1,97		3,36800				
		306+305+304a+303-307+309+310+311 : 3,25*(2,32+0,1+3,93)		20,63750				
		307-309 : 3,25*1,26		4,09500				
		309-310 : 3,25*1,26		4,09500				
		307+309+310-308 : 3,25*3,93-0,6*1,97*2		10,40850				
		310+308-311 : 3,25*(1,26+0,1+1,451)-0,6*1,97		7,95375				
		311 : 3,25*(0,3+1,0+0,3+1,0)		8,45000				
		Konec provozního součtu						
47	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	37,42300	145,00	5 426,34	801-3	RTS 22/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		- v.č. 1.06 - legenda bouracích prací : 11,138		11,13800				
		Začátek provozního součtu						
		125-121+120+118 : 3,25*4,7-0,6*1,97*2-0,9*1,97		11,13800				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.07 - legenda bouracích prací : 11,168		11,16800				
		Začátek provozního součtu						
		202-203+212 : 3,25*3,8-0,6*1,97		11,16800				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - legenda bouracích prací : 15,117		15,11700				
		Začátek provozního součtu						
		319-301b+306+307+308 : 3,25*5,5-0,7*1,97*2		15,11700				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm - v.č. 1.07 - leg. ozn. "06" : 2,925 Začátek provozního součtu 207 : 3,25*(0,4+0,5) Konec provozního součtu	m2	2,92500	148,00	432,90	801-3	RTS 22/ II
				2,92500				
49	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 54,01830	m2	54,01830	148,00	7 994,71	801-3	RTS 22/ II
				54,01830				
50	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm - v.č. 1.07 - leg. ozn. "07" : 7,9 Začátek provozního součtu 203 : 2,96 204 : 1,11 205 : 1,13 208 : 1,28 210 : 1,42 Konec provozního součtu - v.č. 1.08 - leg. ozn. "07" : 1,34 Začátek provozního součtu 305 : 1,34 Konec provozního součtu	m2	9,24000	157,00	1 450,68	801-3	RTS 22/ II
				7,90000				
				2,96000				
				1,11000				
				1,13000				
				1,28000				
				1,42000				
				1,34000				
				1,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	963016211R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	21,00000	100,50	2 110,50	801-3	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13+20 :						
		leg. ozn. "16" : 6,0		6,00000				
		- v.č. 1.14+20 :						
		leg. ozn. "16" : 6,0		6,00000				
		- v.č. 1.15+20 :						
		leg. ozn. "16" : 9,0		9,00000				
52	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	104,31000	150,00	15 646,50	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 104,31000		104,31000				
53	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	104,31000	95,00	9 909,45	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		- v.č. 1.06 - leg. ozn. "02" : 34,37		34,37000				
		Začátek provozního součtu						
		118 : 6,39		6,39000				
		119 : 8,03		8,03000				
		120 : 6,2		6,20000				
		121 : 6,75		6,75000				
		122 : 7,0		7,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.07 - leg. ozn. "02" : 33,89		33,89000				
		Začátek provozního součtu						
		200a : 4,16		4,16000				
		203 : 2,96		2,96000				
		204 : 1,11		1,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 1,13		1,13000				
		206 : 3,15		3,15000				
		207 : 7,99		7,99000				
		208 : 1,28		1,28000				
		209 : 4,64		4,64000				
		210 : 1,42		1,42000				
		211 : 1,18		1,18000				
		212 : 4,87		4,87000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - leg. ozn. "02" : 36,05		36,05000				
		Začátek provozního součtu						
		301b : 2,43		2,43000				
		302 : 4,43		4,43000				
		303 : 4,56		4,56000				
		304 : 1,83		1,83000				
		304a : 1,23		1,23000				
		305 : 1,34		1,34000				
		306 : 3,91		3,91000				
		307 : 2,46		2,46000				
		308 : 5,4		5,40000				
		309 : 1,12		1,12000				
		310 : 1,12		1,12000				
		311 : 6,22		6,22000				
		Konec provozního součtu						
54	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	29,00000	19,00	551,00	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 1.06 - leg. ozn. "04" : 8		8,00000				
		Začátek provozního součtu						
		600/1970 : 7		7,00000				
		900/1970 : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.07 - leg. ozn. "04" : 9		9,00000				
		Začátek provozního součtu						
		600/1970 : 9		9,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - leg. ozn. "04" : 12		12,00000				
		Začátek provozního součtu						
		600/1970 : 10		10,00000				
		700/1970 : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
55	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	19,00	95,00	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. 1.06+20 - dočasná sdk příčka :						
		126 - leg. ozn. "17" : 1		1,00000				
		- v.č. 1.07+20 - dočasná sdk příčka :						
		200 - leg. ozn. "20" : 1		1,00000				
		202 - leg. ozn. "19" : 1		1,00000				
		- v.č. 1.08+20 - dočasná sdk příčka :						
		301a - leg. ozn. "20" : 1		1,00000				
		319 - leg. ozn. "19" : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,25900	290,00	2 685,11	801-3	RTS 22/ II

- v.č. 1.06+20 - dočasná sdk příčka :

126 - leg. ozn. "17" : 1*1,1*1,97

2,16700

- v.č. 1.07+20 - dočasná sdk příčka :

200 - leg. ozn. "20" : 1*0,9*1,97

1,77300

202 - leg. ozn. "19" : 1*0,9*1,97

1,77300

- v.č. 1.08+20 - dočasná sdk příčka :

301a - leg. ozn. "20" : 1*0,9*1,97

1,77300

319 - leg. ozn. "19" : 1*0,9*1,97

1,77300

57	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	35,26300	290,00	10 226,27	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

- v.č. 1.06 - leg. ozn. "04" : 10,047

10,04700

Začátek provozního součtu

600/1970 : 7*0,6*1,97

8,27400

900/1970 : 1*0,9*1,97

1,77300

Konec provozního součtu

- v.č. 1.07 - leg. ozn. "04" : 10,638

10,63800

Začátek provozního součtu

600/1970 : 9*0,6*1,97

10,63800

Konec provozního součtu

- v.č. 1.08 - leg. ozn. "04" : 14,578

14,57800

Začátek provozního součtu

600/1970 : 10*0,6*1,97

11,82000

700/1970 : 2*0,7*1,97

2,75800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
58	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - v.č. 1.06 - leg. ozn. "10" : 3,6 Začátek provozního součtu 121 : 3,6 Konec provozního součtu - v.č. 1.07 - leg. ozn. "10" : 3,6 Začátek provozního součtu 202 : 3,6 Konec provozního součtu - v.č. 1.08 - leg. ozn. "10" : 3,6 Začátek provozního součtu 301b : 3,6 Konec provozního součtu	m	10,80000	145,00	1 566,00	801-3	RTS 22/ II
				3,60000				
				3,60000				
				3,60000				
				3,60000				
				3,60000				
59	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm - v.č. 1.14+20 : leg. ozn. "14" : 1*0,42 - v.č. 1.15+20 : leg. ozn. "14" : 1*0,42	m	0,84000	4 890,00	4 107,60	801-3	RTS 22/ II
				0,42000				
				0,42000				
60	970033200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,84000	m	0,84000	598,00	502,32	801-3	RTS 22/ II
				0,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	970037200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 200 mm	m	0,84000	606,00	509,04	801-3	RTS 22/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,84000	0,84000			
62	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,50000	2 810,00	4 215,00	801-3	RTS 22/ II
				- v.č. 1.14+20 - leg.ozn. "11" : 1*0,30	0,30000			
				- v.č. 1.15+20 - leg.ozn. "11" : 2*0,30	0,60000			
				- v.č. 1.16+20 - leg.ozn. "11" : 2*0,30	0,60000			
63	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	7,80000	3 860,00	30 108,00	801-3	RTS 22/ II
				- v.č. 1.13+20 - leg.ozn. "11" : 4*0,30	1,20000			
				- v.č. 1.14+20 - leg.ozn. "11" : 4*0,30	1,20000			
				- v.č. 1.15+20 - leg.ozn. "11" : 5*0,30	1,50000			
				- v.č. 1.16+20 - leg.ozn. "11" : 3*0,30	0,90000			
				- rezerva - předp. : 10*0,30	3,00000			
64	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	1,50000	1 487,00	2 230,50	801-3	RTS 22/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,50000	1,50000			
65	970056160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	7,80000	1 951,00	15 217,80	801-3	RTS 22/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 7,80000	7,80000			
66	970057100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm	m	1,50000	387,50	581,25	801-3	RTS 22/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,50000	1,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	970057160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm	m	7,80000	511,00	3 985,80	801-3	RTS 22/ II
					7,80000			
68	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	8,20000	833,00	6 830,60	801-3	RTS 22/ II
					4,10000			
					4,10000			
					4,10000			
					4,10000			
69	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,32600	349,00	462,77	801-3	RTS 22/ II
					0,86800			
					0,86800			
					0,45800			
					0,45800			
70	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,20000	271,50	597,30	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 1.07 - leg. ozn. "08" : 1,2		1,20000				
		Začátek provozního součtu						
		209-214 : 1,2		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 - leg. ozn. "09" : 1,0		1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		311-312 : 1,0		1,00000				
		Konec provozního součtu						
71	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	26,46250	30,40	804,46	801-3	RTS 22/ II
		- nad ker. obkladem (resp. soklíkem) po strop na stávajících stěnách : 26,4625		26,46250				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : (2,7-2,0)*2,5		1,75000				
		124 + 124b : (3,0-2,0)*(0,4+5,75+0,25+1,345)-2,39*(2,7-2,09)		6,28710				
		200a : 2,7*(1,0+0,2+0,25)		3,91500				
		206 + 207 : (3,0-2,0)*(0,125+0,8+0,6+2,5)-2,39*(2,7-2,09)		2,56710				
		209 : (3,0-2,0)*(2,92+1,3-0,9)-2,39*(2,7-2,09)+(2,7-2,0)*(2,5-1,3)		2,70210				
		301b : 2,7*(1,0+0,2+0,25)		3,91500				
		302 + 303 + 304 : (3,0-2,0)*(0,8+0,6+2,5)-2,39*(2,7-2,09)		2,44210				
		311 : (3,0-2,0)*(2,852+1,3+0,15-0,8)-2,39*(2,7-2,09)+(2,7-2,0)*(2,5-1,3)		2,88410				
		Konec provozního součtu						
72	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	54,78400	98,60	5 401,70	801-3	RTS 22/ II
		- pro ker. obklady na stávajících stěnách : 54,784		54,78400				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 + 119 : 2,0*2,5		5,00000				
		124 + 124b : 2,0*(0,4+5,75+0,25+1,345)		15,49000				
		206 + 207 : 2,0*(0,125+0,8+0,6+2,5)		8,05000				
		209 : 2,0*(2,92+2,5-0,9)		9,04000				
		302 + 303 + 304 : 2,0*(0,8+0,6+2,5)		7,80000				
		311 : 2,0*(2,852+2,5+0,15-0,8)		9,40400				
		Konec provozního součtu						
73	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	65,71250	110,00	7 228,38	801-3	RTS 22/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

- v.č. 1.06 - leg. ozn. "03" : 23,052

23,05200

Začátek provozního součtu

118 : 1,5*2,9

4,35000

119 : 1,5*(2,3+0,3+0,5+0,25)+0,9*2,39

7,17600

121 : 1,5*2,9

4,35000

122 : 1,5*(2,3+0,3+0,5+0,25)+0,9*2,39

7,17600

Konec provozního součtu

- v.č. 1.07 - leg. ozn. "03" : 20,837

20,83700

Začátek provozního součtu

206 : 1,5*1,24

1,86000

207 : 1,5*(1,0+0,15+1,4+0,6+0,5+0,25)+0,9*2,39

8,00100

209 : 1,5*(1,8-0,6+0,25)+0,9*2,39

4,32600

211 : 2,0*1,05

2,10000

212 : 1,5*1,9+2,0*0,85

4,55000

Konec provozního součtu

- v.č. 1.08 - leg. ozn. "03" : 21,8235

21,82350

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		302 : 1,5*2,206				3,30900		
		303 : 1,5*(0,915+0,8+0,5+0,25)+0,9*2,39				5,84850		
		304 : 1,5*0,91				1,36500		
		308 : 1,5*3,43				5,14500		
		311 : 1,5*(2,32+0,1+0,25)+0,9*2,39				6,15600		
		Konec provozního součtu						
74	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	218,41950	110,00	24 026,15	801-3	RTS 22/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Poznámka - na bouraných příčkách - pro výpočet množství suti !! :

- v.č. 1.06 : 64,125

64,12500

Začátek provozního součtu

118 : 1,5*(2,03+3,425+2,03+0,5-0,6*2)

10,17750

119 : 1,5*((0,82+1,25)*2-0,6)

5,31000

1,5*((0,9+1,25)*2-0,6)

5,55000

1,5*(1,08+1,35+0,1+0,9+0,1+0,82+1,5-0,6*3)

6,07500

120 : 1,5*((1,81+3,425)*2-0,9)

14,35500

121 : 1,5*(2,06+0,45+3,425+2,06-0,6*2)

10,19250

122 : 1,5*((0,88+1,25)*2-0,6)

5,49000

1,5*(2,02+1,35+0,1+0,88+1,5-0,6*2)

6,97500

Konec provozního součtu

- v.č. 1.07 : 68,805

68,80500

Začátek provozního součtu

203 : 1,5*((1,9+1,61)*2-0,6*3)

7,83000

204 : 1,5*((0,9+1,24)*2-0,6)

5,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : $1,5 * ((0,9+1,24) * 2 - 0,6)$				5,52000		
		206 : $1,5 * (2,54+1,24+2,54-0,6 * 2)$				7,68000		
		207 : $1,5 * (2,15+1,1+0,1+1,26+1,75-0,6 * 2)$				7,74000		
		208 : $1,5 * ((1,26+1,0) * 2 - 0,6)$				5,88000		
		209 : $1,5 * (1,17+0,1+1,4+1,75-0,6 * 2)$				4,83000		
		210 : $1,5 * ((1,4+1,0) * 2 - 0,6)$				6,30000		
		211 : $2,0 * (1,17+1,0+1,17-0,5)$				5,68000		
		212 : $1,5 * (1,61+0,1+1,24+0,9+0,9-0,6)$				6,22500		
		$2,0 * ((0,9+0,8) * 2 - 0,6)$				5,60000		
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.08 : 85,4895				85,48950		
		Začátek provozního součtu						
		302 : $1,5 * (2,0+2,206+2,0-0,6 * 2)$				7,50900		
		303 : $1,5 * (3,5+1,415-0,6)$				6,47250		
		304 : $1,5 * (2,0+0,91+2,0-0,6 * 3)$				4,66500		
		304a : $1,5 * ((1,4+0,91) * 2 - 0,6)$				6,03000		
		305 : $1,5 * ((1,4+0,95) * 2 - 0,6)$				6,15000		
		306 : $1,5 * ((1,4+2,8) * 2 - 0,6 * 2)$				10,80000		
		307 : $1,5 * ((1,26+1,95) * 2 - 0,7)$				8,58000		
		308 : $1,5 * (1,451+0,45+3,93+1,451-0,6 * 3 - 0,7)$				7,17300		
		309 : $1,5 * ((1,26+0,89) * 2 - 0,6)$				5,55000		
		310 : $1,5 * ((1,26+0,89) * 2 - 0,6)$				5,55000		
		311 : $2,0 * ((0,9+0,9) * 2 - 0,6) * 2$				12,00000		
		$1,5 * (0,8+1,0+2,0+1,34-0,6 * 3)$				5,01000		
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za první podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	801-3	RTS 22/ II
76	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaž	2,00000	4 200,00	8 400,00	801-3	RTS 22/ II
77	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu 15*30	den	450,00000 450,00000	37,20	16 740,00	801-3	RTS 22/ II
78	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	30,00000	58,10	1 743,00	801-3	RTS 22/ II
79	979011335R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	30,00000	634,00	19 020,00	801-3	RTS 22/ II
80	R_3738950	Demontáž stávajících posuvných dveří - v.č. 1.06 : 125-126 : 1	kus	1,00000 1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
81	R_3739027	Provedení prostupu přes střešní konstrukci (dřevěný záklop, falcovaný Pz plech) - v.č. 1.17 : leg. ozn. "12" : 6	kus	6,00000 6,00000	1 850,00	11 100,00		Vlastní
82	913 R00	Hzs - Stavební dělník předp. : 3*6	h	18,00000 18,00000	428,50	7 713,00	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26 949,91		
83	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	35,93321	750,00	26 949,91	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 711		Izolace proti vodě					196 922,34		
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

84	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	187,99600	35,00	6 579,86	800-711	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - legenda místností : 49,279		49,27900				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : $(3,42+2,32)+0,5*(0,861+0,85+0,85+2,5)*2$		10,80100				
		120 : $2,09+0,5*(1,32+0,18+0,7+0,8)*2$		5,09000				
		121 : $2,93+0,5*(1,32+0,18+0,925+1,125)*2$		6,48000				
		122 : $1,61+0,5*(1,318+0,18+1,3)*2$		4,40800				
		124 + 124b : $(2,86+4,3)+0,5*(5,75+1,245)*2$		14,15500				
		124a : $4,09+0,5*(1,9+2,175+0,18)*2$		8,34500				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - legenda místností : 67,939		67,93900				
		Začátek provozního součtu						
		203 + 204 : $(2,52+2,46)+0,5*(0,995+1,495+0,18+2,6)*2$		10,25000				
		205 + 212 : $(1,20+2,31)+0,5*(1,45+1,0+0,1+0,7+0,25+1,1+0,5-0,1)*2+(2,0-0,5)*(0,8+1,1+0,8)$		12,56000				
		206 + 207 : $(4,59+6,01)+0,5*(1,875+1,325+0,725+1,899+1,395+0,18)*2$		17,99900				
		209 : $7,25+2,0*(2,92+2,5)*2-0,9*2,0$		27,13000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.15 - legenda místností : 70,778		70,77800				
		Začátek provozního součtu						
		302 + 303 + 304 : $(1,98+2,03+5,43)+0,5*(3,22+1,825+0,925+1,45)*2$		16,86000				
		304a : $1,40+0,5*(1,0+1,42+0,18)*2$		4,00000				
		305 + 306 : $(2,29+3,25)+0,5*(1,945+1,395+0,18+0,85+0,85)*2$		10,76000				
		307 : $2,39+0,5*(1,58+1,57+0,18)*2$		5,72000				
		308 : $3,05+0,5*(1,85+1,57+0,18)*2$		6,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		311 : $5,38+2,0*(2,852+0,8+0,1+1,42+0,18)*2$ Konec provozního součtu		26,78800				
85	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti celkem tl. 4,0mm : Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 187,99600*2	m2	375,99200	390,00	146 636,88	800-711	RTS 22/ II
86	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna - v.č. 1.13 - legenda místností : 51,318 Začátek provozního součtu 118 + 119 : $(0,861+0,85+0,85+2,5)*2$ 120 : $(1,32+0,18+0,7+0,8)*2$ 121 : $(1,32+0,18+0,925+1,125)*2$ 122 : $(1,318+0,18+1,3)*2$ 124 + 124b : $(5,75+1,245)*2$ 124a : $(1,9+2,175+0,18)*2$ Konec provozního součtu - v.č. 1.14 - legenda místností : 46,178 Začátek provozního součtu 203 + 204 : $(0,995+1,495+0,18+2,6)*2$ 205 + 212 : $(1,45+1,0+0,1+0,7+0,25+1,1+0,5-0,1)*2$ 206 + 207 : $(1,875+1,325+0,725+1,899+1,395+0,18)*2$ 209 : $(2,92+2,5)*2$ Konec provozního součtu - v.č. 1.15 - legenda místností : 55,044 Začátek provozního součtu 302 + 303 + 304 : $(3,22+1,825+0,925+1,45)*2$	m	152,54000	140,00	21 355,60	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		304a : (1,0+1,42+0,18)*2		5,20000				
		305 + 306 : (1,945+1,395+0,18+0,85+0,85)*2		10,44000				
		307 : (1,58+1,57+0,18)*2		6,66000				
		308 : (1,85+1,57+0,18)*2		7,20000				
		311 : (2,852+0,8+0,1+1,42+0,18)*2		10,70400				
		Konec provozního součtu						
87	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	97,00000	130,00	12 610,00	800-711	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - legenda místností : 32		32,00000				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : 4		4,00000				
		120 : 6		6,00000				
		121 : 4		4,00000				
		122 : 6		6,00000				
		124 + 124b : 8		8,00000				
		124a : 4		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - legenda místností : 30		30,00000				
		Začátek provozního součtu						
		203 + 204 : 6		6,00000				
		205 + 212 : 10		10,00000				
		206 + 207 : 8		8,00000				
		209 : 6		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.15 - legenda místností : 35		35,00000				
		Začátek provozního součtu						
		302 + 303 + 304 : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		304a : 4		4,00000				
		305 + 306 : 4		4,00000				
		307 : 6		6,00000				
		308 : 4		4,00000				
		311 : 9		9,00000				
		Konec provozního součtu						
88	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	61,00000	140,00	8 540,00	800-711	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - legenda místností : 14,0		14,00000				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : 0,5*4		2,00000				
		120 : 0,5*5		2,50000				
		121 : 0,5*4		2,00000				
		122 : 0,5*5		2,50000				
		124 + 124b : 0,5*6		3,00000				
		124a : 0,5*4		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - legenda místností : 22,0		22,00000				
		Začátek provozního součtu						
		203 + 204 : 0,5*5		2,50000				
		205 + 212 : 0,5*7+(2,0-0,5)*2		6,50000				
		206 + 207 : 0,5*6		3,00000				
		209 : 2,0*5		10,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.15 - legenda místností : 25,0		25,00000				
		Začátek provozního součtu						
		302 + 303 + 304 : 0,5*5		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		304a : 0,5*4		2,00000				
		305 + 306 : 0,5*4		2,00000				
		307 : 0,5*5		2,50000				
		308 : 0,5*4		2,00000				
		311 : 2,0*7		14,00000				
		Konec provozního součtu						
89	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	250,00000	4,80	1 200,00	800-711	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 500,00		
90	R_3739029	Oplechování prostupu střešní konstrukcí DN 75mm vč. těsnící manžety - v.č. 17+20 : leg. ozn. 12 : 2	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00		Vlastní
91	R_3739030	Oplechování prostupu střešní konstrukcí DN 110mm vč. těsnící manžety - v.č. 17+20 : leg. ozn. 12 : 3	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00		Vlastní
92	R_3739031	Oplechování prostupu střešní konstrukcí DN 225mm vč. těsnící manžety - v.č. 17+20 : leg. ozn. 12 : 1	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				259 770,00		
93	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm - v.č. 1.22 :	kus	13,00000	330,00	4 290,00	800-766	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : 1+2+2		5,00000				
		D2 : 1		1,00000				
		D3 : 3+3		6,00000				
		D5 : 1		1,00000				
94	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	330,00	660,00	800-766	RTS 22/ II
		- v.č. 1.22 :						
		D4 : 1+1		2,00000				
95	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	12,00000	200,00	2 400,00	800-766	RTS 22/ II
		- v.č. 1.22 :						
		D1 : 1+2+2		5,00000				
		D2 : 1		1,00000				
		D3 : 3		3,00000				
		D4 : 1+1		2,00000				
		D5 : 1		1,00000				
96	766664915R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, kompletizovaných	kus	15,00000	200,00	3 000,00	800-766	RTS 22/ II
		- v.č. 1.22 :						
		D1 : 1+2+2		5,00000				
		D2 : 1		1,00000				
		D3 : 3+3		6,00000				
		D4 : 1+1		2,00000				
		D5 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	15,00000	25,00	375,00	800-766	RTS 22/ II
98	R_3738851	D+M posuvné automatické protipožární dveře 1110/1970mm, EI 30 DP3-C - v.č. 1.22 : D6 : 1	kpl	1,00000	177 100,00	177 100,00		Vlastní
99	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	15,00000	320,00	4 800,00	SPCM	RTS 22/ II
100	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	15,00000	163,00	2 445,00	SPCM	RTS 22/ II
101	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan - v.č. 1.22 : D5 : 1	kus	1,00000	3 590,00	3 590,00	SPCM	RTS 22/ II
102	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan - v.č. 1.22 : D3 : 3+3	kus	6,00000	3 590,00	21 540,00	SPCM	RTS 22/ II
103	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan - v.č. 1.22 : D1 : 1+2+2 D2 : 1	kus	6,00000	3 590,00	21 540,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 590,00	7 180,00	SPCM	RTS 22/ II
		- v.č. 1.22 :						
		D4 : 1+1		2,00000				
105	R_3738837	Dveřní mřížka 400/100mm	pár	12,00000	550,00	6 600,00		Vlastní
106	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 500,00000	1,70	4 250,00	800-766	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				221 875,70		
107	767587111RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily	m2	96,74000	1 230,00	118 990,20	800-767	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - leg. ozn. "P1", "P2" : 30,19		30,19000				
		Začátek provozního součtu						
		118 až 124b : 3,42+2,32+2,09+2,93+1,61+6,57+2,86+4,09+4,3		30,19000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - leg. ozn. "P1", "P2" : 33,34		33,34000				
		Začátek provozního součtu						
		200a až 212 : 7,0+2,52+2,46+1,2+4,59+6,01+7,25+2,31		33,34000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.15 - leg. ozn. "P1", "P2" : 33,21		33,21000				
		Začátek provozního součtu						
		301b až 311 : 6,01+1,98+2,03+5,43+1,4+2,29+3,25+2,39+3,05+5,38		33,21000				
		Konec provozního součtu						
108	767587211RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	117,74000	825,00	97 135,50	800-767	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 96,74000		96,74000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 21,00000		21,00000				
109	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 500,00000	2,30	5 750,00	800-767	RTS 22/ II

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	113 102,27					
110	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	96,74000	7,70	744,90	800-771	RTS 22/ II

[Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 96,74000](#) 96,74000

111	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	99,77000	30,00	2 993,10	800-771	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 96,74000](#) 96,74000

[Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 30,30000*0,1](#) 3,03000

112	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	30,30000	125,50	3 802,65	800-771	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

- v.č. 1.13 - legenda místností : 11,3 11,30000

Začátek provozního součtu
123 : 2*6,5+1,3-0,7*2-0,8*2 11,30000

Konec provozního součtu
- v.č. 1.14 - legenda místností : 10,5 10,50000

Začátek provozního součtu
200a : 2*(0,2+1,95+0,1+1,25+3,15)-1,2-0,8*2 10,50000

Konec provozního součtu
- v.č. 1.15 - legenda místností : 8,5 8,50000

Začátek provozního součtu
301b : 2*(0,82+1,63+3,15)-1,1-0,8*2 8,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
113	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 30,30000	m	30,30000 30,30000	65,00	1 969,50	800-771	RTS 22/ II
114	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele - v.č. 1.13 - legenda místností : 30,19 Začátek provozního součtu 118 až 124b : 3,42+2,32+2,09+2,93+1,61+6,57+2,86+4,09+4,3 Konec provozního součtu - v.č. 1.14 - legenda místností : 33,34 Začátek provozního součtu 200a až 212 : 7,0+2,52+2,46+1,2+4,59+6,01+7,25+2,31 Konec provozního součtu - v.č. 1.15 - legenda místností : 33,21 Začátek provozního součtu 301b až 311 : 6,01+1,98+2,03+5,43+1,4+2,29+3,25+2,39+3,05+5,38 Konec provozního součtu	m2	96,74000 30,19000 30,19000 33,34000 33,34000 33,21000 33,21000	550,00	53 207,00	800-771	RTS 22/ II
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 30,30000	m	30,30000 30,30000	84,10	2 548,23	800-771	RTS 22/ II
116	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě - v.č. 1.13 - legenda místností : 23,62 Začátek provozního součtu	m2	53,09000 23,62000	16,00	849,44	800-771	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 až 124b : 3,42+2,32+2,09+2,93+1,61+2,86+4,09+4,3 Konec provozního součtu - v.č. 1.14 - legenda místností : 13,08 Začátek provozního součtu 200a až 212 : 2,52+2,46+1,2+4,59+2,31 Konec provozního součtu - v.č. 1.15 - legenda místností : 16,39 Začátek provozního součtu 301b až 311 : 1,98+2,03+1,4+2,29+3,25+2,39+3,05 Konec provozního součtu		23,62000				
117	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 53,09000	m2	53,09000	45,00	2 389,05	800-771	RTS 22/ II
				53,09000				
118	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 96,74000 Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 30,30000*0,1 Koefficient prořez: 0,05	m2	104,75850	400,00	41 903,40	SPCM	RTS 22/ II
				96,74000				
				3,03000				
				4,98850				
119	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	350,00000	7,70	2 695,00	800-771	RTS 22/ II
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						27 762,20		
120	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	96,74000	280,00	27 087,20	800-773	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 96,74000		96,74000				
121	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	500,00000	1,35	675,00	800-773	RTS 22/ II

Díl: 781	Obklady keramické	272 700,20
-----------------	--------------------------	-------------------

122	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	277,88000	30,00	8 336,40	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 277,88000		277,88000				
123	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	46,00000	54,20	2 493,20	800-771	RTS 22/ II

- v.č. 1.13 - legenda místností : 14	14,00000
Začátek provozního součtu	
118 + 119 : 2	2,00000
120 : 2	2,00000
121 : 2	2,00000
122 : 0	
124 + 124b : 2	2,00000
124a : 6	6,00000
Konec provozního součtu	
- v.č. 1.14 - legenda místností : 18	18,00000
Začátek provozního součtu	
203 + 204 : 2	2,00000
205 + 212 : 4	4,00000
206 + 207 : 4	4,00000
209 : 8	8,00000
Konec provozního součtu	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. 1.15 - legenda místností : 14		14,00000				
		Začátek provozního součtu						
		302 + 303 + 304 : 4		4,00000				
		304a : 0						
		305 + 306 : 2		2,00000				
		307 : 2		2,00000				
		308 : 2		2,00000				
		311 : 4		4,00000				
		Konec provozního součtu						
124	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	34,00000	62,30	2 118,20	800-771	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - legenda místností : 11		11,00000				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : 3		3,00000				
		120 : 1		1,00000				
		121 : 2		2,00000				
		122 : 1		1,00000				
		124 + 124b : 2		2,00000				
		124a : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - legenda místností : 11		11,00000				
		Začátek provozního součtu						
		203 + 204 : 3		3,00000				
		205 + 212 : 2		2,00000				
		206 + 207 : 4		4,00000				
		209 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.15 - legenda místností : 12		12,00000				
		Začátek provozního součtu						
		302 + 303 + 304 : 3		3,00000				
		304a : 1		1,00000				
		305 + 306 : 3		3,00000				
		307 : 1		1,00000				
		308 : 2		2,00000				
		311 : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
125	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	277,88000	540,00	150 055,20	800-771	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - legenda místností : 92,036		92,03600				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : 2,0*(0,861+0,85+0,85+2,5)*2-0,8*2,0		18,64400				
		120 : 2,0*(1,32+0,18+0,7+0,8)*2-0,7*2,0		10,60000				
		121 : 2,0*(1,32+0,18+0,925+1,125)*2-0,8*2,0-0,7*2,0		11,20000				
		122 : 2,0*(1,318+0,18+1,3)*2-0,7*2,0		9,79200				
		124 + 124b : 2,0*(5,75+1,245)*2-0,7*2,0		26,58000				
		124a : 2,0*(1,9+2,175+0,18)*2-0,9*2,0		15,22000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - legenda místností : 86,156		86,15600				
		Začátek provozního součtu						
		203 + 204 : 2,0*(0,995+1,495+0,18+2,6)*2-0,8*2,0		19,48000				
		205 + 212 : 2,0*(1,45+1,0+0,1+0,7+0,25+1,1+0,5-0,1)*2-0,6*2,0		18,80000				
		206 + 207 : 2,0*(1,875+1,325+0,725+1,899+1,395+0,18)*2-0,8*2,0		27,99600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		209 : 2,0*(2,92+2,5)*2-0,9*2,0 Konec provozního součtu - v.č. 1.15 - legenda místností : 99,688 Začátek provozního součtu 302 + 303 + 304 : 2,0*(3,22+1,825+0,925+1,45)*2-0,8*2,0-0,7*2,0 304a : 2,0*(1,0+1,42+0,18)*2-0,7*2,0 305 + 306 : 2,0*(1,945+1,395+0,18+0,85+0,85)*2-0,8*2,0 307 : 2,0*(1,58+1,57+0,18)*2-0,7*2,0 308 : 2,0*(1,85+1,57+0,18)*2-0,7*2,0 311 : 2,0*(2,852+0,8+0,1+1,42+0,18)*2-0,8*2,0 Konec provozního součtu		19,88000				
				99,68800				
126	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru - v.č. 1.13 - legenda místností : 9,792 Začátek provozního součtu 122 : 2,0*(1,318+0,18+1,3)*2-0,7*2,0 Konec provozního součtu - v.č. 1.14 - legenda místností : 0 - v.č. 1.15 - legenda místností : 9,0 Začátek provozního součtu 304a : 2,0*(1,0+1,42+0,18)*2-0,7*2,0 Konec provozního součtu	m2	18,79200	200,00	3 758,40	800-771	RTS 22/ II
				9,79200				
				9,79200				
				9,00000				
				9,00000				
127	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 18,79200	m2	18,79200	45,00	845,64	800-771	RTS 22/ II
				18,79200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	53,33600	180,00	9 600,48	800-771	RTS 22/ II
		- v.č. 1.13 - legenda místností : 15,506		15,50600				
		Začátek provozního součtu						
		118 + 119 : 0,861+0,85+0,85		2,56100				
		120 : 0,8+1,2		2,00000				
		121 : 0						
		122 : 2,0+0,9		2,90000				
		124 + 124b : 2,0*2+0,945+1,2		6,14500				
		124a : 1,9		1,90000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.14 - legenda místností : 18,55		18,55000				
		Začátek provozního součtu						
		203 + 204 : 2,0+0,85+0,85		3,70000				
		205 + 212 : 2,0*3+0,8		6,80000				
		206 + 207 : 2,0*2+0,925+0,925		5,85000				
		209 : 1,0+1,2		2,20000				
		Konec provozního součtu						
		- v.č. 1.15 - legenda místností : 19,28		19,28000				
		Začátek provozního součtu						
		302 + 303 + 304 : 2,0*2+0,95		4,95000				
		304a : 1,0		1,00000				
		305 + 306 : 0,85+0,85		1,70000				
		307 : 2,0+1,58		3,58000				
		308 : 0,925+0,925		1,85000				
		311 : 2,0*2+1,0+1,2		6,20000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
129	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	291,77400	320,00	93 367,68	SPCM	RTS 22/ II	
						277,88000			
						13,89400			
130	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	500,00000	4,25	2 125,00	800-771	RTS 22/ II	
Díl: 783		Nátěry					7 473,00		
131	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	14,10000	300,00	4 230,00	800-783	RTS 22/ II	
						14,10000			
132	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	14,10000	230,00	3 243,00	800-783	RTS 22/ II	
						0,90800			
						5,56800			
						5,68800			
						1,93600			
Díl: 784		Malby					42 564,34		
133	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	26,46250	25,00	661,56	800-784	RTS 22/ II	
						26,46250			
134	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	467,12430	22,90	10 697,15	800-784	RTS 22/ II	
						467,12430			
135	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	467,12430	59,10	27 607,05	800-784	RTS 22/ II	
						467,12430			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	40,75400	88,30	3 598,58	800-784	RTS 22/ II

- nad keramickým obkladem (soklíkem) po pohled : 37,082 37,08200

Začátek provozního součtu

120 : (2,7-2,0)*(0,7+0,8) 1,05000

121 : (2,7-2,0)*(0,925+1,125) 1,43500

122 : (2,7-2,0)*(0,4+0,4+0,9) 1,19000

124 + 124b : (3,0-2,0)*(0,945+0,2) 1,14500

124a : (2,7-2,0)*2,175 1,52250

200a : 2,7*(1,9+1,95+0,4) 11,47500

203 + 204 : (2,7-2,0)*(0,85+0,85) 1,19000

205 + 212 : (2,7-2,0)*(0,4+0,8+1,1+0,8+0,3) 2,38000

206 + 207 : (2,7-2,0)*2,85+(3,0-2,0)*0,85 2,84500

301b : 2,7*(1,63+1,05) 7,23600

302 + 303 + 304 : (2,7-2,0)*2,85+(3,0-2,0)*0,85 2,84500

305 + 306 : (2,7-2,0)*(0,85+0,85) 1,19000

307 : (2,7-2,0)*(0,4+0,5+1,175+0,18) 1,57850

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,67200 3,67200

Díl: 787		Zasklívání						533 038,00
137	R_3738740	S1 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků	kpl	1,00000	71 500,00	71 500,00		Vlastní

- v.č. 1.13+1.21 :

S1 : 1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	R_3738741	S2 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.13+1.21 : S2 : 1	kpl	1,00000	26 070,00	26 070,00		Vlastní
139	R_3738742	S3 - nová dělicí stěna v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.13+1.21 : S3 : 1	kpl	1,00000	13 354,00	13 354,00		Vlastní
140	R_3738743	S4 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.14+1.21 : S4 : 1	kpl	1,00000	60 390,00	60 390,00		Vlastní
141	R_3738744	S5 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.14+1.21 : S5 : 1	kpl	1,00000	47 850,00	47 850,00		Vlastní
142	R_3738745	S6 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.14+1.21 : S6 : 1	kpl	1,00000	59 972,00	59 972,00		Vlastní
143	R_3738746	S7 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.14+1.21 :	kpl	1,00000	19 690,00	19 690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S7 : 1		1,00000				
144	R_3738747	S8 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.15+1.21 :	kpl	1,00000	59 114,00	59 114,00		Vlastní
		S8 : 1		1,00000				
145	R_3738748	S9 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.15+1.21 :	kpl	1,00000	28 193,00	28 193,00		Vlastní
		S9 : 1		1,00000				
146	R_3738749	S10 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.15+1.21 :	kpl	1,00000	42 031,00	42 031,00		Vlastní
		S10 : 1		1,00000				
147	R_3738750	S11 - nová dělicí stěna s dveřmi v.2,0m - kalené bezpečnostní sklo tl. 10mm, hliníkové kování, viz výpis výrobků - v.č. 1.15+1.21 :	kpl	1,00000	20 174,00	20 174,00		Vlastní
		S11 : 1		1,00000				
148	R_3740636	Zaměření	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
149	R_3740637	Montáž, doprava	kpl	1,00000	81 950,00	81 950,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						208 529,28		
150	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	95,13197	120,00	11 415,84	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	95,13197	250,00	23 782,99	801-3	RTS 22/ II
152	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 331,84753	18,00	23 973,26	801-3	RTS 22/ II
153	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	95,13197	1 200,00	114 158,36	801-3	RTS 22/ II
154	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	95,13197	250,00	23 782,99	800-2	RTS 22/ II
155	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	95,13197	120,00	11 415,84	800-2	RTS 22/ II
Celkem						3 047 896,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						27 261,79		
1	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,60000	1 500,00	5 400,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111						
		7,5*0,6*0,8 :						
		3,6	3,60000					
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo, do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,60000	350,00	1 260,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311						
3	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo, do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	18,00000	320,00	5 760,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319						
		3,6*5 'Přepočtené koeficientem množství :						
		18	18,00000					
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	3,60000	240,00	864,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117						
		přes 9 000 do 10 000 m						
5	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy, těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,60000	808,00	2 908,80		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101	m3	3,60000	808,00	2 908,80		URS
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231	t	3,60000	1 200,00	4 320,00		URS
8	174112102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení, výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174112102 3,6-0,45 : 3,15	m3	3,15000	546,00	1 719,90		URS
9	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez, zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111 7,5*0,6 : 4,5	m2	4,50000	15,30	68,85		URS
10	58331200	šterkopísek netříděný zásypový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200 3,15*2,5 : 7,875	t	7,87500	260,50	2 051,44		URS
Díl: 2		Zakládání				562,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,45000	1 250,00	562,50		URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

7,5*0,6*0,1 :

0,45

0,45000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					7 500,00		
12	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	30,00000	250,00	7 500,00		URS	

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 219,65		
13	965043441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,75000	2 820,00	2 115,00	801-3	RTS 22/ II	

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043441

(2,5+5)*0,8*0,05+(2,5+5)*0,6*0,1 :

0,75

0,75000

14	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,45000	1 831,00	823,95	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049111

(2,5+5)*0,6*0,1 :

0,45

0,45000

15	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	15,60000	124,00	1 934,40		URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977311111

(5+2,5)*2+0,6 :

15,6

15,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977312112 (5+2,5)*2+0,8 : 15,8	m	15,80000	148,50	2 346,30		URS
					15,80000			
Díl: 997		Přesun sutě				15 762,15		
17	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly, výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211 1,67*HSV"+4,616*PSV : 6,286	t	6,28600	357,50	2 247,25		URS
					6,28600			
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501	t	6,28600	350,00	2 200,10		URS
19	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 6,286*10 'Přepočtené koeficientem množství : 62,86	t	62,86000	30,00	1 885,80		URS
					62,86000			
20	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a, demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871	t	6,28600	1 500,00	9 429,00		URS
Díl: 998		Přesun hmot				7 008,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,87500	890,00	7 008,75		URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018001

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						9 600,00
22	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	32,00000	300,00	9 600,00		URS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2492

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						4 560,05
23	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6,00000	122,00	732,00	800-711	RTS 22/ II

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

7,5*0,8 :

6

6,00000

24	711745567R00	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	15,00000	149,00	2 235,00	800-711	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711745567

7,5*2 :

15

15,00000

25	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením oprávnění trubních prostupů pod těsnící objímkou Provedení detailů pásy přitavením oprávnění trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300, mm, NAIP	kus	2,00000	330,50	661,00	800-711	RTS 22/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711747067

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811 7,5*0,7 : 5,25	m2	5,25000	19,20	100,80		URS
				5,25000				
27	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s, jemnozrnným minerálním posypem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832001 0,5*0,5 : 0,25	m2	0,25000	133,00	33,25		URS
				0,25000				
28	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s, jemnozrnným minerálním posypem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832001	m2	6,00000	133,00	798,00		URS
Díl: 713		Izolace tepelné				62 337,90		
29	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463311 61+111+30+12+9+41+32+10+15 : 321	m	321,00000	75,00	24 075,00		URS
				321,00000				
30	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154002	m	61,00000	111,80	6 819,80		URS
31	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	30,00000	111,80	3 354,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154003						
32	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154004	m	9,00000	114,80	1 033,20		URS
33	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154005	m	32,00000	119,40	3 820,80		URS
34	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154006	m	15,00000	128,50	1 927,50		URS
35	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm - CV+TV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154012	m	111,00000	119,40	13 253,40		URS
36	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm - CV+TV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154013	m	12,00000	119,40	1 432,80		URS
37	63154570R	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm - CV+TV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154570	m	41,00000	125,40	5 141,40	SPCM	RTS 15/ II
38	63154601R	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm - CV+TV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63154601	m	10,00000	148,00	1 480,00	SPCM	RTS 15/ II
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						181 419,59		
39	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	7,50000	100,00	750,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721110806 5+2,5 : 7,5		7,50000				
40	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 odpadního nebo dešťového, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721140802 152 : 152	m	152,00000	125,00	19 000,00	800-721	RTS 22/ II
41	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 vyvedení a upevnění odpadních výpustek, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194103	kus	1,00000	78,70	78,70	800-721	RTS 22/ II
42	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 vyvedení a upevnění odpadních výpustek, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104	kus	12,00000	83,50	1 002,00	800-721	RTS 22/ II
43	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 vyvedení a upevnění odpadních výpustek, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105	kus	8,00000	92,50	740,00	800-721	RTS 22/ II
44	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	17,00000	138,00	2 346,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109						
45	721220801R00	Demontáž zápachových uzávěrek Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721220801 4+13+4+2 : 23	kus	23,00000	45,00	1 035,00	800-721	RTS 22/ II
				23,00000				
46	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111 8+17+82+25+17+17+33 : 199	m	199,00000	26,30	5 233,70	800-721	RTS 22/ II
				199,00000				
47	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290822	t	2,53900	2 310,00	5 865,09	800-721	RTS 22/ II
48	721300922R00	Pročištění Pročištění ležatých svodů do DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721910922	m	30,00000	145,00	4 350,00	800-721	RTS 22/ II
49	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721110963	kus	2,00000	361,00	722,00		URS
50	721110973	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721110973	kus	2,00000	361,00	722,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173403	m	8,00000	1 046,00	8 368,00		URS
52	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024	m	17,00000	625,00	10 625,00		URS
53	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025	m	82,00000	690,00	56 580,00		URS
54	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174026	m	25,00000	945,00	23 625,00		URS
55	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042	m	17,00000	285,50	4 853,50		URS
56	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043	m	17,00000	320,00	5 440,00		URS
57	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045	m	33,00000	790,00	26 070,00		URS
58	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 - odvod kondenzátu od VZT, potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721229111	kus	1,00000	250,00	250,00		URS
59	721273152	Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 75	kus	2,00000	124,50	249,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273152						
60	721273153	Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153	kus	1,00000	334,60	334,60		URS
61	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721274103	kus	1,00000	360,00	360,00		URS
62	MAT01	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	2,00000	685,00	1 370,00		Vlastní
63	MON01	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 ostatní typ	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
64	HLE.HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídatnou mechanickou, uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku - vodní sloupec 100 mm	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				376 431,54		
65	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130801	m	321,00000	65,00	20 865,00	800-721	RTS 22/ II
66	722131916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN, 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722131916 3*3 : 9	soubor	9,00000	2 640,00	23 760,00	800-721	RTS 22/ II
					9,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusť do DN 25 + automat https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401	kus	55,00000	241,00	13 255,00	800-721	RTS 22/ II
68	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění včetně vypuštění a napuštění, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190901 3*2*3 : 18	kus	18,00000	87,70	1 578,60	800-721	RTS 22/ II
				18,00000				
69	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722239101	kus	3,00000	91,60	274,80	800-721	RTS 22/ II
70	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226 172+42+50+42+15 : 321	m	321,00000	56,10	18 008,10	800-721	RTS 22/ II
				321,00000				
71	722290234R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234	m	321,00000	25,00	8 025,00	800-721	RTS 22/ II
72	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v, objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	0,68400	2 310,00	1 580,04	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290822						
73	722140111	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 15/1	m	172,00000	720,00	123 840,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140111						
74	722140112	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 18/1	m	42,00000	790,00	33 180,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140112						
75	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 22/1,2	m	50,00000	925,00	46 250,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140113						
76	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 28/1,2	m	42,00000	1 140,00	47 880,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140114						
77	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 35/1,5	m	15,00000	1 480,00	22 200,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722140115						
78	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	10,00000	125,00	1 250,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722224115						
79	722232122	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"	kus	4,00000	140,00	560,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232122						
80	722232123	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4"	kus	2,00000	195,00	390,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232123						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
81	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"	kus	3,00000	295,00	885,00		URS	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232124							
82	722232125	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"	kus	1,00000	425,00	425,00		URS	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232125							
83	MON15	Nastavení autom. vyvaž. ventilu cirkulace	kus	3,00000	425,00	1 275,00		Vlastní	
84	Hydr.TemCon	Automatický vyvažovací termostatický ventil DN15 nerez vč. izol. pouzdra	kus	3,00000	3 650,00	10 950,00		Vlastní	
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				192 059,77			
85	725110811R00	Demontáž klozetů Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	12,00000	125,00	1 500,00	800-721	RTS 22/ II	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811							
		4+5+3 :							
		12			12,00000				
86	725122817R00	Demontáž pisoárů Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	4,00000	95,40	381,60	800-721	RTS 22/ II	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122817							
		1+1+2 :							
		4			4,00000				
87	725210821R00	Demontáž umyvadel Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	13,00000	95,00	1 235,00	800-721	RTS 22/ II	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821							
		5+4+4 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13		13,00000				
88	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	4,00000	350,00	1 400,00	800-721	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240811 2+2+0 :		4				
		4		4,00000				
89	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	4,00000	245,00	980,00	800-721	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812 2+2+0 :		4				
		4		4,00000				
90	725330820R00	Demontáž výlevků Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	2,00000	185,00	370,00	800-721	RTS 22/ II
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725330820 1+0+1 :		2				
		2		2,00000				
91	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100, m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,35400	2 105,00	2 850,17	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 100 m, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590812						
92	725820801R00	Demontáž baterií Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	15,00000	85,00	1 275,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801 13+2 : 15				15,00000		
93	725840850R00	Demontáž baterií sprchových Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	4,00000	85,00	340,00	800-721	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850						
94	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	16,00000	26,50	424,00	800-721	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800 12+4 : 16				16,00000		
95	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	23,00000	16,00	368,00	800-721	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811 4+13+4+2 : 23				23,00000		
96	725991811R00	Demontáž ostatní Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně, začištění konců) jednoduchých	kus	48,00000	48,00	2 304,00	800-721	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725991811						
97	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	15,00000	2 150,00	32 250,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022						
98	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické sintegrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,00000	7 100,00	21 300,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725121527						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon, (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211617	soubor	10,00000	1 950,00	19 500,00		URS
100	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla, 640 mm - invalida https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211681	soubor	2,00000	1 750,00	3 500,00		URS
101	725241213	Sprchové vaničky zlitého polymermramoru čtvercové 900x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241213	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00		URS
102	725241216	Sprchové vaničky zlitého polymermramoru obdélníkové 1050x800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241216	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		URS
103	725241218	Sprchové vaničky zlitého polymermramoru obdélníkové 1100x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241218	soubor	1,00000	5 910,00	5 910,00		URS
104	725244505	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní, tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, vstup z čela, na vaničku 1050x800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244505	soubor	1,00000	12 100,00	12 100,00		URS
105	725244508	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní, tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, vstup z čela, na vaničku 1100x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244508	soubor	1,00000	12 900,00	12 900,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní, tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244523								
107	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy - invalidi	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291642								
108	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725331111								
109	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" + automat	soubor	41,00000	135,00	5 535,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111								
110	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - výlevka	soubor	2,00000	1 140,00	2 280,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821312								
111	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10,00000	990,00	9 900,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611								
112	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	3,00000	890,00	2 670,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841312								
113	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	10,00000	128,00	1 280,00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezu DN 40/50 - výlevka https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862103	kus	2,00000	128,00	256,00		URS
115	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN, 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865311	kus	3,00000	454,00	1 362,00		URS
116	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865411	kus	3,00000	454,00	1 362,00		URS
117	725865501	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 -, podomítkové, umyvadla https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865501	kus	2,00000	480,00	960,00		URS
118	MAT05	Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou - invalidi	soubor	2,00000	1 190,00	2 380,00		Vlastní
119	MON02	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný -, invalida	soubor	2,00000	5 813,00	11 626,00		Vlastní
120	55145002R	kompletní sprchový set 050/1,0 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55145002	sada	3,00000	587,00	1 761,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				116 700,00		
121	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do, 1120 mm se stojánkovou baterií https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131001	soubor	10,00000	1 500,00	15 000,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do, 1120 mm pro tělesně postižené https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131002	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		URS
123	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm, - výlevka https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131011	soubor	2,00000	1 990,00	3 980,00		URS
124	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300, mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131021	soubor	3,00000	1 890,00	5 670,00		URS
125	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131041	soubor	15,00000	4 250,00	63 750,00		URS
126	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131043	soubor	2,00000	4 250,00	8 500,00		URS
127	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž - kotvení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726191002 10+2+2+15+2+3 : 34	soubor	34,00000	250,00	8 500,00		URS
128	MON04	Montáž pneumatického ovládání do podlahy	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	GBT.115939001	Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládním splachování, 1 množství splachování, nožní tlačítko do, podlahy	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00		Vlastní

Díl: 727	Zdravotnicka - požární ochrana	40 061,00
-----------------	---------------------------------------	------------------

130	727111001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární, odolnost EI 120 DN 25	kus	12,00000	567,00	6 804,00		URS
-----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727111001

131	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární, odolnost EI 120 DN 32	kus	6,00000	567,00	3 402,00		URS
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727111002

132	727213225	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI, 120 D 75	kus	6,00000	1 309,00	7 854,00		URS
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727213225

133	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI, 120 D 110	kus	13,00000	1 106,00	14 378,00		URS
-----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727213227

134	727213228	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI, 120 D 125	kus	7,00000	1 089,00	7 623,00		URS
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727213228

Díl: 763	Konstrukce suché výstavby	35 500,00
-----------------	----------------------------------	------------------

135	763172411	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro příčky a, představené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00		URS
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172411

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
136	763221921	Zhotovení otvorů vpředsazených a šachtových stěnách ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda,, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763221921	kus	5,00000	2 400,00	12 000,00		URS	
137	MAT02	Protipožární revizní dvířka do SDK 200 x 200 x 25 EI45 stěna	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					33 085,73		
138	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101	t	0,05900	1 453,00	85,73	800-767	RTS 22/ II	
139	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995111	kg	55,00000	350,00	19 250,00		URS	
140	0001VD	Dodávka ocel.mater. (hilti apod.)	kg	55,00000	250,00	13 750,00		Vlastní	
Celkem						1 117 070,42			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9						1 338,75		
1	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902021 1,5*5,5*3 : 24,75	m2	24,75000	25,00	618,75		URS
					24,75000			
2	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131311 1*1*6 : 6	m2	6,00000	120,00	720,00		URS
					6,00000			
Díl: 731						1 500,00		
3	MON101	Zkoušky těsnosti po opravě	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 733						4 000,00		
4	MON02	Zmrazovač potrubí od světlosti 3/8" až 2"	hod	16,00000	250,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 734						10 189,20		
5	734200821R00	Demontáž závitových armatur Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734200821 2*2*3 : 12	kus	12,00000	104,50	1 254,00	800-731	RTS 22/ II
					12,00000			
6	734209113R00	Montáž závitové armatury Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209113	kus	12,00000	91,60	1 099,20	800-731	RTS 22/ II
7	55121132R	ventil radiátorový přímý PN 10 T 120°C s přednastavením 1/2"	kus	6,00000	328,00	1 968,00	SPCM	RTS 12/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55121132						
8	MAT02	Radiátorový ventil přímý - pro uzavěr zpátečky	kus	6,00000	125,00	750,00		Vlastní
9	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	12,00000	76,50	918,00	800-731	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734291951						
10	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	12,00000	350,00	4 200,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55128134						
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 754,73		
11	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů, stermostatickým ovládaním	kus	6,00000	142,50	855,00	800-731	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735000912						
		2*3 :						
		6		6,00000				
12	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	6,00000	250,00	1 500,00	800-731	RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735110911						
13	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	27,54000	95,00	2 616,30		RTS 22/ II
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735111810						
		108*0,255 "2*3x18/500/150,108čl. :						
		27,54		27,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735191902	m2	27,54000	45,00	1 239,30	800-731	RTS 22/ II
15	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735191904	m2	27,54000	15,10	415,85	800-731	RTS 22/ II
16	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735191905	kus	6,00000	30,20	181,20	800-731	RTS 22/ II
17	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a, ohříváků) otopných těles https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735191910	m2	27,54000	15,10	415,85	800-731	RTS 22/ II
18	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735192911	m2	27,54000	30,20	831,71	800-731	RTS 22/ II
19	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735494811	m2	27,54000	25,40	699,52	800-731	RTS 22/ II
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					15 990,78		
20	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314101	m2	2,00000	165,00	330,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	783601341	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým	m2	27,54000	65,00	1 790,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601341						
22	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	27,54000	72,00	1 982,88		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601345						
23	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením	m2	27,54000	15,00	413,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601441						
24	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním,, odmašťovačem vodou ředitelným	m	3,00000	72,00	216,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601713						
		0,5*2*3 :						
		3		3,00000				
25	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	27,54000	115,00	3 167,10		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783614141						
26	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	3,00000	35,00	105,00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783614551						
27	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	27,54000	290,00	7 986,60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783617147						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.3	Technika prostředí staveb - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						41 773,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Větrání prostor hygienických zařízení 1NP + stoupačka				82 797,00		
1	1.1	Diagonální ventilátor (600m3/h při 250Pa) P=133V; I=0,56A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	10 086,00	10 086,00		Vlastní
2	1.1	+spojovací manžeta	ks	2,00000	288,00	576,00		Vlastní
3	1.1	Diagonální ventilátor (600m3/h při 250Pa) + zpětná klapka	ks	1,00000	644,00	644,00		Vlastní
4	1.2	Odtahový talířový ventil 100+ zděř	ks	9,00000	184,00	1 656,00		Vlastní
5	1.3	Odtahový talířový ventil 125+ zděř	ks	1,00000	207,00	207,00		Vlastní
6	1.4	Ohebná flexibilní hadice 100 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	18,00000	207,00	3 726,00		Vlastní
7	1.4	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
8	1.5	Výfuková hlavice VHO 225	ks	1,00000	1 898,00	1 898,00		Vlastní
9	Pol_0010	Střešní průchod pro potrubí O225 + protidešťová manžeta (límeč)	ks	1,00000	6 325,00	6 325,00		Vlastní
10	1.6	Koncový kryt s odvodem kondenzátu O200	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
11	1.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 225 / 30% tvar. dílů	bm	4,00000	932,00	3 728,00		Vlastní
12	1.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 200 / 50% tvar. dílů	bm	10,00000	943,00	9 430,00		Vlastní
13	1.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 50% tvar. dílů	bm	2,00000	863,00	1 726,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	1.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 50% tvar. dílů	bm	8,00000	805,00	6 440,00		Vlastní
15	1.7	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 100 / 50% tvar. dílů	bm	15,00000	863,00	12 945,00		Vlastní
16	1.8	Tepelná izolace na kruhové potrubí SPIRO tl. 20mm - iz.pásy s Al. polepem	m2	15,00000	840,00	12 600,00		Vlastní
17	1.9	Požární izolace na kruhové potrubí SPIRO tl.40mm s odolností EI 30min. :	m2	14,00000	690,00	9 660,00		Vlastní
		14		14,00000				
Díl: 2 Větrání prostor hygienických zařízení 2NP						62 495,00		
18	2.1	Diagonální ventilátor (300m3/h při 180Pa) P=53W; I=0,21A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	6 440,00	6 440,00		Vlastní
19	2.1	+spojovací manžeta	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní
20	2.1	+ zpětná klapka	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní
21	2.2	Diagonální ventilátor (200m3/h při 70Pa) P=26W; I=0,11A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	5 451,00	5 451,00		Vlastní
22	2.2	+spojovací manžeta	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
23	2.2	+ zpětná klapka	ks	1,00000	368,00	368,00		Vlastní
24	2.3	Diagonální ventilátor (200m3/h při 70Pa) P=26W; I=0,11A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	5 451,00	5 451,00		Vlastní
25	2.3	Diagonální ventilátor (200m3/h při 70Pa) +spojovací manžeta	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	2.3	Diagonální ventilátor (200m3/h při 70Pa) + zpětná klapka	ks	1,00000	368,00	368,00		Vlastní
27	2.4	Talířový ventil odvodní 160 + zděř	ks	2,00000	288,00	576,00		Vlastní
28	2.5	Odtahový talířový ventil 100+ zděř	ks	7,00000	184,00	1 288,00		Vlastní
29	2.6	Protidešťová žaluzie 200x200 pro průměr potrubí 125 - lakovaná dle požadovaného odstínu RAL, síto, proti hmyzu	ks	1,00000	4 888,00	4 888,00		Vlastní
30	2.7	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
31	Pol_0032	Ohebná flexibilní hadice 100 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	14,00000	207,00	2 898,00		Vlastní
32	2.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 50% tvar. dílů	bm	3,00000	863,00	2 589,00		Vlastní
33	2.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 50% tvar. dílů	bm	10,00000	805,00	8 050,00		Vlastní
34	2.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 100 / 50% tvar. dílů	bm	10,00000	863,00	8 630,00		Vlastní
35	2.9	Tepelná izolace na kruhové potrubí SPIRO tl. 20mm - iz.pásy s Al. polepem	m2	15,00000	840,00	12 600,00		Vlastní
Díl: 3 Větrání prostor hygienických zařízení 3NP						67 510,00		
36	3.1	Diagonální ventilátor (300m3/h při 180Pa) P=53W; l=0,21A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	6 440,00	6 440,00		Vlastní
37	3.1	+spojovací manžeta	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní
38	3.1	+ zpětná klapka	ks	1,00000	552,00	552,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	3.2	Diagonální ventilátor (200m3/h při 70Pa) P=26W; I=0,11A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	5 451,00	5 451,00		Vlastní
40	3.2	+spojovací manžeta	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
41	3.2	+ zpětná klapka	ks	1,00000	368,00	368,00		Vlastní
42	3.3	Diagonální ventilátor (200m3/h při 70Pa) P=26W; I=0,11A; 230/1/50; IP44	ks	1,00000	5 451,00	5 451,00		Vlastní
43	3.3	Dia+spojovací manžeta	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
44	3.3	+ zpětná klapka	ks	1,00000	368,00	368,00		Vlastní
45	3.4	Odtahový talířový ventil 160+ zděř	ks	1,00000	288,00	288,00		Vlastní
46	3.5	Odtahový talířový ventil 100+ zděř	ks	10,00000	184,00	1 840,00		Vlastní
47	3.6	Protidešťová žaluzie 200x200 pro průměr potrubí 125 - lakovaná dle požadovaného odstínu RAL, síto, proti hmyzu	ks	1,00000	4 888,00	4 888,00		Vlastní
48	3.7	Ohebná flexibilní hadice 125 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
49	Pol_0050	Ohebná flexibilní hadice 100 tl.0,12mm s tepelně izolovanou vrstvou min. vaty 25mm,	m	10,00000	207,00	2 070,00		Vlastní
50	3.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 70% tvar. dílů	bm	4,00000	978,00	3 912,00		Vlastní
51	3.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 50% tvar. dílů	bm	12,00000	805,00	9 660,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.4	Technika prostředí staveb - vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	3.8	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 100 / 50% tvar. dílů	bm	12,00000	863,00	10 356,00		Vlastní
53	3.8	Tepelná izolace tl. 20mm - iz.pásy s Al. Polepem	m2	15,00000	840,00	12 600,00		Vlastní
54	3.9	Požární izolace na kruhové potrubí SPIRO tl.40mm s odolností EI 30min. : 2	m2	2,00000	690,00	1 380,00		Vlastní
						2,00000		
Díl: 5		SPOLEČNÉ POLOŽKY				17 768,00		
55	Pol__0056	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objímky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.)	kpl	1,00000	5 348,00	5 348,00		Vlastní
56	Pol__0057	Odkoušení, vyregulování systému a uvedení do provozu, stavební zkouška, měření	hod	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
57	Pol__0058	v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a, pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.	kpl	1,00000	10 695,00	10 695,00		Vlastní
Celkem						230 570,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Elektromontáže - společné prostory				261 481,00		
1	Pol__0001	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	140,00000	45,00	6 300,00		Vlastní
2	Pol__0002	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	280,00000	45,00	12 600,00		Vlastní
3	Pol__0003	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	220,00000	57,00	12 540,00		Vlastní
4	Pol__0004	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	8,00000	58,00	464,00		Vlastní
5	Pol__0005	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	2,00000	76,00	152,00		Vlastní
6	Pol__0006	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
7	Pol__0007	ŠŤŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x1.5 mm2 , pevně	m	30,00000	51,00	1 530,00		Vlastní
8	Pol__0008	ŠŤŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 5x1.5 mm2 , pevně	m	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
9	Pol__0009	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1, R2, R3a Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A	ks	6,00000	1 744,00	10 464,00		Vlastní
10	Pol__0010	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1, R2, R3a Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A	ks	10,00000	1 439,00	14 390,00		Vlastní
11	Pol__0011	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1, R2, R3a Úprava stáv. rozvaděčů	ks	3,00000	2 530,00	7 590,00		Vlastní
12	Pol__0012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) H07V-U 6 mm2 , pevně	m	30,00000	51,00	1 530,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	Pol__0013	EKVIPOTECIÁLNÍ PŘÍPOJNICE Připojnice vyrovnání potenciálu	ks	3,00000	633,00	1 899,00		Vlastní
14	Pol__0014	SVORKA UZEMŇOVACÍ ZSA16 na potrubí	ks	12,00000	64,00	768,00		Vlastní
15	Pol__0015	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 2,5 mm ²	ks	60,00000	18,00	1 080,00		Vlastní
16	Pol__0016	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50	m	15,00000	467,00	7 005,00		Vlastní
17	Pol__0017	OCELOVÁ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL všeobecně	kg	30,00000	173,00	5 190,00		Vlastní
18	Pol__0018	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1216 d 16 mm, pevně	m	6,00000	34,00	204,00		Vlastní
19	Pol__0019	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1220 d 20 mm, pevně	m	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
20	Pol__0020	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	15,00000	56,00	840,00		Vlastní
21	Pol__0021	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	3,00000	84,00	252,00		Vlastní
22	Pol__0022	KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 65 A060 110x110x67mm	ks	30,00000	260,00	7 800,00		Vlastní
23	Pol__0023	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ 8102 KRABICE	ks	3,00000	276,00	828,00		Vlastní
24	Pol__0024	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Jednopolový vypínač	ks	6,00000	282,00	1 692,00		Vlastní
25	Pol__0025	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Ovl. tlačítko, ventilátor	ks	13,00000	294,00	3 822,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0026	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD3N-1C-FC, IP23	ks	21,00000	1 553,00	32 613,00		Vlastní
27	Pol__0027	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Detektor přítomnosti PD4N-1C-FC, IP23	ks	2,00000	2 655,00	5 310,00		Vlastní
28	Pol__0028	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ Společná nastavovací jednotka detektoru přítomnosti, dálkový ovladač IR-PD4N	ks	1,00000	483,00	483,00		Vlastní
29	Pol__0029	SPÍNAČE - KOMPLETNÍ IR-adaptér pro chytré telefony	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní
30	Pol__0030	SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 4-vodičové, 9 funkcí, čas, 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU	ks	13,00000	999,00	12 987,00		Vlastní
31	Pol__0031	ZÁSUVKA NN Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A, b. bílá, s popis. polem	ks	1,00000	276,00	276,00		Vlastní
32	Pol__0032	SVÍTIDLA vč. zdrojů A - Vestavné LED svítidlo (downlight), širokozářič, plechové tělo,, mikroprismatický kryt, vnější prům. 210mm, 18W, 1600lm, Ra>80, IP54, 4000K, L80/B50 80000h	ks	43,00000	1 132,00	48 676,00		Vlastní
33	Pol__0033	SVÍTIDLA vč. zdrojů B - Vestavné LED svítidlo, 596x596x90mm, opálový kryt, 32W, 4100lm, Ra80, 4000K,, IP54, L80/B50 80000h	ks	12,00000	1 901,00	22 812,00		Vlastní
34	Pol__0034	SVÍTIDLA vč. zdrojů N1 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým zdrojem,, svítící při výpadku (SE), polykarbonát. těleso 95x95x48, 3W univerzální optika., 1 hod., b. bílá, IP20, zapuštěné	ks	13,00000	2 434,00	31 642,00		Vlastní
35	Pol__0035	SVÍTIDLA vč. zdrojů N2 - Nouzové svítidlo pro protipanické osvětlení s vlastním bateriovým zdrojem, LiFePO4 6,4V, svítící při výpadku (SE), polykarbonát. těleso 95x95x48, 3W optika corridor., 1 hod.,	ks	1,00000	2 744,00	2 744,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		autotest (AT), b. bílá, IP20, zapuštěné						
36	Pol__0036	SVÍTIDLA vč. zdrojů N3 - Nouzové únikové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem LiFePO4 6,4V, 1W, , 135lm, 1 hod., průhledný polykarbonátový kryt, IP65, svítící při výpadku proudu (SE), autotest, b. bílá, bez / vč. piktogramu	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
Díl: 3		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				53 637,00		
37	Pol__0041	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	9,00000	449,00	4 041,00		Vlastní
38	Pol__0042	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	16,00000	449,00	7 184,00		Vlastní
39	Pol__0043	Zkusebni provoz	hod	3,00000	449,00	1 347,00		Vlastní
40	Pol__0044	Zabezpeceni pracoviště	hod	5,00000	449,00	2 245,00		Vlastní
41	Pol__0045	Práce mimo specifikaci	hod	20,00000	449,00	8 980,00		Vlastní
42	Pol__0046	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkoukach	hod	18,00000	449,00	8 082,00		Vlastní
43	Pol__0047	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	14,00000	449,00	6 286,00		Vlastní
44	Pol__0048	Dokumentace skutečného provedení	hod	12,00000	449,00	5 388,00		Vlastní
45	Pol__0049	Revizni technik	hod	16,00000	518,00	8 288,00		Vlastní
46	Pol__0050	Spoluprace s reviz. technikem	hod	4,00000	449,00	1 796,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		STAVEBNÍ VÝPOMOCI				9 156,00		
47	Pol__0051	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	9,00000	52,00	468,00		Vlastní
48	Pol__0052	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE 150x150x100 mm	ks	3,00000	64,00	192,00		Vlastní
49	Pol__0053	VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	60,00000	79,00	4 740,00		Vlastní
50	Pol__0054	VYSEKANI RYH VE ZDECH - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	6,00000	95,00	570,00		Vlastní
51	Pol__0055	ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ přes zdi tl 30cm	ks	9,00000	104,00	936,00		Vlastní
52	Pol__0056	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire	m2	0,00000	2 500,00	0,00		Vlastní
53	Pol__0057	ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ (naložení, odvoz, poplatky za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovitele	m3	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
54	Pol__0058	PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD STROPĚM ČI STĚNOU Protipožární pěna CFS-F FX	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
Díl: F0852		Hromosvod				1 931,00		
55	Pol__0037	VODIČ JÍM. SOUSTAVY AlMgSi-D8, pevně	m	6,00000	199,00	1 194,00		Vlastní
56	Pol__0038	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620) PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	4,00000	79,00	316,00		Vlastní
57	Pol__0039	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	4,00000	62,00	248,00		Vlastní
58	Pol__0040	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu	ks	1,00000	173,00	173,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MIKULÍK2201	Rekonstrukce hygienických zařízení budovy L nemocnice Kroměříž
O:	01	Rekonstrukce hygienických zařízení
R:	D.1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M99		Ostatní práce "M"				25 514,00		
59	Pol__0059	Podružný materiál	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
60	Pol__0060	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	19 764,00	19 764,00		Vlastní
Celkem						351 719,00		