

**INVENTARIZACE DŘEVIN, ROZPOČET OŠETŘENÍ A KÁCENÍ**

Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene 1 [cm]	Průměr kmene 2 [cm]	Průměr kmene 3 [cm]	Průměr kmene 4 [cm]	Výška [m]	Spodní okraj koruny [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m <sup>2</sup> ]	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka; Poznámka k práci	Technologie	Poznámka k práci	Cena ošetření a kácení [Kč]	Odstranění pařezu [Kč]
<b>Méně práce</b>																						
Parkově upravená plocha u Odry	18	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	129				20,0	4,0	1,6	320		5	c	2	4	4	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - 3 lana - jeví se napnutě. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Výletové otvory.	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	URS 112 15-1324	4500	1500
																					<b>4 500,00 Kč</b>	<b>1 500,00 Kč</b>
																					<b>6 000,00 Kč</b>	
<b>Více práce</b>																						
Parkově upravená plocha u Odry	18	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník bílý	129				20,0	4,0	1,6	320		5	c	2	4	4	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - 3 lana - jeví se napnutě. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterního větvení. Výletové otvory.	Ošetření stromu - torzo	URS 112 15-1324	4500	1500
U autobusového nádraží	52	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	smrk pichlavý 'Glauca'	34				12,0	1,0	0,7	84		3	a	1	1	2	Zhutněný kořenový prostor.	Kácení stromu volné		1500	600
<b>Celkem</b>																					<b>6 000,00 Kč</b>	<b>2 100,00 Kč</b>
																					<b>8 100,00 Kč</b>	

**Rozdíl cen více - méně práce - celkem bez DPH**
**2 100,00 Kč**