

ROZPOČET


Rozpočet	1	Rekonstrukce obj.K1	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Rekonstrukce obj.K1		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
961	REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.		Náklady na m.j.
Projektant	Ing.arch.M.Timr		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Ing.arch.M.Timr		
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav	Zakázkové číslo	16961
Rozpočtoval	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav	Počet listů	



Spilka a Říha
s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 271 264	Zařízení staveniště	37 571
Z	PSV celkem	17 115 674	Kompletační činnost (IČD)	37 571
R	M práce celkem	5 184 043	Provoz investora	27 205
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	37 570 981		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	37 570 981	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 673 328	Ostatní náklady celkem	102 347

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Spilka Ladislav	Jméno :
Datum :	Datum : 08.03.2017	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	37 673 328 Kč
DPH	21,0 %	7 911 399 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	45 584 727 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka :

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné, příčky	2 283 070	0	0	0	0
342 Sádrokartony	285 262	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 268 973	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 027 323	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	859 023	0	0	0	0
66 Osazení zárubní	260 341	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	408 039	0	0	0	0
95 Dokončující konstrukce a práce	659 979	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 752 742	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	114 394	0	0	0	0
F0410 Střecha	1 136 675	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	322 276	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	4 421 349	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	622 139	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 453	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 370 851	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 913 738	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 328 952	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 621 751	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	16 780	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 097 496	0	0	0
783 Nátěry	0	577 773	0	0	0
784 Malby	0	523 360	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	210 468	0	0	0
787 Zasklívání	0	54 581	0	0	0
799 Vybavení soc. zařízení	0	11 706	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 325 809	0
M22A Slaboproud	0	0	0	820 996	0
M24 Vzduchotechnika	0	0	0	1 037 238	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 215 440	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 271 264	17 115 874	0	5 184 043	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,1	37 570 981	37 571
Kompletační činnost (IČD)		0,1	37 570 981	37 571
Provoz investora		0,1	32 386 938	27 205
CELKEM VRN				102 347

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné, příčky				
1	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. do 30 cm střecha 50/40	kus	1,00	223,34	223,34
2	311272223U00	Zedř nosná 25 hladký pěnasilikát 500kg/m3	m3	8,61	2 741,65	23 602,07
		1.NP:0,25*2,80*(4,20*2+2,10)		7,35		
		0,25*1,0*2,0*2		1,00		
		0,25*0,90*1,15		0,26		
3	311272312U00	Zedř nosná 30 hladký pěnasilikát 400kg/m3	m3	4,45	2 561,83	11 405,28
		1.NP:0,30*2,80*2,65*2		4,45		
4	311272536U00	Zedř porobet.tl. 40 500kg/m3	m3	3,04	2 602,89	7 912,78
		východ:0,40*1,0*(2,45+1,35)		1,52		
		západ:0,40*1,0*(2,45+1,35)		1,52		
5	317142121U00	Překlady nenos. NEP 1250x75x249mm	kus	300,00	246,99	74 096,06
6	317142221U00	Překlady nenos. NEP 1250x100x249mm	kus	2,00	304,17	608,34
7	317142322U00	Překlady nenos. NEP 1240x150x249mm	kus	13,00	421,36	5 477,62
8	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, pěnasilikát tl.15cm	m2	259,84	616,37	160 156,78
		2-11 NP:0,80*2,03*16*10		259,84		
9	342241192R00	Příplatek za vyzdívání příček, kotvení	m2	2 508,53	56,66	142 122,97
		141,424+480,321+1886,784		2 508,53		
10	342272248U00	Příčka 75mm pěnasilikát hl 500kg/m3	m2	1 886,78	320,92	605 504,31
		2-11.NP:2,68*(2,85*24+2,03*6+0,95*6)*10		2 312,30		
		-(0,80*18+0,60*12)*1,97*10		-425,52		
11	342273323U00	Příčka 100mm pěnasilikát PD 500kg/m3	m2	327,56	364,57	119 418,39
		1.NP:2,85*2,10+3,92*2,45*2		25,19		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		2-11 NP:2,68*0,95*12*10		305,52		
12	342273523U00	Příčka 150mm pěnasilikát PD 500kg/m3	m2	157,11	466,11	73 230,04
		1.NP:3,92*(2,45*4+2,75)		49,20		
		2,85*(1,90*2+4,20*2+2,60*2+1,752*2+2,91*2+8,60*2)		125,18		
		-(0,60+0,90*4+0,80*4)*1,97		-14,58		
		-1,17*1,15*2		-2,69		
13	342291131U00	Ukotvení příčka beton tl. příčky 10cm	m	2 603,48	75,54	196 670,00
		1.NP:2*3,92+4*2,85+3,92*6+2,86*5*2+2,86*2		77,08		
		2-11.NP:2*16*2*10		640,00		
		2*2,62*6*10		314,40		
		2,62*6*10*10		1 572,00		
14	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí vč. výztuže a bednění ,výkr. K20	m3	0,55	3 387,04	1 866,94
		0,175*0,175*0,15*120		0,55		
15	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg vč. dodávky, ozn.Z 21	kg	16 128,00	53,37	860 775,55
		100,80*160		16 128,00		
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné, příčky				2 283 070,47
Díl: 342		Sádrokartony				
16	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace, 1.NP	m2	163,54	426,97	69 828,07
		05-08:10,15*2+10,09*2		40,48		
		10-11:3,51+11,53		15,04		
		14-15:3,51+17,60		21,11		
		20,24:4,29+2,97		7,26		
		34-37:10,14+10,08+10,14+10,08		40,44		
		39 - 44:3,51+11,53+3,51+17,70		36,25		
		:0,15*(2,45*7+2,60)		2,96		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKA 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	119,01	455,71	54 234,11
		1.NP:				
		12.13:5,80*2		11,60		
		19:3,02		3,02		
		21-23:3,08+1,76+1,19		6,03		
		25-28:1,99+1,52+1,93+1,52		6,96		
		41.42:5,80*2		11,60		
		2-11.NP:				
		WC:0.95*(0.60+0.10)*12*16		79,80		
18	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	89,71	41,06	3 683,04
		1.NP:1,76+1,19+1,99+1,52+1,93+1,52		9,91		
		2-11.NP:79,80		79,80		
19	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	20,14	41,06	826,85
		1.NP:3,51*4+3,02+3,08		20,14		
20	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, záchody	m2	119,70	480,34	57 497,12
		2-11.NP:(1,15+0,15)*0,95*6*10		74,10		
		(0,40+0,10)*1,52*6*10		45,80		
21	342266111RT4	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, RED F EI 30	m2	149,34	640,46	95 646,00
		2-11.NP:2,62*0,95*6*10		149,34		
22	342267112R00	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 11.NP, zakrytí dešť.svodů	m	7,20	492,66	3 547,15
		0,90*8		7,20		
	Celkem za	342 Sádrokartony				285 262,33
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
23	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm vč.mat.	m2	4 577,11	128,91	590 047,61
		1.NP:				
		01-03:32,8,77*2+18,22+22,05		57,81		
		2-11.NP:				
		01.02:(18,11+111,28)*10		1 293,90		
		06:				
		33:(3,52+2,82+2,80+7,62+4,90+4,34+7,70+9,50+11,88+1,47+2,23+8,12*3)*10		831,40		
		(11,88+1,47+2,23+13,82+8,12*6+13,82)*10		919,40		
		35-54:(11,88+2,23+1,47+8,12*3+13,82+11,88+2,23+1,47+8,12*3)*10		937,00		
		(11,88+1,47+2,23+13,82+8,12*3)*10		537,60		
24	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových vč. mat.	m2	12 921,18	147,80	1 909 724,86
25	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. vč.mat.	m2	12 921,18	86,22	1 114 006,24
		1.NP:				
		01:2,85*(2,85*2+2,25*2+6,15+0,40)		47,74		
		-1,27*2,10*2		-5,33		
		02:3,0*(2,50+3,60)*2		36,60		
		-2,23*2,70		-6,02		
		03:3,0*(2,50+3,60)*2		36,60		
		-2,23*2,70		-6,02		
		04:2,80*(3,20+1,43)*2		25,93		
		-1,28*1,97*2-1,90*2,80-1,0*2,0		-12,36		
		05-08:2,85*(2,75+3,35)*2*4		139,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-2.0*1.0*4-0.50*1.80*4-1.60*1.80		-14.48		
		09:2.85*(1.43+17.20+0.30*2)*2		109.61		
		-(0.80*4+0.90*2+1.25)*1.97-0.90*2.80		-14.83		
		10.14.2.85*(1.33+2.45)*2*2		43.09		
		-0.90*1.97*6		-10.64		
		11:2.85*(3.0+3.68)*2		38.08		
		-0.90*2.10*2		-3.78		
		12.13:2.85*(2.45+2.20)*2*2		53.01		
		-0.90*1.97*2-2.0*1.0*2		-7.55		
		15:2.85*(3.40+5.28)*2		49.48		
		-0.90*(1.97+2.80+1.65)		-5.78		
		16:2.85*(13.10+5.45+0.55*2+0.90*2)*2		122.27		
		-2.0*2.80-1.0*(5.20+2.55+2.0+1.80)		-17.15		
		17:2.85*(2.45+3.20)*2		32.21		
		-0.90*1.97-1.0*(2.50+2.15)		-5.42		
		18.2.85*(2.75+6.50+0.30*2)*2		56.15		
		-0.80*1.97*2		-3.15		
		19:2.85*(2.75+1.10)*2		21.95		
		-0.60*1.97		-1.18		
		20:2.85*(1.65+2.75)*2		25.08		
		-0.60*1.97*5		-5.91		
		21-23:2.85*(2.33+1.30+0.90+1.33*2)*2		40.98		
		-0.60*1.97*4		-4.73		
		24.2.85*(2.75+0.90)*2		20.81		
		-(0.60*2+0.50*2)*1.90		-4.18		
		25-28:2.85*(1.32*4+1.50*2+1.15*2)*2		60.31		
		-0.60*1.97*6		-7.09		
		32.4.05*(2.90+6.27)*2		74.28		
		-0.60*1.97*4		-4.73		
		33:2.85*(1.43+3.20)*2		26.39		
		-1.20*1.97*3		-7.09		
		34-37:2.85*(2.75*4+3.54*4)*2		143.41		
		-1.0*2.0*3-0.50*1.80*4		-9.60		
		40:2.85*(3.0+3.70)*2		38.19		
		-0.90*(1.97+2.0)-1.0*1.10		-4.67		
		38:2.85*(17.30+1.43+0.30*2+0.40)*2		112.46		
		-(0.80*4+0.90*3+0.60)*1.97		-12.81		
		39.41-43:2.85*(1.33*2+2.20*2+2.45*4)*2		96.10		
		-0.90*1.97*6-1.0*2.0*2		-14.64		
		44:2.85*(5.28+3.40)*2		49.48		
		-0.90*1.97*2-1.0*1.0		-4.55		
		2-11 NP:				
		01:2.62*(6.37+2.85)*2*10		483.13		
		-(2.62*2.73+1.50*1.97*2+0.60*1.90*2)*10		-153.43		
		02:2.62*(27.61+31.65+6.30+0.40)*2*10		3 456.30		
		-(0.80*7+0.70*4+0.60+1.50*2)*1.97*10		-236.40		
		-(1.0*2.40*2+2.20*5.15)*10		-161.30		
		06.07:2.62*(1.55+1.20+2.35*2)*2*10		390.38		
		-0.60*1.97*2*10		-23.64		
		08.09:2.62*(1.20+2.90+2.85*2)*2*10		513.52		
		-(0.60*2+0.70*4)*1.97*10		-78.80		
		10.13:2.62*(2.85*4+0.40*2+1.75+1.55+2.75+3.65)*2*10		1 147.55		
		-(0.60+0.70*6)*1.97*10		-94.56		
		14-16:2.62*(1.93*3+2.85*3+1.65+2.30+0.95*2)*2*10		1 057.96		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		-(0.60*4+0.80*8)*1.97*10		-173.36		
		17-19:2.62*(2.83*3+2.85*3)*2*10		892.90		
		-(0.80*1.97*3+0.80*1.30*6)*10		-109.68		
		20.24-26:2.62*(4.83+2.83*3+2.85*4)*2*10		1 295.33		
		-(0.80*1.97*4+0.80*1.30*8)*10		-146.24		
		21-23:2.62*(1.93*2+0.85+2.85*3+1.65+2.30+0.95*2)*2*10		1 001.36		
		-(0.80*8+0.60*4)*1.97*10		-173.36		
		27-29:2.62*(2.85*3+1.93*2+0.90+2.30+1.65+0.95*2)*2*10		1 003.98		
		-(0.80*9+0.60*4)*1.97*10		-189.12		
		30-33:2.62*(4.83+2.83*3+2.85*4)*2*10		1 295.33		
		-(0.80*1.97*4+0.80*1.30*8)*10		-146.24		
		35-37:2.62*(1.93*2+0.90+2.85*3+2.30+1.65+0.95*2)*2*10		1 003.98		
		-(0.80*9+0.60*4)*1.97*10		-189.12		
		38-41:2.62*(2.83*3+4.83+2.85*4)*2*10		1 295.33		
		-(0.80*1.97*4+0.80*1.30*8)*10		-146.24		
		42-44:2.62*(1.93*2+0.90+2.85*3+2.30+1.65)*2*10		904.42		
		-0.80*1.97*8*10		-126.08		
		45-47:51.2.62*(2.85*4+2.83*3+4.83)*2*10		1 295.33		
		-(0.80*1.97*4+0.80*1.30*8)*10		-146.24		
		52-54:2.62*(2.83*3+2.85*3)*2*10		892.90		
		-(0.80*1.97*3+0.80*1.30*8)*10		-130.48		
		48-50:2.52*(1.93*2+0.90+2.85*3+1.65+2.30+0.95)*2*10		917.78		
		-(0.80*9+0.60*4)*1.97*10		-189.12		
		štuk.om.: -4617,464		-4 617.46		
26	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, vč.mat. na nové zdi a příčky	m2	4 833,71	224,98	1 087 493,72
		zdi 25:2.80*(4.20*2+2.10)*2+1.0*2*2*2+0.90*1.15*2		68.87		
		zdi 30:2.80*2.65*2		14.84		
		příčky 15:157.11*2		314.22		
		příčky 10:327.56*2		655.12		
		příčky 7,5:1886.784*2		3 773.57		
		zazdívky:0.95*(2.45*2+1.28*2)		7.09		
27	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	262,00	45,98	12 047,18
		2-11.NP.2.62*10*10		262.00		
28	612481118U00	Potažení vni stěn skloví+tmel, na pěnosilikát dle omítek	m2	4 833,71	114,95	555 653,72
		Celkem ze 61 Úpravy povrchů vnitřní				5 268 973,32
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
29	622211021U00	Mříž KZ vně stěna PS desky -120mm na dozdívky	m2	7,60	533,72	4 056,23
		1.NP:				
		západ.1,0*(2.45+1,35)		3.80		
		východ.1,0*(2.45+1,35)		3.80		
30	622406111U00	Zateplení vnějšího ostění stěn, 1.NP nové otvory (vč.materiálu)	m	63,60	270,96	17 233,25
		(1,27+1,15)*2*2		9.68		
		(2,45+1,85)*2*2		17.20		
		(2,45+1,85+2,78)*4		28.32		
		(2,35+1,85)*2		8.40		
31	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 na dozdívky, sever	m2	14,84	247,97	3 679,91
		2.80*2.65*2		14.84		
32	622531021U00	Silikon zrn omítka 2,0mm vně stěna	m2	41,52	262,75	10 909,46
		zateplení:7,60		7.60		
		sever:14,84		14.84		
		ostění:63,60*0,30		19.08		
33	622903120U00	Mytí vně omítek slož 3-4 tlak.vodou dle úprav povrchů	m2	3 112,20	16,42	51 108,63

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	971,18	32,84	31 897,37
		východ:1,0*1,40*220+1,05*2,80*2		313,88		
		2,11*2,80+2,19*2,80+2,34*1,20+2,35*1,20*6		31,77		
		1,28*1,85*2+1,50*0,90*2+1,10*1,0*2		9,64		
		0,60*0,30*3+1,80*2,50		5,04		
		západ:1,0*1,40*220+1,05*2,80*2		313,88		
		2,23*2,80+1,80*2,50+2,30*1,20*6		27,30		
		2,0*1,20*2+1,28*1,85*2		9,54		
		sever:1,08*1,80*20+2,90*1,20*2		45,84		
		2,90*2,60*9+6,06*2,40		82,40		
		jih:1,20*(2,85*2+5,50)		13,44		
		2,30*5,15*10		118,45		
35	283	EPS fasádní tl.10cm	m3	0,78	1 625,78	1 260,30
		7,60*0,10*1,02		0,78		
36	622 R	Úprava stávající fasády dle popisu, body 2 - 9 na pohledech, výkr.č.16 - 18	m2	3 112,20	291,49	907 178,13
		západ:				
		1.NP:2,74*(33,65+0,38+0,30)		94,06		
		-1,0*1,55*2-0,60*0,85*2		-4,12		
		-0,30*2,50*2-1,80*0,85*4		-7,62		
		-1,40*0,85*2-2,0*2,70		-7,78		
		2-11.NP:29,48*(33,71+0,30*2)		1 011,46		
		28,88*0,08*2*33		152,49		
		-0,80*1,50*22*10		-264,00		
		východ:				
		1.NP:2,74*(33,65+0,38*2)		94,28		
		-0,60*0,85*2-1,0*1,55*2		-4,12		
		-0,30*2,50*2-1,80*0,85*4		-7,62		
		-1,40*0,85*2-2,0*2,70*2		-11,99		
		2-11.NP:29,48*(33,71+0,30*2)		1 011,48		
		28,88*0,08*2*33		152,49		
		-0,80*1,50*22*10		-264,00		
		sever:				
		1.NP:2,74*(14,10+2,25*2+0,66)		52,77		
		0,66*(14,10+17,32)*0,5		10,37		
		-5,10*2,0-1,40*2,0*2		-15,80		
		2-11.NP:29,48*(17,32+0,60*2)		545,97		
		-2,70*(1,0+2,40*9+1,0)		63,72		
		-1,0*1,60*20		-32,00		
		jih:				
		1.NP:2,74*(14,10+0,25*6)		42,74		
		0,66*(14,10+17,32)*0,5		10,37		
		-0,65*(2,35*2+5,0)		-6,31		
		2-11.NP:29,48*17,32		510,59		
		1,0*2,20*2*10+0,50*0,30*2*11		47,30		
		-5,15*2,20*10		-113,30		
		pohled:1,30*5,15*10+0,30*5,15		68,50		
		střecha:				
		výtah+VZT:3,50*(5,20+5,20)*2		72,80		
		1,50*(3,31+9,0)*2		36,93		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 027 323,29
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
37	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	30,48	2 336,03	71 196,57
		P2:140,98*0,08		11,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		P5:(2077,80-1837,81)*0,08		19,20		
38	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 podkl. beton v 1.NP	m3	6,10	2 011,70	12 269,33
		1,90*(4,48+4,47+1,75)*0,15*2		6,10		
39	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	2 615,94	228,27	597 129,64
		P1:163,36		163,36		
		P3:13,68		13,68		
		P6:884,80		884,80		
		P7:1272,10		1 272,10		
		P8:213,40		213,40		
		P10:68,60		68,60		
40	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm, ponechané betony	m2	1 837,81	41,88	76 960,32
		pokoje:2,85*2,83*22*10		1 774,41		
		06,07:(3,52+2,82)*10		63,40		
41	634111113U00	Obvod dilatace v 5cm , stěna	m	6 369,83	15,93	101 467,20
		P1-3,5-				
		9:(163,36+140,93+13,68+2077,80+884,80+1272,10+213,40+133,80)*1,3		6 369,83		
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						859 023,06
Díl:	66	Osazení zárubní				
42	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197x11	kus	121,00	773,48	93 590,62
43	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	182,00	784,97	142 864,83
44	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00	872,83	1 745,66
45	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 16 cm	kus	11,00	850,66	9 357,26
46	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	4,00	865,44	3 461,76
47	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm, posuv.dv	kus	2,00	4 507,02	9 014,04
48	642942591R00	Příplatek za osazení horního vedení posuv. dveří T12, T13	kus	2,00	153,55	307,09
Celkem za 66 Osazení zárubní						260 341,25
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
49	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	4 018,85	36,95	148 494,65
		32,90*(33,71+1,20*2+17,32+1,20*2 +0,70*2+1,20*2)*2		3 923,65		
		výtah:3,40*(5,20+1,20*2+5,20+1,20)*2		95,20		
50	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	20 094,27	0,66	13 199,52
		4018,854*5		20 094,27		
51	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	4 018,85	22,17	89 096,79
52	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pod pohledy	m2	349,50	53,37	18 653,47
		163,5425+119,01+66,95		349,50		
53	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 018,85	9,03	36 298,69
54	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	20 094,27	4,11	82 497,03
		4018,854*5		20 094,27		
55	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 018,85	4,93	19 799,29
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						408 039,43
Díl:	95	Dokončující konstrukce a práce				
56	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6 382,73	8,21	52 408,61
		1.NP:14,10*33,65+2,25*6,38		488,82		
		2-11.NP:33,71*17,32*10+0,40*5,15*10+0,60*5,79*10		5 893,91		
57	953942421R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm ozn. Z 20	kus	3,00	160,11	480,34

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	953943111R00	Dodání a osazení infor. a popis. tabulek	kus	572,00	157,91	90 322,08
59	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	224,00	20,53	4 598,16
		Z 23:8		8,00		
		Z 24:108		108,00		
		Z 25:29		29,00		
		hasící přístroj:79		79,00		
60	553	Ozn. Z 20 Ocel. poklop 60/60, popis dle tabulky	ks	3,00	2 292,51	6 877,53
61	5531	Ozn. Z 23 Revizní dvířka 15/15, DP1 EW 30, popis dle tabulky	ks	8,00	3 120,18	24 961,44
62	5532	Ozn. Z 24 Revizní dvířka 20/20, DP1 EW 30 popis dle tabulky	ks	108,00	3 120,18	336 979,44
63	5533	Ozn. Z 25 Revizní dvířka 40/20, DP1 EW 30 popis dle tabulky	ks	29,00	3 120,18	90 485,22
64	5534	Hasící přístroje dle požární zprávy	ks	79,00	669,20	52 866,52
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce				659 979,36
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
65	919735122R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 5-11.NP	m	627,00	49,27	30 889,78
		2.85*22*10		627,00		
66	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm podkl. beton	m	32,82	131,38	4 311,76
		1.90*6+4.48*4+1.75*2		32,82		
67	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	393,69	53,37	21 011,56
		1 NP:3.90*1.40		5,46		
		2-11 NP:2.55*(2.20+2.60+2.20+1.50*2+2.85+0.90*2)*10		388,23		
68	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, 1.NP	m3	6,96	489,38	3 407,77
		1.NP:0.40*2.35*1.85		1,74		
		0.40*1.02*2.78*2		2,27		
		0.40*1.17*1.15*2		1,08		
		0.40*1.27*1.85*2		1,88		
69	962084121R00	Bourání přiček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm 2-11.NP	m2	1 157,52	49,27	57 026,38
		2.65*(2.64*2+3.10+0.80+0.30)*10		251,22		
		2.65*(0.90*22+1.20*12)*10		906,30		
70	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. do10 cm, nad 4 m2 +	m3	246,00	1 248,07	307 029,71
		1.NP:				
		P1-4:-(163.36+140.93+13.68+9.98)*0.08		26,24		
		2-11 NP:				
		P5-9:-(2077.80+884.80+1272.10+2*3.40+133.80)*0.08		366,55		
		ponech část:-2.85*2.83*22*10*0.08		-141,95		
		06.07:-(3.52+2.52)*10*0.08		-4,83		
71	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 podkl. beton	m3	6,10	1 197,16	7 301,50
		1.90*(4.48+1.75+4.47)*0.15*2		6,10		
72	965081813R00	Bourání dlaždic , nad 1 m2	m2	510,70	61,58	31 450,18
		1.NP				
		01-03:22.05+8.69+8.67		39,41		
		18-28:16.02+3.02+4.29+3.08+1.76+1.19+2.97+1.99+1.52+1.93+1.52		39,29		
		2-11 NP:				
		06-13:43.20*10		432,00		
73	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC po odbourání	m2	62,28	77,18	4 806,78
		2-11.NP:0.10*(2.65*10+2.20+2.60+2.20+1.50*2+2.85+0.90*2)*10		41,15		
		1.NP:0.38*(2.86+2.45)*2*4		16,14		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		0.15*(0.70+2.0*2+3.90*2+1.40)		2.09		
		střecha:0.25*(0.50+0.40)*2*2		0.90		
		0.25*0.40*4*5		2.00		
74	968061113R00	Vyvěšení plast.okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	1,00	11,50	11,50
75	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	416,00	9,03	3 757,35
		1.NP:16		16,00		
		2-11.NP:(28+12)*10		400,00		
76	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	27,00	17,24	465,56
		1.NP:7		7,00		
		2-11.NP:2*10		20,00		
77	968062356R00	Vybourání plast. rámu oken dvojitých pl. 4 m2.1.NP	m2	2,70	119,88	323,98
		2.35*1,15		2,70		
78	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	6,00	16,42	98,53
79	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	2,00	29,56	59,12
80	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	1,00	80,47	80,47
81	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	608,34	170,79	103 896,98
		0.80*1.97*(16+280)		466,50		
		0.60*1.97*120		141,84		
82	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	74,37	130,55	9 709,04
		1.25*1.97*7+1.45*1.97*20		74,37		
83	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	5,99	80,47	481,60
		2.10*2,85		5,99		
84	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních, 1.NP	m2	151,89	80,47	12 222,46
		stěny:2.85*(4.20*2+2.10+2.65*2+2.30+2.45)		58,57		
		2.50*1.80*2		9,00		
		s dveřmi:2.50*5.50+2.85*(2.38+2.60+2.35*2)+2.80*1.90*3		57,30		
		požární:2.70*1,43*7		27,03		
85	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm, 1.NP	m	37,96	780,05	29 610,51
		(1.02+1.27+2.78)*2*2		20,28		
		(1.17+1.15)*2*2		9,28		
		(2.35+1.85)*2		8,40		
86	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm, 2-11.NP	m	1 028,00	591,19	607 745,38
		stěny:(0.90+2.05)*2*16*10		944,00		
		stropy:1.0*12*7		84,00		
87	971033441R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC střecha	kus	7,00	165,04	1 155,29
		50/40:2		2,00		
		40/40:5		5,00		
88	971033631R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 1 NP	m2	2,94	104,28	306,58
		0.70*2.10*2		2,94		
89	971033651R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC 1.NP	m3	7,73	740,63	5 725,83
		západ:0.50*(1.27*1.15+1.28*1.85+1.10*2.80)		3,45		
		východ:0.50*(1.27*1.15+1.28*1.85+1.10*2.80+2.35*0.70)		4,28		
90	971042461R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm základy	kus	2,00	1 141,33	2 282,66
91	971052631R00	Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm 2-11.NP	m2	295,20	532,07	157 067,89
		0.90*2.05*16*10		295,20		
92	972044251R00	Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm střecha	kus	14,00	57,48	804,68
93	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0.0225 m2, tl. 15 cm	kus	84,00	591,19	49 660,13
		6-11.NP:12*7		84,00		
94	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm střecha	kus	14,00	162,58	2 276,09
95	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	113,66	106,74	12 132,41
		lodžie:(5,15+0,50*2)*10		61,50		
		schodiště:52,16		52,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	976072321R00	Vybourání kov.mřížek 0,3 m2 ze zdi cih	kus	2,00	25,45	50,91
97	976074131R00	Vyřešení stáv. hasících přístrojů zeď cihelná	kus	3,00	81,29	243,87
98	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %+	m2	12 570,42	14,78	185 788,32
99	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2 066,87	45,16	93 340,79
		1.NP:1,80*(1,32*2+0,90*2+1,40*3+1,32*4+1,60*2+1,10*2)*2		69,55		
		2-11.NP:1,80*(0,60*2+1,20)*22*10		950,40		
		1,80*(1,50*2,40*2+0,90*2+1,80*2+0,88*2+0,87*2+1,93*2+0,87*2+0,85*2+0,93*2+1,50*6+2,85*2+1,15*2+2,85*2+1,75*2+2,902+0,90*2+0,60*3)*10		1 027,12		
		0,60*(2,10+0,60*2)*10		19,80		
100	978071261R00	Odstranění izolace lepenk. vodor. nad 1 m2 na podkl. betonu	m2	64,63	96,07	6 209,02
		2,45*(5,22*2+2,75)*2		64,63		
Celkem za 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						1 752 742,34
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
101	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1 421,61	80,47	114 393,84
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						114 393,84
Díl: F0410	Střecha					
102	410	Střecha - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 136 675,03	1 136 675,03
Celkem za F0410 Střecha						1 136 675,03
Díl: 711	Izolace proti vodě					
103	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	64,14	18,89	1 211,32
		1.NP:2,45*(5,27*2+2,55)*2		64,14		
104	711212002R17	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pod dlažbu a obklady	m2	2 128,84	136,30	290 166,56
		P3.9:133,80+13,68		147,48		
		obklady:1981,361		1 981,36		
105	711461103R00	Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folii přilepením vč. doplňků, P10	m2	68,60	206,92	14 194,52
106	628	Těsnící folie + samolepící těsnící pás, podl. P10	m2	78,89	66,38	5 236,54
		68,60*1,15		78,89		
107	6281	Izolační pás (BITAGIT), 1.NP	m2	73,76	69,97	5 148,12
		64,141*1,15		73,76		
108	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	2,00	3 159,57	6 319,14
Celkem za 711 Izolace proti vodě						322 276,20
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
109	720	ZI- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	4 421 349,01	4 421 349,01
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						4 421 349,01
Díl: 730	Ústřední vytápění					
110	730	ÚT - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	622 139,01	622 139,01
Celkem za 730 Ústřední vytápění						622 139,01
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
111	764410230R00	Oplechování lodžie včetně rohů Pz, rs 200 mm	m	59,50	287,39	17 099,41
		(5,15+0,40*2)*10		59,50		
112	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rs 330 mm	m	14,92	303,81	4 532,80
		1.NP:1,27*2+1,32*4+2,35*2+2,40		14,92		
113	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	1,00	821,10	821,10
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						22 453,31
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
114	766211700R00	Montáž mader průběžných 2 kusy, š. 150 mm T 24	m	55,50	123,17	6 835,66
115	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1.NP klubovny	m2	92,12	109,62	10 097,90
		2,80*(2,45*4+4,20*2+2,45*6)		92,12		
116	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 1.NP klubovny	m2	92,12	19,71	1 815,35
117	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami, 1.NP	m2	126,96	115,78	14 698,81

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,29*12,0*2		126,96		
118	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	126,96	19,71	2 501,92
119	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. T12, 13	kus	2,00	1 313,76	2 627,52
120	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm P 10	kus	2,00	213,49	426,97
121	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm P 09	kus	4,00	213,49	853,94
122	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm P 08	kus	3,00	213,49	640,46
123	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,2 m T 25, 26	kus	62,00	1 642,20	101 816,40
124	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	160,00	334,09	53 454,27
		T 01 - 05:5+23+1+50+70		149,00		
		T 14.15:1+10		11,00		
125	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	70,00	375,36	26 275,04
		T 06.16.17:30+20+20		70,00		
126	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	292,00	347,28	101 407,00
		T 18 -21:5+60+1+1		67,00		
		T 07.07A.20+20		40,00		
		T 08.09:180+1		181,00		
		T 10-11:2+2		4,00		
127	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	2,00	410,55	821,10
		T 22.23.1+1		2,00		
128	766670029RAI	Okno plastové pouze montáž. okno ve specifikaci	m2	41,88	423,93	17 754,65
		P 01:(1,03*2,86+1,25*1,78)*2		10,34		
		P 02:(1,03*2,86+1,25*1,78)*2		10,34		
		P 03:1,25*1,20*2		3,00		
		P 04:2,35*1,85*3		13,04		
		P 05:1,50*0,70*2		2,10		
		P 06:0,95*0,95*2		1,81		
		P 07:1,0*1,25		1,25		
129	766670032RAI	Dveře plastové , P 01,02 pouze montáž. dveře ve specifikaci	kus	4,00	821,10	3 284,40
130	611	Ozn.P 01 Plastové okno s dveřmi, popis dle tabulky	ks	2,00	10 988,78	21 977,56
131	6112	Ozn.P 02 Okno plastové s dveřmi, popis dle tabulky	ks	2,00	10 988,78	21 977,56
132	6113	Ozn.P 03 Plastové okno 125/120, popis dle tabulky	ks	2,00	3 101,29	6 202,59
133	6114	Ozn.P 04 Plastové okno 235/185, popis dle tabulky	ks	3,00	8 312,82	24 938,45
134	6115	Ozn.P 05 Plast. okno 150/70, popis dle tabulky	ks	2,00	2 670,22	5 340,43
135	6116	Ozn.P 06 Plast. výlez na střechu 95/95, vč.madla popis dle tabulky	ks	2,00	3 961,81	7 923,62
136	61161	Ozn.P 07 Plast. výlez na střechu 100/125 vč.madla popis dle tabulky	ks	1,00	5 034,16	5 034,16
137	6117	Ozn.P 08 Parapet plastový š.20 dl.235, popis dle tabulky	ks	3,00	180,64	541,93
138	6118	Ozn.P 09 Parapet plastový š.20 dl.127,5 popis dle tabulky	ks	4,00	102,64	410,55
139	61181	Ozn.P10 Plastový parapet š.10 dl.100, popis dle tabulky	ks	2,00	82,93	165,86
140	6119	Ozn.T01- 03 Dveře plné 60/197, popis dle tabulky	ks	29,00	2 421,76	70 231,06
141	61191	Ozn.T04,05 Dveře plné 60/197 s mřížkou popis dle tabulky	ks	120,00	2 863,79	343 654,98
142	61192	Ozn.T14,15 Dveře plné 60/197 DP3-EW30-C2 popis dle tabulky	ks	11,00	4 721,33	51 934,58
143	61193	Ozn.T06 Dveře plné 70/197, popis dle tabulky	ks	30,00	2 236,68	67 100,29
144	61194	Ozn.T16,17 Dveře plné 70/197, DP3-EW30-C2 popis dle tabulky	ks	40,00	4 721,33	188 853,00
145	61195	Ozn.T07-11 Dveře plné 80/197, popis dle tabulky	ks	225,00	2 896,62	651 739,30

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	61196	Ozn.T18-21 Dveře plné 80/197, DP3-EW30-C2 popis dle tabulky	ks	67,00	4 944,37	331 272,70
147	61198	Ozn.T22,23 Dveře plné 90/197, DP3-EW-30 popis dle tabulky	ks	2,00	5 053,05	10 106,10
148	61199	Ozn.T12,13 Dveře plné posuvné 90/197, popis dle tabulky	ks	2,00	9 334,26	18 668,53
149	611994	Ozn.T24 Dřev. madlo dubové	m	55,50	484,45	26 886,92
150	615	Ozn.T25 Kuchyňská linka dl.100, popis dle tabulky	ks	60,00	4 844,49	290 669,40
151	6151	Ozn.T26 Kuchyňská linka dl.120, popis dle tabulky	ks	2,00	4 187,61	8 375,22
152	6152	Genarální klíče - vložky 512 ks, klíče 5970 ks	kpl	1,00	824 239,89	824 239,89
153	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1,00	47 295,36	47 295,36
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				3 370 851,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
154	767111110R00	Montáž stěn pro zasklení z ocel. profilů do 50 kg	m2	31,64	897,95	28 410,04
		Z 04:2.11*2,88		6,08		
		Z 05:2.20*2,80		6,16		
		Z 06:2.20*2,80		6,16		
		Z 08:1.43*2,45*2		7,01		
		Z 09:1.43*2,18		3,12		
		Z 10:1.43*2,18		3,12		
155	767111120R00	Montáž stěn pro zasklení z ocel. profilů do 100 kg	m2	13,30	909,44	12 094,85
		Z 02:1.80*2,42		4,36		
		Z 03:1.80*2,42		4,36		
		Z 13:1.88*2,44		4,59		
156	767111130R00	Montáž stěn pro zasklení z ocel. profilů do 150 kg	m2	13,99	899,90	12 587,45
		Z 01:5.78*2,42		13,99		
157	767131111R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	25,09	287,39	7 211,21
		Z 26,27:2.75*1.65+0.95*0.70		5,20		
		Z 28,29:0.95*0.60*11+0.90*1.55*10		19,89		
158	767162220R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg	m	59,20	1 013,24	59 983,65
		Z 14:(5,22+0,35*2)*10		59,20		
159	767222230R00	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc.konstr.nad 40 k	m	52,16	205,28	10 707,14
		Z 15 - 19.3.87+2.90+2.75+2.42*17+1,50		52,16		
160	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	252,10	133,84	33 740,89
		04,15-				
		19 4.56+10,02+9,92+9,98+10,0+24,37+3,06+10,79+5,63*2+3,06+16,97		113,99		
		19-28:3,02+4,29+3,08+1,76+1,19+2,97+1,99+1,52+1,93+1,52		23,27		
		33-44:4,56+9,98*4+25,21+3,06+10,79+5,64+5,63+3,06+16,97		114,84		
161	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	252,10	30,38	7 658,97
162	767586201R00	Podhled kazetový 600/600, kovový	m2	66,95	1 108,49	74 213,07
		01:8,10		8,10		
		04:4,60		4,60		
		09:24,41		24,41		
		33,38 4,60+25,24		29,84		
163	767644110R00	Dokončení okování dveří, oc.kostr.,otvíracích 1kříd Ozn.Z 13	kus	1,00	4 105,50	4 105,50
164	767644120R00	Dokončení okování dveří, oc.kostr.,otvíracích 2kříd	kus	29,00	626,50	18 168,48
		Z 01,04:2+1		3,00		
		Z 05-10:6		6,00		
		Z 11,12:20		20,00		
165	767681210R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150. š. do 80 cm ozn.Z 22	kus	120,00	224,98	26 997,77
166	553	Ozn.Z 01 Proskl. vstup. stěna 578/242, popis dle tabulky	ks	1,00	162 257,57	162 257,57
167	5531	Ozn.Z 02 Proskl. stěna 180/242, popis dle tabulky	ks	1,00	35 414,04	35 414,04

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKA 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
168	5532	Ozn.Z 03 Proskl. stěna 180/242, popis dle tabulky	ks	1,00	35 414,04	35 414,04
169	5533	Ozn.Z 04 Vstup. dveře s nadsv. 211/288 , popis dle tabulky	ks	1,00	65 515,57	65 515,57
170	5534	Ozn.Z 05 Vnější proskl. dveře s nadsv. 220/280, popis dle tabulky	ks	1,00	60 909,20	60 909,20
171	5535	Ozn.Z 06 Dtto, 220/280, popis dle tabulky	ks	1,00	60 909,20	60 909,20
172	5536	Ozn.Z 08 Vnitřní proskl. dveře s nadsv. 142,5/245 popis dle tabulky	ks	2,00	43 001,01	86 002,01
173	5537	Ozn.Z 09 Vnitř.proskl. dveře 142,5/218 DP3-EI30-C2 popis dle tabulky	ks	1,00	63 881,58	63 881,58
174	5538	Ozn.Z 10 Dtto, 142,5/218 DP3-EI30-C2, popis dle tabulky	ks	1,00	63 881,58	63 881,58
175	5539	Ozn.Z 11 Proskl. dveře 160/204,5, DP3-EI30-C2 popis dle tabulky	ks	10,00	69 678,55	696 785,46
176	55391	Ozn.Z 12 Dtto, 160/204,5 , DP3-EI30-C2 popis dle tabulky	ks	10,00	69 678,55	696 785,46
177	55392	Ozn.Z 13 Stěna s oknem a dveřmi 188/244 popis dle tabulky	ks	1,00	43 830,32	43 830,32
178	55394	Ozn.Z 14 Ocel. zábradlí lodžie, popis dle tabulky	ks	10,00	5 980,89	59 808,92
179	55395	Ozn.Z 15 Ocel. zábradlí schodiště, popis dle tabul (44,85kg)	ks	1,00	4 064,45	4 064,45
180	55396	Ozn.Z 16 Dtto, popis dle tabulky (35,01kg)	ks	1,00	3 161,24	3 161,24
181	55397	Ozn.Z 17 Dtto, popis dle tabulky (34,75kg)	ks	1,00	3 161,24	3 161,24
182	55398	Ozn.Z 18 Dtto, popis dle tabulky (30,20kg)	ks	8,00	2 709,63	21 677,04
183	553981	Ozn.Z18a Dtto, popis dle tabulky (30,31kg)	ks	9,00	2 709,63	24 386,67
184	55399	Ozn.Z 19 Dtto, popis dle tabulky (20,95kg)	ks	1,00	1 896,74	1 896,74
185	553991	Ozn.Z 22 Montovaná ocel. zárubeň 80/197 popis dle tabulky	ks	120,00	2 952,68	354 321,07
186	553992	Ozn.Z 26 Ocel. předstěna 275/165, DP1 EW 30 popis dle tabulky	ks	1,00	7 332,42	7 332,42
187	553993	Ozn.Z 27 Dtto, 95/70 DP1 EW 30, popis dle tabul.	ks	1,00	1 092,06	1 092,06
188	553994	Ozn.Z 28 Dtto, 90/60, DP1 EW 30, popis dle tab.	ks	11,00	1 051,01	11 561,09
189	553995	Ozn.Z 29 Dtto, 90/155 DP1 EW 30, popis dle tab.	ks	10,00	2 496,14	24 961,44
190	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	1,00	28 848,89	28 848,89
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 913 738,33
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
191	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1 864,94	31,20	58 189,48
192	771474113U00	Mtž sokl keram rovný řezaný lep -120, vč. lišt	m	1 483,40	63,22	93 787,52
		1.NP:				
		01:3.20+2.55*2+3.20+0.10*2+0.15*2+0.20*2+3.30		15,70		
		02:(3.59+2.50)*2-2.35		9,83		
		03:(2.50+3.60)*2-2.35		9,85		
		04:(3.20+1.43)*2-6.05		3,21		
		09:(17.30+1.43+0.30*2)*2-6.90		31,76		
		18:(2.75+6.45+0.23+0.32)*2-1.60		17,90		
		20:(1.65+3.0)*2-3.0		6,30		
		24:(2.75+0.90)*2-3.0		4,30		
		32:(2.90+6.27)*2-3.30		15,04		
		33:(3.20+1.43)*2-6.05		3,21		
		35:(2.75+3.54)*2-1.20		11,38		
		38:(17.30+1.43+0.30*2+0.48)*2-6.80		32,82		
		2.NP-11.NP:				
		01:(2.85+6.37)*2*10		184,40		
		-7.80*10		-78,00		
		02:(31.65+6.30+0.40)*2*10		767,00		
		(27.605*2+3.15+0.40*2)*10		591,60		
		-(16.55 +10.50)*10		-270,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		08:(2,85+1,20)*2*10		81,00		
		-3,30*10		-33,00		
		11:(1,55+2,85)*2*10		88,00		
		-2,80*10		-28,00		
		34:0,98*2*10		19,60		
193	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, flexibilní lepidlo vč. doplňků (líšty, silikon)	m2	1 796,34	335,8	603 264,68
		P1:163,36		163,36		
		P3:13,68		13,68		
		P7,8:1272,10+213,40		1 485,50		
		P9:133,80		133,80		
194	771575202RT3	Montáž podlah keram., rezné, balkon P10 vč. systémových prvků	m2	68,60	389,20	26 699,22
195	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tlá 15MPa	m2	1 864,94	147,80	275 634,40
196	597	Keramická dlažba vnitřní - glazovaná P3,P8,P9	m2	415,01	101,82	42 255,03
		360,88*1,15		415,01		
197	5971	Keramická dlažba vnitřní - slinutá P1,P7	m2	1 636,42	103,46	169 302,18
		(163,36+1272,10)*1,14		1 636,42		
198	5972	Keramická dlažba venkovní	m2	75,46	103,46	7 806,99
		68,60*1,10		75,46		
199	5973	Keramický soklík řezaný	m	1 631,74	23,81	38 854,83
		1483,40*1,10		1 631,74		
200	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	1,00	13 157,94	13 157,94
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 328 952,27
Díl:	776	Podlahy povlakové				
201	774711113U00	Podložka Mirelon 5mm,	m2	2 156,90	12,81	27 628,08
		P5:7,884,80+1272,10		2 156,90		
202	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	4 021,81	22,99	92 464,63
		3093,70*1,30		4 021,81		
203	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	4 420,58	29,56	130 670,58
		1.NP:				
		P1:4:162,58+121,64+23,10+9,98		317,30		
		dlažby:-78,70		-78,70		
		koberce:-61,12		-61,12		
		2-11.NP:				
		P5:2962,60		2 962,60		
		P6:1578,70		1 578,70		
		P7:133,80		133,80		
		dlažby:-(3,52+2,82+2,80+7,62+4,90+4,34+7,70+9,50)*10		-432,00		
204	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	3 093,70	78,00	241 322,52
		1.NP:				
		P2:9,86+9,92+9,98+10,79+12,93+16,97+9,98*2+10,79+12,93+16,97		131,10		
		2-11.NP:				
		P5:(3,52+2,82+8,12*6+13,82*4+8,12*12)*10		2 077,80		
		P6:(7,70+9,50+11,88*6)*10		684,80		
205	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených, koberce 1.NP	m2	61,12	11,50	702,60
		51,03+6,86+3,23		61,12		
206	776990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa	m2	3 093,70	114,95	355 633,19
207	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	2 691,52	15,60	41 990,12
		3093,70*0,87		2 691,52		
208	283	Podlaha Vinyl	m2	3 185,51	210,20	669 809,71
		3093,70*1,03		3 185,51		
209	28342401	Soklík	m	4 102,25	11,08	45 472,78
		4021,81*1,02		4 102,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
210	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	1,00	16 056,94	16 056,94
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 621 751,15
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
211	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové tl.8mm, vč. soklíku, P4	m2	10,98	1 198,81	13 160,49
		9,98*1,10		10,98		
212	777615114R00	Nátěry podlah epoxidové, P4	m2	10,98	299,70	3 290,12
		9,98*1,10		10,98		
213	998777204R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m	%	2,00	164,50	329,00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				16 779,61
Díl:	781	Obklady keramické				
214	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1 981,36	29,56	58 568,24
215	781415016RU1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, vč. lišt a doplňků	m2	1 981,36	408,91	810 193,97
		1.NP:				
		14: 0,65*(1,73+0,60)		1,51		
		13:2.20*(2,45+2,05)*2-0,90*1,97		18,03		
		19:2.0*(2,75+1,10)*2-0,60*1,97		14,22		
		21:2.0*(2,33+1,33)*2-0,60*1,97		13,46		
		22:2.0*(1,33+1,30)*2-0,60*1,97*2		8,16		
		23:2.0*(0,90+1,33)*2-0,60*1,97		7,74		
		25:2.0*(1,33+1,50)*2-1,0*1,97		9,35		
		26:2.0*(1,15+1,33)*2-0,60*1,97		8,74		
		27:2.0*(1,33+1,50)*2-1,0*1,97		9,35		
		28:2.0*(1,15+1,33)*2-0,60*1,97		8,74		
		42:2.20*(2,45+2,18)*2-0,90*1,97		18,60		
		43:0,65*(1,73+0,40)		1,38		
		2-11.NP:				
		09:2.0*(2,90+2,85)*2*10-0,70*1,97*10		216,21		
		10:2.0*(2,85+1,75)*2*10-0,70*1,97*10		170,21		
		15,22,28:				
		49.44.37:2,20*(1,68+0,95)*2*6*10-0,60*1,97*6*10		623,40		
		16,23,29:				
		36.43.50:2,20*(2,25+0,95)*2*6*10-0,60*1,97*6*10		773,88		
		14,21,27:				
		35,42.48:0,65*(1,03+0,98)*6*10		78,39		
216	597	Obklady keramické, bílé	m2	1 637,42	98,53	161 337,98
		1488,56*1,10		1 637,42		
217	5971	Obklady keramické, zelené	m2	181,28	105,92	19 201,52
		164,80*1,10		181,28		
218	5972	Obklady keramické, žluté	m2	179,52	103,46	18 572,89
		163,20*1,10		179,52		
219	5973	Obklady keramické, oranžové	m2	181,28	103,46	18 754,98
		164,80*1,10		181,28		
220	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	1,00	10 866,29	10 866,29
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 097 495,86
Díl:	783	Nátěry				
221	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	464,99	98,53	45 816,86
		zárubně:1,50*(5+23+30+1+20*2+5+60+1+1+2+2)		255,00		
		fasáda:1,50*33,71*2		101,13		
		parapety:108,8647		108,86		
222	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	335,69	197,60	66 152,41
		Z 14:1,10*5,92*2*10		130,24		
		Z15-19:1,0*(3,87*2+2,90*2+2,75*2+2,42*2*17+1,5*2)		104,32		
		fasáda:1,50*33,71*2		101,13		
223	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1 224,00	197,06	241 206,34

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z 22:1.50*120		180,00		
		Z 21:1.50*160		240,00		
		zárubně:1.50*(11+121+40+182+8+4)		549,00		
		stáv.:1.50*(5+23+30+1+20*2+5+60+1+1+2+2)		255,00		
224	783595212U00	Nátěr vod fe klempíř 2x+1z	m2	125,52	197,06	24 735,47
		stávající:				
		1.NP:0.33*(2.39+2.33*3+2.30*4+2.0+2.31+2.85*2+5.0)		11,08		
		2-11 NP:0.20*(1.0*44+1.08*2+2.73)*10		97,78		
		nové:				
		1.NP:0.33*(1.28*4+1.17*2+2.30*2+2.35)		4,76		
		2-11 NP:0.20*(5.15+0.40*2)*10		11,90		
225	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	4 056,80	49,27	199 862,31
		20*(6.37+2.85)*2*11		4 056,80		
	Celkem za	783 Nátěry				577 773,39
Díl:	784	Malby				
226	784434271R00	Malba křeh. 2x, 2bar.+strop.pačok 2x, míst. do 3.8m dle omítek	m2	22 332,00	22,99	513 430,48
		4577,11+12921,182+4833,705		22 332,00		
227	784453101U00	Malba 2xdisp DÚFA b+pen míst -3.8m na SDK	m2	431,89	22,99	9 929,55
		163,5425+119,01+149,34		431,89		
	Celkem za	784 Malby				523 360,03
Díl:	786	Čalounické úpravy				
228	786622211RT1	Žaluzie vnitřní AL lamely dodávka žaluzie ve specifikaci	m2	486,30	82,11	39 930,09
229	786691002R00	Montáž kolejniček 1.NP	m	18,50	58,46	1 081,55
		05.06:2.75*2		5,50		
		11.15:2.60+2.45		5,05		
		36.40.44:2.75*2+2.45		7,95		
230	553	Kolejničky záclonové	m	18,50	168,33	3 114,02
231	5531	Žaluzie vnitřní AL dle popisu	m2	486,30	277,04	134 724,13
232	78662	Demontáž stávajících žaluzií	m2	486,30	61,58	29 947,57
233	998786204R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 36 m	%	0,80	2 087,97	1 670,37
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				210 467,74
Díl:	787	Zasklívání				
234	787240530R00	Zasklívání zabradlí do těsnění,válc. , Z 11	m2	26,60	2 011,70	53 511,09
		0.95*(1.25*2+0.30)*10		26,60		
235	998787204R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 36 m	%	2,00	535,11	1 070,22
	Celkem za	787 Zasklívání				54 581,31
Díl:	799	Vybavení soc. zařízení				
236	799	Vybavení soc. zařízení (mydelník, háčky, držák na papír, WC štětky)	kpl	122,00		
237	7991	Zástěny u sprch v 1.NP místn.13 a 42	m2	7,92	1 477,98	11 705,60
		(0.90+0.90)*2.20*2		7,92		
	Celkem za	799 Vybavení soc. zařízení				11 705,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
238	D+M	EL - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	3 325 808,80	3 325 808,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 325 808,80
Díl:	M22A	Slaboproud				
239	D+M	Slaboproud - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	820 996,13	820 996,13
	Celkem za	M22A Slaboproud				820 996,13
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
240	D+M	VZT - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 037 238,00	1 037 238,00
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika				1 037 238,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
241	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1 364,29	73,08	99 699,69

Slepý rozpočet

Stavba :	961 REKONSTR. OBJ.K1, STUDENTSKÁ 798/19, Č.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce obj.K1	Rekonstrukce obj.K1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
242	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12 278,64	41,06	504 099,55
243	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 364,29	133,84	182 596,06
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19 100,11	9,85	188 197,17
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1 364,29	41,06	56 011,06
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6 821,47	9,03	61 612,17
247	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1 364,29	8,21	11 202,21
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 364,29	82,11	112 022,12
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 215 440,03

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/008

Stavba: Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

KSO: 801 35 5

Místo: Studentská 798/19, České Budějovice

CC-CZ: 12631

Datum: 16.12.2016

CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Timr

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

IČ: 45021309

DIČ: CZ45021309

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 136 675,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 136 675,03	238 701,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 375 376,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/008

Stavba: Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Místo: Studentská 798/19, České Budějovice

Datum: 16.12.2016

Zadavatel: Ing.arch. Martin Timr

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Spilka a Řiha s.r.o. Soběslav

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 136 675,03	1 375 376,79	
2016/008 /a	Stavební a konstrukční část	1 123 673,03	1 359 644,37	STA
2016/008 /b	VRN	13 002,00	15 732,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Objekt:

2016/008/a - Stavební a konstrukční část

KSO: 801 35 5

Místo: Studentská 798/19, České Budějovice

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Timr

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

45021309

DIČ:

CZ45021309

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 123 673,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 123 673,03	21,00%	235 971,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 359 644,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Objekt:

2016/008/a - Stavební a konstrukční část

Místo:

Studentská 798/19, České Budějovice

Datum: 16.12.2016

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Timr

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 123 673,03

D1 - DETAIL A:	126 130,65
D2 - DETAIL B:	29 565,47
D3 - DETAIL C:	18 595,52
D4 - DETAIL D:	21 102,48
D5 - DETAIL E:	34 680,60
D6 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:	100 451,65
HSV - Práce a dodávky HSV	119 428,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 394,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 054,56
997 - Přesun sutě	33 053,76
998 - Přesun hmot	925,61
PSV - Práce a dodávky PSV	673 718,55
712 - Powlakové krytiny	410 335,55
713 - Izolace tepelné	159 257,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 284,40
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	46 291,35

762 - Konstrukce tesařské	3 140,71
764 - Konstrukce klempířské	4 622,70
767 - Konstrukce zámečnické	44 547,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 239,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Objekt:

2016/008/a - Stavební a konstrukční část

Místo:

Studentská 798/19, České Budějovice

Datum: 16.12.2016

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Tímr

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 123 673,03

D	D1	DETAIL A:					126 130,65	
1	K	Pol1	Klín z minerálních vláken, příp. asfaltový rohový klín.	m3	0,131	45 160,50	5 916,03	
PP			Klín z minerálních vláken, příp. asfaltový rohový klín.					
2	K	Pol2	Oxidovaný asfaltový pás (navářený na očištěný a vyrovnaný povrch opatřený penetrační asfaltovou emulzí)	m2	88,370	238,12	21 042,66	
PP			Oxidovaný asfaltový pás (navářený na očištěný a vyrovnaný povrch opatřený penetrační asfaltovou emulzí)					
3	K	Pol3	Expanzní těsnící páska	m2	8,034	234,01	1 880,04	
PP			Expanzní těsnící páska					
4	K	Pol4	PU tmel (UV stabilní, flexibilní)	bm	100,420	1,48	148,62	
PP			PU tmel (UV stabilní, flexibilní)					
5	K	Pol5	Samovrtný šroub, 5ks/bm ve dvou řadách s vzájemně prostřídánými kotvicími prvky.	ks	1 005,000	4,93	4 954,65	
PP			Samovrtný šroub, 5ks/bm ve dvou řadách s vzájemně prostřídánými kotvicími prvky.					
P			Poznámka k položce: 2 řady šroubů					
6	K	Pol6	Přířez asfaltovaného pásu pro vytvoření spádu min. 3 stupně	m2	15,063	238,12	3 586,80	
PP			Přířez asfaltovaného pásu pro vytvoření spádu min. 3 stupně					
7	K	Pol7	Zatloukáací hmoždinka, 5 ks/bm ve dvou řadách s vzájemně prostřídánými kotvicími prvky	ks	1 005,000	14,78	14 853,90	
PP			Zatloukáací hmoždinka, 5 ks/bm ve dvou řadách s vzájemně prostřídánými kotvicími prvky					
P			Poznámka k položce: 2 řady šroubů					
8	K	Pol8	Deska OSB 3 tl. 18 mm	m2	35,147	459,82	16 161,29	
PP			Deska OSB 3 tl. 18 mm					
9	K	Pol9	Zatloukáací hmoždinky, 5 ks/bm	ks	1 005,000	14,78	14 853,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zatloukací hmoždinky, 5 ks/bm					
P			Poznámka k položce: Ve dvou řadách s vzájemně prostřídávanými kotvicemi prvky.					
10	K	Pol10	Samovrtný šroub á 300 mm	ks	503,000	9,85	4 954,55	
PP			Samovrtný šroub á 300 mm					
P			Poznámka k položce: Uvažujeme 5 ks/bm					
11	K	Pol11	Rovná tepelněizolační deska PIR pro ploché střechy tl. 20 mm	m2	35,147	369,50	12 986,82	
PP			Rovná tepelněizolační deska PIR pro ploché střechy tl. 20 mm					
12	K	Pol12	Deska tepelné izolace EPS 100 S Stabil tl. 60 mm	m2	45,189	156,01	7 049,94	
PP			Deska tepelné izolace EPS 100 S Stabil tl. 60 mm					
13	K	Pol13	Zatloukací hmoždinky á 300 mm	ks	503,000	14,78	7 434,34	
PP			Zatloukací hmoždinky á 300 mm					
P			Poznámka k položce: Uvažujeme 5 ks/bm					
14	K	Pol14	Horkovzdušný spoj	bm	100,420	102,64	10 307,11	
PP			Horkovzdušný spoj					
D	D2		DETAIL B:				29 565,47	
15	K	Pol15	Střešní vtok s integrovaným přířezem z asfaltového pásu (hydraulická kapacita min. 2,5 l/s)	ks	8,000	1 642,20	13 137,60	
PP			Střešní vtok s integrovaným přířezem z asfaltového pásu (hydraulická kapacita min. 2,5 l/s)					
16	K	Pol16	Těsnění střešního vtoku	ks	8,000	410,55	3 284,40	
PP			Těsnění střešního vtoku					
17	K	Pol17	Kotevní šroub	ks	64,000	9,85	630,40	
PP			Kotevní šroub					
P			Poznámka k položce: Uvažujeme 8 ks na jeden střešní vtok					
18	K	Pol18	Penetrace na beton	m2	2,256	36,95	83,36	
PP			Penetrace na beton					
19	K	Pol19	Dobetonávka po vybourání původního vtoku, beton C12/15	m3	0,150	3 161,24	474,19	
PP			Dobetonávka po vybourání původního vtoku, beton C12/15					
20	K	Pol20	Těsnící kroužek střešního vtoku	ks	8,000	41,06	328,48	
PP			Těsnící kroužek střešního vtoku					
21	K	Pol21	Kotevní šroub s talířovou podložkou	ks	64,000	12,32	788,48	
PP			Kotevní šroub s talířovou podložkou					
P			Poznámka k položce: Uvažujeme 8 ks na jeden střešní vtok					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol22	Vtoková mřížka z PVC-U, střešní vtok	ks	8,000	82,11	656,88	
	PP		Vtoková mřížka z PVC-U, střešní vtok					
23	K	Pol23	Nástavec k střešnímu vtoku pro tloušťku tepelné izolace 160-240 mm	ks	8,000	1 272,71	10 181,68	
	PP		Nástavec k střešnímu vtoku pro tloušťku tepelné izolace 160-240 mm					
D D3 DETAIL C:							18 595,52	
24	K	Pol24	Nerezová stahovací objímka - kruhový prostup	ks	18,000	45,16	812,88	
	PP		Nerezová stahovací objímka - kruhový prostup					
25	K	Pol25	Pásek PVC-P fólie obepínající kruhový prostup	ks	18,000	36,95	665,10	
	PP		Pásek PVC-P fólie obepínající kruhový prostup					
26	K	Pol26	Separční polypropylenová textilie, plošná hmotnost 300 g/m	m2	0,158	57,48	9,08	
	PP		Separční polypropylenová textilie, plošná hmotnost 300 g/m					
27	K	Pol27	Manžeta z nevyztužené fólie na detaily s kruhovým otvorem o průměru cca 2/3 prostupu	ks	18,000	615,83	11 084,94	
	PP		Manžeta z nevyztužené fólie na detaily s kruhovým otvorem o průměru cca 2/3 prostupu					
28	K	Pol28	Nerezová stahovací objímka	ks	18,000	45,16	812,88	
	PP		Nerezová stahovací objímka					
29	K	Pol29	tzv. "kalhotky" z oxidovaného asfaltového pásu	ks	18,000	287,39	5 173,02	
	PP		tzv. "kalhotky" z oxidovaného asfaltového pásu					
30	K	Pol30	Přířez oxidovaného asfaltového pásu s vyříznutým kruhovým otvorem	m2	0,158	238,12	37,62	
	PP		Přířez oxidovaného asfaltového pásu s vyříznutým kruhovým otvorem					
D D4 DETAIL D:							21 102,48	
31	K	Pol31	Klín z minerálních vláken, příp. asfaltový rohový klín	m3	0,060	45 160,50	2 709,63	
	PP		Klín z minerálních vláken, příp. asfaltový rohový klín					
32	K	Pol32	Oxidovaný asfaltový pás	m2	25,355	221,70	5 621,20	
	PP		Oxidovaný asfaltový pás					
33	K	Pol33	Asfaltová penetrační emulze	m2	13,830	36,95	511,02	
	PP		Asfaltová penetrační emulze					
34	K	Pol34	Kotvicí prvek koutové lišty á 300 mm	ks	231,000	9,85	2 275,35	
	PP		Kotvicí prvek koutové lišty á 300 mm					
	P		Poznámka k položce: Uvažujeme 5 ks/bm.					
35	K	Pol35	EPS 100 tl. 50 mm	m2	20,745	143,69	2 980,85	
	PP		EPS 100 tl. 50 mm					
36	K	Pol36	Kotvicí prvek s těsnicí podložkou á 300 mm	ks	461,000	12,32	5 679,52	
	PP		Kotvicí prvek s těsnicí podložkou á 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2x Uvažujeme 5 ks/bm.					
37	K	Pol4	PU tmel (UV stabilní, flexibilní)	bm	46,100	28,74	1 324,91	
PP			PU tmel (UV stabilní, flexibilní)					
D D5			DETAIL E:					
							34 680,60	
38	K	Pol37	Výztužení koutu přezem výztužné skleněné síťoviny.	bm	46,100	90,32	4 163,75	
PP			Výztužení koutu přezem výztužné skleněné síťoviny.					
39	K	Pol38	Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 10/10 typ pod omítku	bm	46,100	36,95	1 703,40	
PP			Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 10/10 typ pod omítku					
40	K	Pol39	Expanzní těsnicí páska	m2	3,000	234,01	702,03	
PP			Expanzní těsnicí páska					
41	K	Pol4	PU tmel (UV stabilní, flexibilní)	bm	46,100	147,80	6 813,58	
PP			PU tmel (UV stabilní, flexibilní)					
42	K	Pol40	Zatloukací hmoždinky 5 ks/m ve dvou řadách s vzájemně prostřídánými kotvicími prvky.	ks	461,000	14,78	6 813,58	
PP			Zatloukací hmoždinky 5 ks/m ve dvou řadách s vzájemně prostřídánými kotvicími prvky.					
P			Poznámka k položce: 5ks ve dvou řadách					
43	K	Pol41	Deska OSB 3 tl. 25 mm	m2	14,000	624,04	8 736,56	
PP			Deska OSB 3 tl. 25 mm					
44	K	Pol42	Deska OSB 3 tl. 10 mm	m2	14,000	410,55	5 747,70	
PP			Deska OSB 3 tl. 10 mm					
D D6			KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:					
							100 451,65	
45	K	Pol43	Příponka pozinkovaný ocelový plech tl. 2 mm, R. Š. 245 mm	bm	100,420	98,53	9 894,38	
PP			Příponka pozinkovaný ocelový plech tl. 2 mm, R. Š. 245 mm					
46	K	Pol44	Okapní lišta pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 285 mm	bm	100,420	266,86	26 798,08	
PP			Okapní lišta pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 285 mm					
47	K	Pol45	Rohová lišta pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 100 mm	bm	100,420	102,64	10 307,11	
PP			Rohová lišta pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 100 mm					
48	K	Pol46	Koutová lišta pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 100 mm	bm	146,520	102,64	15 038,81	
PP			Koutová lišta pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 100 mm					
49	K	Pol47	Systémová základací lišta pro ETICS s TI tl. 60 mm	bm	46,100	102,64	4 731,70	
PP			Systémová základací lišta pro ETICS s TI tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	Pol48	Ukončovací profil pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 155 mm	bm	46,100	184,75	8 516,98	
	PP		Ukončovací profil pozinkovaný ocelový plech s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R. Š. 155 mm					
51	K	Pol49	Okapnice z pozinkovaného plechu s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R.Š. 210 mm - kotvená samovrtnými šrouby do dřeva á 300 mm ve dvou prostřídáných řadách	bm	46,100	225,80	10 409,38	
	PP		Okapnice z pozinkovaného plechu s naválcovanou vrstvou PVC-P tl. 0,6 mm + vrstva PVC-P, R.Š. 210 mm - kotvená samovrtnými šrouby do dřeva á 300 mm ve dvou prostřídáných řadách					
52	K	Pol50	Nový okapní žlab a žlabový hák (pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem) hák bude kotven zatlukacími hmoždinkami - Nižší střešní nástavba - půlkulatý žlab, d = 110 mm, R. Š.	bm	23,500	312,02	7 332,47	
	PP		Nový okapní žlab a žlabový hák (pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem) hák bude kotven zatlukacími hmoždinkami - Nižší střešní nástavba - půlkulatý žlab, d = 110 mm, R. Š. 250 mm					
53	K	Pol51	Nový okapní žlab a žlabový hák (pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem) hák bude kotven z atlukacími hmoždinkami - Vyšší střešní nástavba - půlkulatý žlab, d = 160 mm, R. Š.	bm	22,600	328,44	7 422,74	
	PP		Nový okapní žlab a žlabový hák (pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem) hák bude kotven zatlukacími hmoždinkami - Vyšší střešní nástavba - půlkulatý žlab, d = 160 mm, R. Š. 333 mm					

o HSV

Práce a dodávky HSV

119 428,11

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

73 394,18

54	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	97,400	146,98	14 315,85	CS ÚRS 2016 02
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		Očištění a vyspravení stávající omítky - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		20,05+20,05+17,09+17,09-3,22		71,060			
	VV		Očištění a vyspravení stávající omítky - STROJOVNA VZT					
	VV		11,06+11,06+2,96+2,96-1,70		26,340			
	VV		Součet		97,400			
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,510	180,64	9 846,69	CS ÚRS 2016 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		22,600*0,300		6,780			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		23,500*0,300		7,050			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		31,72-6,78		24,940			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,79-7,05		15,740			
	VV		Mezisoučet		40,680			
	VV		Součet		54,510			
56	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	13,830	246,33	3 406,74	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		22,600*0,300		6,780			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		23,500*0,300		7,050			
	VV		Součet		13,830			
57	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	14,107	229,91	3 243,34	CS ÚRS 2016 02
	PP		Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 100 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		22,600*0,300		6,780			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		23,500*0,300		7,050			
	VV		Součet		13,830			
	VV		13.83*1.02 'Přepočtené koeficientem množství		14,107			
58	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	40,680	246,33	10 020,70	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		31,72-6,78		24,940			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		22,79-7,05		15,740			
	VV		Součet		40,680			
59	M	6315152R1	deska minerální izolační tl. 60 mm	m2	41,494	238,12	9 880,55	
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31,72-6,78		24,940			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		22,79-7,05		15,740			
	VV		Součet		40,680			
	VV		40.68*1.02 Přepočtené koeficientem množství		41,494			
60	K	6222520R1	Montáž a dodávka lišt kontaktního zateplení	bm	46,500	88,29	4 105,49	
	VV		1		46,500			
	VV		Součet		46,500			
61	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	54,510	73,90	4 028,29	CS ÚRS 2016 02
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		22,600*0,300		6,780			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		23,500*0,300		7,050			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		31,72-6,78		24,940			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		22,79-7,05		15,740			
	VV		Mezisoučet		40,680			
	VV		Součet		54,510			
Q	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 15 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	54,510	229,91	12 532,39	CS ÚRS 2016 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		22,600*0,300		6,780			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
	VV		Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
	VV		23,500*0,300		7,050			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 31,72-6,78		24,940			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
			VV Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
			VV 22,79-7,05		15,740			
			VV Mezisoučet		40,680			
			VV Součet		54,510			
63	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	54,510	36,95	2 014,14	CS ÚRS 2016 02
			PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
			VV Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
			VV 22,600*0,300		6,780			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
			VV Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
			VV 23,500*0,300		7,050			
			VV Mezisoučet		13,830			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
			VV Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
			VV 31,72-6,78		24,940			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
			VV Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
			VV 22,79-7,05		15,740			
			VV Mezisoučet		40,680			
			VV Součet		54,510			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 054,56	
64	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	54,510	37,77	2 058,84	CS ÚRS 2016 02
			PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
			VV Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
			VV 22,600*0,300		6,780			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
			VV Tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
			VV 23,500*0,300		7,050			
			VV Mezisoučet		13,830			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
			VV Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
			VV 31,72-6,78		24,940			
			VV Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
WV			22,79-7,05		15,740			
WV			Mezisoučet		40,680			
WV			Součet		54,510			
65	K	941111221	Průplatek k těsnění řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	2 452,950	0,82	2 011,42	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž těsnění řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
P			Příplatek za první a každý další den použití těsnění k ceně -1121					
			Poznámka k položce: 45 dní					
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
WV			Tepelná izolace z nenasáklavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm		6,780			
WV			22,600*0,300					
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
WV			Tepelná izolace z nenasáklavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
WV			23,500*0,300		7,050			
WV			Mezisoučet		13,830			
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
WV			Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
WV			31,72-6,78		24,940			
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
WV			Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
WV			22,79-7,05		15,740			
WV			Mezisoučet		40,680			
WV			Součet		54,510			
WV			54,51*45 Přepočtené koeficientem množství		2 452,950			
66	K	941111821	Demontáž těsnění řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	54,510	20,53	1 119,09	CS ÚRS 2016 02
PP			Demontáž těsnění řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2					
WV			šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
WV			Tepelná izolace z nenasáklavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
WV			22,600*0,300		6,780			
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					
WV			Tepelná izolace z nenasáklavého extrudovaného polystyrenu - EPS 100, tl. 50 mm					
WV			23,500*0,300		7,050			
WV			Mezisoučet		13,830			
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VÝTAHŮ					
WV			Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
WV			31,72-6,78		24,940			
WV			Skladba F1 - navržená skladba fasád střešních nástaveb - STROJOVNA VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Tepelná izolace z minerálních vláken, tl. 60 mm					
	VV		22,79-7,05		15,740			
	VV		Mezisoučet		40,680			
	VV		Součet		54,510			
67	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	537,770	8,21	4 415,09	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		537,770			
68	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000	169,15	1 353,20	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm					
	VV		Realizace prostupů svislou zdi - strojovna VZT, šířka 400x400 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Zazdění prostupu ve svislé zdi - strojovna VZT, šířka 500x400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Realizace prostupů svislou zdi - strojovna výtahů 400x400 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
69	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	12,000	91,41	1 096,92	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2					
	VV		Realizace VZT potrubí - prostup střešou 160x200 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D	997		Přesun sutě				33 053,76	
70	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	51,484	189,67	9 764,97	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,484	133,84	6 890,62	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
72	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 235,616	9,85	12 170,82	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 24 km					
VV			51.484*24 Přepočtené koeficientem množství		1 235,616			
73	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,484	82,11	4 227,35	CS ÚRS 2016 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998		Přesun hmot				925,61	
74	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,509	205,28	925,61	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				673 718,55	
D	712		Povlakové krytiny				410 335,55	
75	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	54,510	32,84	1 790,11	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé					
VV			Původní skladba střechy - STROJOVNÁ VZT					
VV			Demontáž stávající PVC-P fólie					
VV			Demontáž technické textilie					
VV			22,79					
VV			22,790					
VV			Původní skladba střechy - STROJOVNÁ VÝTAHU					
VV			Demontáž stávající PVC-P fólie					
VV			Demontáž technické textilie					
VV			31,72					
VV			31,720					
VV			Součet					
VV			54,510					
76	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	483,260	49,27	23 810,22	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé					
VV			Původní skladba střechy - HLAVNÍ STŘECHA					
VV			Demontáž separační netkané textilie					
VV			Demontáž PVC-P fólie					
VV			Demontáž separační netkané textilie					
VV			483,26					
VV			483,260					
VV			Součet					
VV			483,260					
77	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	537,770	16,42	8 830,18	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
78	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií z měkčeného PVC (PVC-P) s polyesterovou výztužnou vložkou, určená pro fixaci mechanickým kotvením	m2	537,770	160,11	86 102,35	CS ÚRS 2016 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		537,770			
79	M	2832201R1	Střešní fólie měkčeného PVC (PVC-P) s polyesterovou výztužnou vložkou	m2	672,213	269,32	181 040,41	
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		537,770			
	VV		537.77*1.25 'Přepočtené koeficientem množství		672,213			
80	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	537,770	12,32	6 625,33	CS ÚRS 2016 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
	VV		Separační sklovláknitý vlies					
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		537,770			
81	M	6931103R1	Separační sklovláknitý vlies	m2	645,324	16,42	10 596,22	
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		537,770			
	VV		537.77*1.2 'Přepočtené koeficientem množství		645,324			
82	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 50 mm	m2	483,260	24,63	11 902,69	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosů do 10 st., tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		Původní skladba střechy - HLAVNÍ STŘECHA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Demontáž násypu praného kameniva tl. cca 30 - 50 mm					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Součet		483,260			
83	K	7129908R2	Kotvy pro upevnění střešní fólie	ks	4 155,300	18,89	78 493,62	
	VV		(56,13+13,36+56,13+14,83+113,49)*9		2 285,460			
	VV		89,88*6		539,280			
	VV		(30,56*2+29,92*2)*11		1 330,560			
	VV		Součet		4 155,300			
84	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,415	808,78	1 144,42	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	713		Izolace tepelné				159 257,26	
85	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	483,260	16,42	7 935,13	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střeš plochých nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu, tloušťky izolace do 100 mm					
	VV		Původní skladba střechy - HLAVNÍ STŘECHA					
	VV		Demontáž tepelné izolačních desek z XPS ve dvou vrstvách tl. 50 mm					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Součet		483,260			
86	K	713141162	Montáž izolace tepelné střeš plochých budova v do 20 m	m2	1 021,030	45,16	46 109,71	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole					
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26*2		966,520			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		1 021,030			
87	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	492,925	201,17	99 161,72	CS ÚRS 2016 02
	PP		Desky z (lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střešy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 160 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		Skladba S1 - navržená skladba HLAVNÍ STŘECHY					
	VV		483,26		483,260			
	VV		Součet		483,260			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		483.26*1.02 Přepočtené koeficientem množství		492,925			
88	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm desky z tenčených plastů desky z penového polystyrenu - samoznásivitel typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 W / m K 60 mm Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]	m2	55,600	78,00	4 336,80	CS ÚRS 2016 02
	PP							
	P							
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VÝTAHŮ					
	VV		31,72		31,720			
	VV		Skladba S2 - navržená skladba STŘECHY STROJOVNY VZT					
	VV		22,79		22,790			
	VV		Součet		54,510			
	VV		54.51*1.02 Přepočtené koeficientem množství		55,600			
89	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,259	758,70	1 713,90	CS ÚRS 2016 02
	PP							
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 284,40	
90	K	721210824	Demontáž vpustí střešních Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	8,000	410,55	3 284,40	CS ÚRS 2016 02
	PP							
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				46 291,35	
91	K	743622100-D	Demontáž hromosvodu - HLAVNÍ STŘECHA, STŘECHA STROJOVNY VZT A VÝTAHU	sou	1,000	5 008,00	5 008,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	743622100-M	Montáž a dodávka hromosvodu - HLAVNÍ STŘECHA, STŘECHA STROJOVNY VZT A VÝTAHU, včetně systémových podstavců a revizní zprávy	sou	1,000	41 283,35	41 283,35	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				3 140,71	
93	K	76208R1	Demontáž odstranění stávajících kotevních stojanů pro montážní lávky Tvoří oblouky vysoké cca 500 mm a jsou zhotoveny ze železných prutů o průměru 20 mm.	sou	1,000	3 140,71	3 140,71	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				4 622,70	
94	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	100,420	32,84	3 297,79	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		Demontáž oplechování atiky					
	VV		100,42		100,420			
	VV		Součet		100,420			
95	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	46,100	28,74	1 324,91	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		Demontáž okapního žlabu - STŘECHA STROJOVNÝ VZT					
	VV		23,5		23,500			
	VV		Demontáž okapního žlabu - STŘECHA STROJOVNÝ VÝTAH					
	VV		22,6		22,600			
	VV		Součet		46,100			
D 767			Konstrukce zámečnické				44 547,35	
96	K	767995R1	Montáž a dodávka Záchytný systém	sou	1,000	44 368,14	44 368,14	
	VV		"Systémové kotvicí body budou kotveny na chemickou kotvu. V případě dutinových panelů také se síťovanými hmoždinkami."					
	VV		U1 - systémový kotvicí bod , délka 700 mm 10 ks					
	VV		Kotvicí bod s osazeným spojovacím okem 1 ks					
	VV		Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (1 úsek) 86,5 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
97	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,485	3 6950	179,21	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 239,23	
98	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,400	22,99	2 239,23	CS ÚRS 2016 02
	PP		Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Očištění a vyspravení stávající omítky - STROJOVNÁ VÝTAH					
	VV		20,05+20,05+17,09+17,09-3,22		71,060			
	VV		Očištění a vyspravení stávající omítky - STROJOVNÁ VZT					
	VV		11,06+11,06+2,96+2,96-1,70		26,340			
	VV		Součet		97,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Objekt:

2016/008/b - VRN

KSO: 801 35 5

Místo: Studentská 798/19, České Budějovice

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Tímr

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

45021309

DIČ:

CZ45021309

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 002,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 002,00	21,00%	2 730,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 732,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Objekt:

2016/008/b - VRN

Místo:

Studentská 798/19, České Budějovice

Datum: 16.12.2016

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Timr

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	13 002,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 002,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 002,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ploché střechy - Kolej K1 Jihočeská Univerzita

Objekt:

2016/008/b - VRN

Místo:

Studentská 798/19, České Budějovice

Datum: 16.12.2016

Zadavatel:

Ing.arch. Martin Timr

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

13 002,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

13 002,00

D VRN3

Zařízení staveniště

8 000,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	sou	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
2	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	sou	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště					
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	sou	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, náklady na provizorní zastřešení					
4	K	034203000	Oplocení staveniště	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					

D VRN4

Inženýrská činnost

3 002,00

6	K	041403000	Koordinátor BOZP na stavební	sou	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi					
7	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	sou	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
8	K	043114000	Zkoušky tlakové	sou	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové					
9	K	045303000	Koordináční činnost	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření kompletační a koordináční činnost koordináční činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN5			Finanční náklady				1 000,00	
10	K	051103000	Pojištění proti vlivu vyšší moci	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Finanční náklady pojistné pojištění proti vlivu vyšší moci					
D VRN7			Provozní vlivy				1 000,00	
11	K	071103000	Provoz investora	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora					

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: K1-092016

Stavba: REKONSTRUKCE OBJETU K1

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 24.02.2017

Objednatel:

Arch. Tímř Martin

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KLIMATIK spol. s. r. o. Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 421 349,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 421 349,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 421 349,01	928 483,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 349 832,30
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel Ladislav Spilka

SP

Tel./f

08.03.2017

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: K1-092016

Stavba: REKONSTRUKCE OBJETU K1

Místo: České Budějovice

Datum: ##

Objednatel: Arch. Tímř Martin

Projektant: KLIMATIK spol. s. r. o. Č.Budě

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 421 349,01	5 349 832,30
K1-092016	REKONSTRUKCE OBJETU K1	4 421 349,01	5 349 832,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 421 349,01	5 349 832,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJETU K1

JKSO:

Místo: České Budějovice

24.02.2017

Objednatel:

Arch. Tímr Martin

Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

Projektant:

KLIMATIK spol. s. r. o. Č.Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 421 349,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 421 349,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 421 349,01	928 483,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 349 832,30
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel Ladislav Spilka

SPILKA

Peč.

392

D

Tel / fax 3

08.03.2017

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJETU K1

Místo: České Budějovice

Datum: 24.02.2017

Objednatel: Arch. Tímr Martin
Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

Projektant: KLIMATIK spol. s r. o. Č.Í
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **4 421 349,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **168 263,96**

1 - Zemní práce **88 868,85**

4 - Vodorovné konstrukce **72 987,25**

8 - Trubní vedení **6 407,86**

PSV - Práce a dodávky PSV **4 253 085,05**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **480 176,18**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod **1 385 800,21**

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod **6 234,32**

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty **1 761 689,19**

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace **287 123,78**

727 - Zdravotechnika - požární ochrana **265 736,68**

731 - Ostatní náklady **66 324,69**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **4 421 349,01**

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE OBJETU K1

Místo: České Budějovice

Datum: 24.02.2017

Objednatel: Arch. Tímr Martin

Projektant: KLIMATIK spol. s r. o. Č.I

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 421 349,01

HSV - Práce a dodávky HSV

168 263,96

1 - Zemní práce

88 868,85

90	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro RŠ 400	m3	1,600	582,98	932,77
91	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro kanalizační rozvody v areálu	m3	164,780	116,60	19 212,72
92	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	333,600	57,48	19 174,33
93	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m - viz zřízení pažení	m2	333,600	12,32	4 108,78
102	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m (výpočet: splašková-37,77 m3+dešťová-85,42 m3)	m3	166,380	74,72	12 431,93
94	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,560	133,84	342,63
95	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,560	18,06	46,24
96	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,560	8,21	21,02
97	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 1,3(jámy)+90,52(rýhy)	m3	91,810	82,11	7 538,52
98	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - 0,3m nad HH potrubí	m3	58,290	288,21	16 799,53
99	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	58,290	136,30	7 945,08
100	M	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	2,560	123,17	315,30

4 - Vodorovné konstrukce

72 987,25

101	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku tl. 0,1 m pod nové rozvody kanalizace 13,62m3+0,1m3 pod šachty	m3	130,720	558,35	72 987,25
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8 - Trubní vedení

6 407,86

21	K	894811153	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	6 407,86	6 407,86
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 253 085,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

480 176,18

73	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	16,000	47,62	761,98
74	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	119,000	64,05	7 621,45
75	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	143,000	91,14	13 033,32
76	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	91,000	127,27	11 581,62
77	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	220,000	8,21	1 806,42
78	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	40,000	20,53	821,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	19,000	218,41	4 149,84
8	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	61,000	234,01	14 274,82
9	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	36,000	302,16	10 877,93
10	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	24,000	454,89	10 917,35
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 (DN50-6m + DN 75-29m)	m	35,000	202,81	7 098,41
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	639,000	293,95	187 836,48
6	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	97,000	324,33	31 460,45
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	66,000	193,78	12 789,45
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	287,000	193,78	55 614,75
3	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	66,000	293,95	19 400,95
55	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	202,000	42,70	8 624,83
56	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	72,000	42,70	3 074,20
57	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	77,000	70,61	5 437,32
11	K	7212114x1	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se zpětnou klapkou - inv.sociály v 1.NP	kus	3,000	993,53	2 980,59
79	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	120,000	42,70	5 123,66
80	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	42,000	69,79	2 931,33
183	K	7212265x1	Zápachová uzávěrka vodní pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou <u>uzávěrkou včetně MTŽ</u>	kus	14,000	621,57	8 702,02
17	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	19,000	489,38	9 298,14
18	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	512,37	512,37
19	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	5,000	620,75	3 103,76
20	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,000	794,00	3 176,01
12	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1 268,000	9,85	12 493,86
13	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	60,000	9,85	591,19
81	K	721290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m	t	9,347	164,22	1 534,96
14	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	4 576,306	0,82	3 757,60
15	K	998721294	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 1000 m	%	4 576,306	0,82	3 757,60
16	K	998721299	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m (do 5 km)	%	18 305,222	0,82	15 030,42
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							1 385 800,21
22	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 - požární	m	32,000	336,65	10 772,83
23	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 - požární	m	17,000	420,40	7 146,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 - požární	m	12,000	558,35	6 700,18
25	K	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65 - požární	m	12,000	718,46	8 621,55
82	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 - DN15-1056+DN20-656+DN25-466m	m	2 178,000	24,63	53 650,67
83	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 - DN32-273+DN40-60	m	333,000	36,95	12 304,18
84	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	31,000	41,88	1 298,16
85	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	9,000	47,62	428,61
86	K	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	35,000	53,37	1 868,00
26	K	722174x01	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 25 x 4,2 mm	m	513,000	149,44	76 662,82
27	K	722174x02	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 32 x 5,4 mm	m	221,000	168,33	37 199,94
28	K	722174x03	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 40 x 6,7 mm	m	204,000	231,55	47 236,24
29	K	722174x04	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 50 x 8,4 mm	m	153,000	284,10	43 467,39
30	K	722174x05	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 63 x 10,5 mm	m	42,000	480,34	20 174,43
31	K	722174x06	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 75 x 12,5 mm	m	21,000	521,40	10 949,37
32	K	722174x07	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 90 x 15,0 mm	m	3,000	734,88	2 204,65
33	K	722174x08	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S2,5 D 110 x 18,4 mm	m	18,000	993,53	17 883,56
34	K	722175x01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 20 x 2,8 mm	m	96,000	146,16	14 030,96
35	K	722175x02	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 25 x 3,5 mm	m	447,000	188,03	84 050,26
36	K	722175x03	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 32 x 4,4 mm	m	435,000	272,61	118 583,26
37	K	722175x04	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 40 x 5,5 mm	m	262,000	292,31	76 585,64
38	K	722175x05	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 50 x 6,9 mm	m	120,000	324,33	38 920,14
39	K	722175x06	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 63 x 8,6 mm	m	18,000	500,87	9 015,68
40	K	722175x07	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 3,2 D 75 x 8,4 mm	m	10,000	572,31	5 723,07
41	K	722175x08	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 4 D 90 x 10,1 mm	m	6,000	814,53	4 887,19
42	K	722175x09	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (třívrstvá svčetně čediového vlákna) svar polyfuze S 4 D 110 x 12,3 mm	m	17,000	1 077,28	18 313,81
58	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	204,000	45,16	9 212,74
70	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm - pro D20-35ks+D25-360ks	kus	395,000	14,78	5 838,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm - pro D32-474+D40-310+D50-168ks	kus	952,000	23,81	22 668,93
72	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 100 mm - pro D 63-36+D75-20+D90-5+D110-18ks	kus	79,000	45,98	3 632,55
59	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - SV (studená voda); D25-513m	m	513,000	37,77	19 376,32
63	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm - SV; D32-221m+D40-204m	m	425,000	56,66	24 078,76
64	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm - SV; D50-153m	m	153,000	64,05	9 799,01
65	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm - SV; D63-42m+D75-21m	m	63,000	79,65	5 017,74
66	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm - TV+C (teplá voda+cirkulace); D20-96m	m	96,000	61,58	5 911,92
60	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm - TV+C (teplá voda+cirkulace); D25-447m +D32-435m+D40-262m	m	1 144,000	80,47	92 055,16
61	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm - TV+C (teplá voda+cirkulace); D50-120m	m	120,000	267,68	32 121,43
62	K	722181254	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm - SV; D90-3m+TV+C; D90-6m	m	9,000	175,72	1 581,44
67	K	722181255	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 92 mm - SV; D110-18m+TVaC; D110-17m	m	35,000	293,95	10 288,38
68	M	7221812x1	Termoizolační deska PE tl. 15mm jako přídatná izolace na izoalci potrubí teplé vody a cirkulace; D25-447m*0,267+D32-435m*0,321+D40-262m*0,346+D50-170m*0,377m2	m2	394,880	25,45	10 051,32
69	M	7221812x2	Termoizolační deska PE tl. 15mm jako přídatná izolace na izoalci potrubí teplé vody a cirkulace; D63-18*0,449+D75-10*0,489+D90-6*0,534+D110-15*0,597m2	m2	26,320	30,38	799,62
87	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	2 511,000	2,46	6 185,35
88	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub do D 150	m	75,000	3,28	246,33
142	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	475,000	90,32	42 902,48
143	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	87,000	90,32	7 857,93
51	K	722220x01	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, připojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátka HL42B v balení,	kus	10,000	827,67	8 276,69
144	K	7222211x1	Ventil výtokový G 1/2 - roháček bez filtru, matk 1/2 x 3/8	soubor	408,000	124,81	50 921,34
145	M	7222211x2	Flexi hadička 3/8"; l=0,3m	kus	408,000	39,41	16 080,42
49	K	722231x01	Vyvažovací ventil koncových jednotek tbv se sníženým průtokem (LF) G 1/2	kus	15,000	1 191,42	17 871,24
50	K	722231x02	Vyvažovací ventil koncových jednotek tbv s normálním průtokem (NF) G 1/2	kus	6,000	1 191,42	7 148,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	236,000	119,06	28 098,04
44	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	36,000	151,08	5 438,97
45	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	22,000	217,59	4 787,01
46	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	13,000	418,76	5 443,89
47	K	722240126	Kohout kulový plastový PPR DN 50	kus	3,000	477,88	1 433,64
48	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	22,000	5 493,16	120 849,50
172	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2 572,000	11,50	29 566,17
173	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	87,000	13,14	1 142,97
174	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 624,000	9,03	23 700,23
175	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	35,000	9,03	316,12
89	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	7,596	821,10	6 237,08
196	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	13 656,167	0,25	3 363,92
53	K	998722294	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 1000 m	%	13 656,167	0,25	3 363,92
54	K	998722299	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5 km	%	54 624,667	0,25	13 455,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 234,32

176	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	35,000	45,16	1 580,62
177	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	52,000	45,16	2 348,35
178	K	723160807	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 2	pár	1,000	205,28	205,28
179	K	723160834	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 2	kus	1,000	82,11	82,11
180	K	723260802	Demontáž plynoměru PS 20 nebo PS 30 nebo PL 4	kus	1,000	410,55	410,55
181	K	723290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m	t	0,307	3 694,95	1 134,35
184	K	998723204	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	%	57,613	4,11	236,53
185	K	998723294	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 1000 m	%	57,613	0,82	47,31
186	K	998723299	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5 km	%	230,450	0,82	189,22

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

1 761 689,19

147	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	34,000	94,43	3 210,50
103	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý včetně sedátka Duroplast	soubor	2,000	2 601,24	5 202,49
104	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý včetně sedátka Duroplast	soubor	1,000	2 601,24	2 601,24
187	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	62,000	373,60	23 163,23
188	M	642360001	klozet keramický závěsný bílý 36 x 50 cm, výšky 30,5 cm	soubor	60,000	1 480,44	88 826,60
189	M	642360002	klozet keramický závěsný bílý bez bariér 70 x 35,5, v.35,5 cm	soubor	2,000	2 601,24	5 202,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	248,000	42,70	10 588,91
111	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	66,000	756,23	49 911,38
125	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	2,000	1 937,80	3 875,59
113	K	7252117x1	Umyvátka keramické stěnové 500x230 mm s otvorem pro baterii vpravo se zápach.uzávěrkou U	soubor	60,000	906,49	54 389,66
119	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	60,000	3 915,00	234 900,29
117	K	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	60,000	3 809,90	228 594,24
118	K	7252451x3	Zástěna sprchová zásuvná třídlná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 1100 mm - S v 1.NP	soubor	60,000	3 974,12	238 447,44
138	K	7252915x1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 850 ml	soubor	2,000	569,84	1 139,69
131	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	65,000	192,14	12 488,93
192	M	72529162x	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc štětka nástěnná	soubor	65,000	626,50	40 722,45
127	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	2,000	2 496,14	4 992,29
128	K	7252917x1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné U 81 - do invalidního sociálu	soubor	6,000	1 533,81	9 202,89
129	K	7252917x2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo nástěnné opěrné P - do invalidního sociálu	soubor	2,000	1 679,15	3 358,30
130	K	7252917x3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné U 81 - do invalidního sociálu	soubor	4,000	1 899,20	7 596,82
132	M	7252917x4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - věšák chromový u U - pol. 1.22 v specifikaci architekta (3ks u WC v 1.NP+ 180 ks pokojů(1 u WC+1 u U-2*U)	kus	183,000	242,22	44 327,08
133	M	7252917x5	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový dvojháček u sprchy pol. 1.23 ve specifikaci architekta (1 ks v 1.Npu 5+60 ks u 5 pokojů)	kus	61,000	180,64	11 019,16
193	M	725291xx1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - věšák chromový pol. 2.20 v specifikaci architekta (v invalidním sociálu v 1.NP)	kus	2,000	242,22	484,45
194	M	725291xx2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový dvojháček pol. 2.21 v specifikaci architekta (v invalidním sociálu v 1.NP)	kus	2,000	180,64	361,28
195	M	725291xx3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - polička pol. 2.22 v specifikaci architekta (v invalidním sociálu v 1.NP)	kus	2,000	1 760,44	3 520,88
134	M	7252917x6	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - rohová polička malá hluboká nerezová (drátěná)	kus	61,000	388,38	23 691,20
135	M	7252917x7	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - galerie zrc.dvířka 50x70 zaoblená	kus	76,000	1 760,44	133 793,32
136	M	7252917x8	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo s fazetou 50x70	kus	3,000	775,12	2 325,36
137	M	7252917x9	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo výkl. 40x60 nerez leskl	kus	4,000	3 197,36	12 789,45
149	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	21,000	72,26	1 517,39
123	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	11,000	3 021,65	33 238,13
150	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	t	6,671	821,10	5 477,56
153	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	34,000	14,78	502,51
152	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	269,000	18,06	4 859,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	11,000	1 271,88	13 990,72
146	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	64,000	1 024,73	65 582,90
120	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - pro umývatka (60 ks) a pro umyvadla s vyšším výtokem (60 ks)	soubor	126,000	1 024,73	129 116,33
126	K	7258226x1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti včetně páky lékařské - na invalidní umyvadlo a dřez v lince u inv.sociálu	soubor	4,000	1 248,07	4 992,29
122	K	725841331	Baterie sprchové podomítkové kompletní (včetně ruční sprchy 8cm, sprchové hadice 1,5m a sprchové tyče 600 mm)	soubor	63,000	1 993,63	125 598,74
151	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	248,000	8,21	2 036,33
114	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - nerez, pro umývatka	kus	60,000	373,60	22 416,03
112	K	725861xx1	Zápachová uzávěrka pro umyvadla - clic-clac	kus	70,000	284,10	19 887,04
121	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	60,000	1 051,83	63 109,75
139	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	17 530,526	0,08	1 439,43
140	K	998725294	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%	17 530,526	0,08	1 439,43
141	K	998725299	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5 km	%	70 122,104	0,08	5 757,73

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

287 123,78

106	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovými kci	soubor	60,000	4 585,84	275 150,61
107	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kovovými kci	soubor	2,000	4 585,84	9 171,69
108	K	998726214	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	%	2 843,223	0,16	466,91
109	K	998726294	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 1000 m	%	2 843,223	0,16	466,91
110	K	998726299	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5 km	%	11 372,892	0,16	1 867,66

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

265 736,68

154	K	727111142	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	980,000	61,38	60 149,68
155	K	727111144	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	48,000	77,39	3 714,66
156	K	727111146	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 (D40-36 ks+D50-36 ks) mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	72,000	88,06	6 340,53
157	K	727111147	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm (d63-12 ks+D75-2 ks) stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	14,000	104,07	1 457,04
158	K	727111148	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 89 (D90-6 ks)mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	6,000	117,42	704,50
159	K	727111149	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180	kus	10,000	136,10	1 360,97
160	K	727111222	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 (D20-8 ks+D 25-32 ks) mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90	kus	40,000	61,38	2 455,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	727111223	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90	kus	63,000	77,39	4 875,49
162	K	727111224	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 50 (D40-46 ks+D50-13 ks) mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90	kus	59,000	82,73	4 880,82
163	K	727111225	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 (d 63)mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90	kus	3,000	104,07	312,22
164	K	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 - 1x stropem+2*130 ks stěnou	kus	281,000	298,88	83 985,39
165	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 - 63 ks stropem+2*60 ks stěnou	kus	183,000	450,99	82 531,02
166	K	727121136	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 - stěnou 2*9 ks	kus	18,000	720,52	12 969,27
731 - Ostatní náklady							66 324,69
167	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - stavební přípomoc	hod	320,000	172,43	55 177,92
168	K	979081111a	Odvoz sutí a vybourných hmot na skládku do 1 km	t	23,921	133,84	3 201,57
169	K	979081121a	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km.	t	334,894	8,21	2 749,81
170	K	979088821a	Nakládání sutí na dopravní prostředek	t	23,921	49,27	1 178,49
171	K	979990001a	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,921	82,11	1 964,15
182	K	979xxxxx1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 052,75	2 052,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Rekonstr. objektu K1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
738/16	JU C. Soběslav, Studentská 798/19	
Projektant :	ing. Jiří Sukdol	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :		Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		738/16
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		Stavební firma Spilka a Říha sro Soběslav

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	610 001	Mimostaveništní doprava	4 880
ZRN celkem	610 001	Zařízení stavenišť		0
		Provoz investora		0
HZS	7 259	Kompletační činnost (IČD)		0
RN II.a III.hlavy	617 259	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	622 139	VRN celkem		4 880
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Ladislav Spilka		Jméno :
		Datum : 08.03.2017		Datum :
		Podpis:		Podpis :
		SPILK Petra 392 DI Tel 722 331		
Základ pro DPH		622139,5 % činí :	0 Kč	
DPH		21,0 % činí :	130 649 Kč	
Základ pro DPH		622139,5 % činí :	0 Kč	
DPH		21,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			752 789 Kč	

Poznámka :

Stavba :	738/16 JU Č.Budějovice, Studentská 798/19	Rozpočet :	738/16
Objekt :	1 Rekonstr. objektu K1	UT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZB
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	7 259
713 Izolace tepelné	0	3 183	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	29 554	0	0	0
734 Armatury	0	12 518	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	197 411	0	0	0
783 Nátěry	0	363 271	0	0	0
799 Ostatní	0	4 064	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	610 001	0	0	7 259

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	610 001	0
Oborová přírážka	0	0,0	610 001	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	610 001	0
Mimostaveništní doprava	0	0,8	610 001	4 880
Zařízení staveniště	0	0,0	610 001	0
Provoz investora	0	0,0	610 001	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	610 001	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	610 001	0
CELKEM VRN				4 880

Výkaz - výměr

Stavba :	738/16 JU Č.Budějovice, Studentská 798/19	Rozpočet: 738/16
Objekt :	1 Rekonstr. objektu K1	UT

Díl:	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška	hod	12,00	164,22	1 970,64
2	R01991001MAT	Dilat.zkouška a vyregul.systemu	Nh	8,00	205,28	1 642,20
3	R01991002MAT	Vypouš.a napouštění systému	Nh	24,00	151,90	3 645,68
	Celkem za 991	Hodinové zúčtovací sazby				7 258,52
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713002013MAT	Návl.isolace z min.vlny kašir.s AL folií DN 18/20mm (na př.Paroc a pod.)	m	24,00	73,08	1 753,87
5	713002014MAT	Návl.isolace z min.vlny kašir.s AL folií DN 22/20mm (na př.Paroc a pod.)	m	2,00	80,47	160,94
6	713511435R00	Montáž pouzder Paroc	m	26,00	41,06	1 067,43
7	998713204R00	Přesun hmot - izolace tep., H do 36 m	%	2,44	82,11	200,35
	Celkem za 713	Izolace tepelné				3 192,59
Díl: 733		Rozvod potrubí				
8	733110806R00	Demontáž potrubí ocel.do DN 15-32	m	55,00	28,74	1 580,62
9	733111122R00	Potrubí závit. ocelové DN 10	m	72,00	270,96	19 509,34
10	733111123R00	Potrubí závit. ocelové DN 15	m	24,00	307,91	7 389,90
11	733190107R00	Tlak.zkouška potrubí ocel. DN 40	m	96,00	4,11	394,13
12	733890804T00	Přesun vyb.hmot-potrubí, H do 36m	t	0,16	410,55	65,69
13	998733101R00	Přesun hmot potrubí,H 36 m	%	3,74	164,22	614,18
	Celkem za 733	Rozvod potrubí				29 553,95
Díl: 734		Armatury				
14	734200822R00	Demontáž armatur se 2záv.do G 1"	kus	16,00	16,42	262,75
15	734209112R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 3/8"	kus	16,00	82,11	1 313,76
16	734209113R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2"	kus	4,00	98,53	394,13
17	734260001MAT	Rad.termosl.ventily, G 3/8" s přednast. (na př. V-exact II a pod.)	kus	8,00	280,82	2 246,53
18	734260002MAT	Rad.termosl.ventily, G 1/2" s přednast. (na př. V-exact II a pod.)	kus	2,00	280,82	561,63
19	734261222MAT	Šroubení radiat. přímé, G 3/8" (na př. Regulux a pod.)	kus	8,00	243,87	1 950,93
20	734261223MAT	Šroubení radiat. přímé, G 1/2" (na př.Regulux a pod.)	kus	2,00	247,97	495,94
21	734271200MAT	Hlavice termostatická bílá (na př.Heimeier K a pod.)	kus	10,00	260,29	2 602,89
22	734271203T00	Montáž termostatických hlavic	kus	10,00	4,11	41,06
23	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	kus	10,00	110,85	1 108,49
24	734494213R00	Návarky s trubk.závit., G 1/2"	kus	10,00	114,95	1 149,54
25	734890804R00	Přesun demont.hmot armatur, H do 36 m	t	0,02	410,55	8,21
26	998734204R00	Přesun hmot armatur, H do 36 m	%	0,31	1 231,65	381,81
	Celkem za 734	Armatury				12 517,67
Díl: 735		Otopná tělesa				
27	735111810R00	Demontáž těles otop. litin. článk. (v 1 N.P.)	m2	56,00	28,74	1 609,36
28	735111811R00	Demontáž těles otop. litin. článk.	m2	1 030,00	35,31	36 366,52
29	735117110R00	Odp.a připojení těles po nátěru	m2	1 030,00	78,00	80 344,64
30	735118110R00	Tlak.zkouška těles litin.- vodou	m2	1 030,00	5,75	5 920,13
31	735149110U00	Montáž tělesa panel. do 1500 mm	kus	10,00	903,21	9 032,10
32	735151575MAT	Panel. těleso 22-6080 s boč.přip. (na př.Korado a pod.)	kus	4,00	1 940,26	7 761,04
33	735151578MAT	Panel. těleso 22-6110 s boč.přip. (na př.Korado a pod.)	kus	2,00	2 528,17	5 056,33
34	735151592MAT	Panel. těleso 22-9050 s boč.přip. (na př.Korado a pod.)	kus	4,00	2 115,97	8 463,90
35	735191904R00	Propláchnutí těles litinových	m2	1 030,00	28,74	29 600,66
36	735192911R00	Zpět.montáž otop.těles článk.litin.	m2	1 030,00	0,82	845,73
37	735291800R00	Demontáž konzol a držáků těles	kus	70,00	28,74	2 011,70
38	735410913R00	Zpětná montáž těles PSP 500	kus	20,00	188,85	3 777,06
39	735411813R00	Demontáž těles PSP 500	kus	20,00	102,64	2 052,75
40	735890804R00	Přesun demont.hmot těles,H do 36 m	t	1,60	985,32	1 576,51
41	998735204R00	Přesun hmot otop.těles,H do 36m	%	2,43	1 231,65	2 992,91
	Celkem za 735	Otopná tělesa				197 471,33
Díl: 783		Nátěry				
42	783323230T00	Nátěr těles deskových	kus	20,00	1 436,93	28 738,50
43	783324240T00	Nátěr syntet.radiátor.lit.Z+1+2E	m2	1 030,00	161,76	166 609,40
44	783401811T00	Odstranění nátěrů polr.do DN 50	m	1 338,00	28,74	38 452,11
45	783424140T00	Nátěry syntet.potrubí do DN 50 Z+2	m	32,00	28,74	919,63
46	783424340T00	Nátěry syntet. potrubí do DN 50 Z+2+1E	m2	1 442,00	45,16	65 121,44

Výkaz - výměr

Stavba :	738/16 JU Č.Budějovice, Studentská 798/19	Rozpočet: 738/16
Objekt :	1 Rekonstr. objektu K1	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	783902811T00	Odstranění nátěrů olop.těles (odstraňovačem nátěrů)	m2	1 030,00	61,58	63 429,98
	Celkem za	783 Nátěry				363 271,06
Díl:	799	Ostatní				
48	798104107MAT	Stavební přípomoc (9% z dod.potrubí)	%	9,00	451,61	4 064,45
	Celkem za	799 Ostatní				4 064,45

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3	REKONSTRUKCE OBJEKTU KOLEJE K1.										
4	STUDENSKA 789/19,ČESKE BUDEJOVICE.										
5	JIHOČESKÁ UNIVERZITA, ČESKÉ BUDĚJOVICE.										
6											
7	ELEKTROINSTALACE										
8	2.2 ROZPOČET										
9	Celková rekapitulace elektroinstalace										
10											
11											
12											
13											
14	Specifikace									2445824,1	Kč
15											
16	Montáž									169163,0	Kč
17											
18	Dodávka									597544,1	Kč
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28	Zednické výpomoci				240,0	hod		150,0	Kč	36000,0	Kč
29											
30											
31											
32	Celkem									3248531,2	Kč
33											
34											
35	<u>Celkem ZRN</u>									<u>3248531,2</u>	<u>Kč</u>
36											
37											
38											
39	GZS										
40	VRN										
41	Výchozí revize				275,4	hod		245,0	Kč	67477,6	Kč
42	Skutečné provedení				40,0	hod		245,0	Kč	9800,0	Kč
43											
44											
45	Celkem cena vč. ZRN a VRN									3325808,8	Kč
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
55											
56	ELEKTROINSTALACE										
57	Specifikace				Množství	ks		Jedn. cena	Kč	Celkem	Kč
58	Kabel CYKY-J 3x1,5				9350,0	m		20,87	Kč	195156,6	Kč
59	Kabel CYKY-J 3x2,5				17990,0	m		26,54	Kč	477417,8	Kč
60	Kabel CYKY-O 2x1,5				3060,0	m		18,82	Kč	57588,0	Kč
61	Kabel CYKY-O 3x1,5				2680,0	m		20,87	Kč	55937,9	Kč
62	Kabel CYKY-J 4x1,5				2540,0	m		25,14	Kč	63860,9	Kč
63	Kabel CYKY-J 5x1,5				330,0	m		26,71	Kč	8814,4	Kč
64	Kabel CYKY-J 5x2,5				110,0	m		36,32	Kč	3994,9	Kč
65	Kabel CYKY-J 5x4				40,0	m		53,45	Kč	2137,8	Kč
66	Kabel CYKY-J 5x6				1980,0	m		72,75	Kč	144043,9	Kč
67											
68	VODIC HO7 V-U 2.5 ZL/Z (CY)-protahovací				500,0	m		11,49	Kč	5743,6	Kč
69	VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)				2400,0	m		19,49	Kč	46783,0	Kč
70	VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY)				235,0	m		23,30	Kč	5476,2	Kč
71	Svorky pospojování a pásek CU				1250,0	m		35,98	Kč	44975,8	Kč
72	VODIC CYA16 ZŽ				50,0	m		43,12	Kč	2156,2	Kč
73	VODIC HO7 V-U 35 ZL/Z (CY)				120,0	m		81,18	Kč	9738,9	Kč
74	KABEL J-(ST)Y 4 x 2 x 0,8				95,0	m		26,82	Kč	2547,6	Kč
75											
76	TRUBKA 16 MONOFLEX				225,0	m		20,40	Kč	4591,0	Kč
77	TRUBKA 23 MONOFLEX				210,0	m		21,81	Kč	4600,5	Kč
78	TRUBKA 29 MONOFLEX				160,0	m		23,40	Kč	3744,2	Kč
79	TRUBKA 36 MONOFLEX				50,0	m		27,22	Kč	1361,0	Kč
80	Příchytka, kolena SPOJKY apod. pro trubky				55,0	ks		24,08	Kč	1323,2	Kč
81											
82	Držák OBO-grp M/30 -plast				1300,0	ks		25,22	Kč	32780,8	Kč
83											
84	LISTA LV 18X17				1200,0	m		24,65	Kč	29579,3	Kč
85	LISTA LV 24X22				1560,0	m		32,31	Kč	50404,0	Kč
86	LISTA LHD50/20				580,0	m		37,04	Kč	21483,1	Kč
87	LISTA LHD60/40				720,0	m		57,15	Kč	41147,0	Kč
88	Koncové, rohové apod. díly pro lišty				4500,0	ks		30,48	Kč	137156,5	Kč
89											
90	KRABICE KU 68-1902				88,0	ks		24,62	Kč	2166,3	Kč
91	KRABICE KU 68-1903				1051,0	ks		69,50	Kč	73042,3	Kč
92	KRABICE KU 68-1903 pro uzemnění				96,0	ks		69,50	Kč	6671,8	Kč
93	KRABICE KR 97/5				20,0	ks		104,12	Kč	2082,5	Kč
94	KRABICE KO 100				5,0	ks		77,88	Kč	389,4	Kč
95	KRABICE KO 125				3,0	ks		138,55	Kč	415,7	Kč
96	KRABICE KOPOS 8130 IP54				65,0	ks		58,08	Kč	3775,0	Kč
97	KRABICE ACIDUR 6455-11 P4				10,0	ks		93,16	Kč	931,6	Kč
98											
99	Spínače pod omítku, na panel										
100	SPINAC jednopól. řaz.1 bílý-komplet				378,0	ks		112,90	Kč	42676,7	Kč
101	SPINAC sériový řaz.5 bílý-komplet				47,0	ks		140,79	Kč	6616,9	Kč
102	SPINAC síťový řaz.6 bílý				182,0	ks		108,89	Kč	19818,8	Kč
103	SPINAC křížový řaz.7 bílý				44,0	ks		137,72	Kč	6059,8	Kč
104	Tlačítkový ovladač 1/0+popis pole-ventilátor				198,0	ks		117,53	Kč	23271,4	Kč
105	ZASUVKA 230V/16A- bílá				755,0	ks		120,22	Kč	90764,0	Kč
106	KRABICE přístrojová PO nebo panelová				1604,0	ks		30,17	Kč	48388,2	Kč
107											
108	Rámeček pětinásobný vodorovnýTango				30,0	ks		97,43	Kč	2923,0	Kč
109	Rámeček trojnásobný vodorovnýTango				150,0	ks		58,99	Kč	8848,2	Kč
110	Rámeček dvojnásobný vodorovnýTango				180,0	ks		40,13	Kč	7222,9	Kč
111	KRABICE univerzální pro montáž násobných přístrojů				360,0	ks		22,19	Kč	7987,0	Kč
112											
113											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
114	Spínače na povrch IP44										
115	ZASUVKA dvojnásobná 230V/16A s přepětovou ochranou bílá				2,0	ks		592,31	Kč	1184,6	Kč
116											
117											
118	Hygrostat-nástěnný 230V, 2A, HYG2				20,0	ks		1885,73	Kč	37714,6	Kč
119											
120	ČASOVÝ DOBĚHOVÝ SPÍNAČ CS3-16A-pod tlačítko				135,0	ks		275,61	Kč	37207,4	Kč
121											
122	Protipožární ucpávky										
123	Protipož. úcpávky-desková-Promastop typ P se stěrkou-60min				6,0	m2		5271,46	Kč	31628,8	Kč
124	Protipožární úcpávky Promastop typ (TMEL) - 60min				2,000	m2		608,85	Kč	1217,7	Kč
125											
126	Parapetní kanál BRN plast. 70X170 mm, bílá				9,5	m		425,71		4044,2	Kč
127	Víko parapet. kanálu BRN plast. š.80 mm, bílá				9,5	m		101,23		961,6	Kč
128	Koncovka kanálu BRN 70x170, bílá				10,0	ks		192,04		1920,4	Kč
129	Oddělovací přepážka pro parapet. kan., ocel. plech				9,5	m		157,71		1498,3	Kč
130	Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm				6,0	ks		51,70		310,2	Kč
131	Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF				12,0	ks		24,69		296,3	Kč
132	Pospojovací svorka BRS, ocel. plech				6,0	ks		35,67		214,0	Kč
133	Přístrojová krabice pro parapet. kan., černá 70x71x55				20,0	ks		75,33		1506,6	Kč
134	Přístrojová krabice pro tel. a datové zásuvky do BRN, BR, BRAN				5,0	ks		91,82		459,1	Kč
135											
136											
137	SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM PRO 4xWC + RECEPCE										
138	1. VYBAVENÍ 4xWC(design Reflex SI,alpská bílá)										
139	Tlačítko sign.+táhové 3280B-C10001B				2,0	ks		4381,64		8763,3	Kč
140	2. VYBAVENÍ mlst.dozoru (design Reflex SI,alpská bílá)										
141	Panel signalizační FIM1300				1,0	ks		1099,08		1099,1	Kč
142	Modul kontrolní s alarmem FEH2001				1,0	ks		1529,55		1529,5	Kč
143	Tlačítko prosvětlené signální FAP 2001				1,0	m		745,25		745,3	Kč
144	Transformátor FLM1000				1,0	ks		1015,07		1015,1	Kč
145	Rámeček pro el.přístroje,čtyřnásobný 1725-0-0951				1,0	ks		178,71		178,7	Kč
146											
147											
148	Svítlidla včetně EP										
149		OZNAČENÍ									
150	ZÁŘ.-LLX136AL, EP,1x36W,IP40,AL MŘÍŽ,PŘISAZ.	A			17	ks		579,27	Kč	9847,6	Kč
151	LED-BRSBK0375V2,1x28W,IP44,KRYT,PŘISAZENÉ	B			137	ks		1154,96	Kč	158229,4	Kč
152	ZÁŘ.-V336, EP, 2x36W, IP54, PLAST.KRYT, PŘISAZE	C			32	ks		555,97	Kč	17790,9	Kč
153	ZÁŘ.-LL236ALDP, EP,2X36W,IP40,OPT. MŘÍŽKA,PŘISAZEN		D		4	ks		719,40	Kč	2877,6	Kč
154	ZÁŘ.-LL236AL, EP,2X36W,IP40,AL. MŘÍŽKA,PŘISAZENÉ		E		11	ks		719,40	Kč	7913,4	Kč
155	NOUZOVÉ SVÍTIDLO 8W,IP42, SE, 1HOD, PŘISAZENÉ		N		127	ks		719,40	Kč	91363,6	Kč
156	světelná zdroje										
157	DD28W/840				137	ks		47,87	Kč	6558,2	Kč
158	L36W/840				111	ks		39,94	Kč	4433,2	Kč
159	Recyklace svítidel				328	ks		6,90	Kč	2262,3	Kč
160	Recyklace zdrojů				248	ks		2,05	Kč	509,1	Kč
161											
162											
163	Mezisoučet - specifikace									2243875,3	Kč
164	3,00%									67316,3	Kč
165	6%PPV									134632,5	Kč
166	<u>Celkem specifikace</u>									<u>2445824,1</u>	<u>Kč</u>
167											
168	Montáž ze specifikace										Kč
169	Vyhledání, přepojení a úpr.stáv.rozv.,odzkoušení a proměření				96,0	hod		234,01	Kč	22485,3	Kč
170	Demontáže elektrozařízení				250,0	hod		217,59	Kč	54397,9	Kč
171	Opětne montáže PL rozvodnic apod.				250,0	hod		234,01	Kč	58503,4	Kč
172	Likvidace odpadů				300,0	kg		1,81	Kč	541,9	Kč
173	Zkoušky				40,0	hod		246,33	Kč	9853,2	Kč
174	Rezerva na nepředpokládané úpravy instalace				100,0	hod		234,01	Kč	23401,4	Kč
175	<u>Celkem montáž</u>									<u>169163,0</u>	<u>Kč</u>
176											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
177											
178											
179											
180	Dodávky										
181											
182	Doplnění - rozvaděč RS1										
183	Viz. výkres č. 3.1				1,0 ks			2422,49 Kč		2422,5	Kč
184	Celkem									2422,5	Kč
185	Dopravné 1%									24,2	Kč
186	Přesun 3,5%									84,8	Kč
187											
188	Doplnění - rozvaděč RS2										
189	Viz. výkres č. 3.2				1,0 ks			2422,49 Kč		2422,5	Kč
190	Celkem									2422,5	Kč
191	Dopravné 1%									24,2	Kč
192	Přesun 3,5%									84,8	Kč
193											
194	Rozvaděč PL-INVALIDI										
195	Viz. výkres č. 3.3				2,0 ks			2982,97 Kč		5965,9	Kč
196	Celkem									5965,9	Kč
197	Dopravné 1%									59,7	Kč
198	Přesun 3,5%									208,8	Kč
199											
200	Doplnění-rozvaděč R1-R10 patrový										
201	Viz. výkres č. 3.4				10,0 ks			1384,69 Kč		13846,9	Kč
202	Celkem									13846,9	Kč
203	Dopravné 1%									138,5	Kč
204	Přesun 3,5%									484,6	Kč
205											
206	Doplnění rozvaděč PL-pokoje										
207	Viz. výkres č. 3.5				220,0 ks			1722,50 Kč		378950,8	Kč
208	Celkem									378950,8	Kč
209	Dopravné 1%									3789,5	Kč
210	Přesun 3,5%									13263,3	Kč
211											
212	Rozvaděč PL-wc+um+chodba										
213	Viz. výkres č. 3.6				60,0 ks			2803,40 Kč		168204,0	Kč
214	Celkem									168204,0	Kč
215	Dopravné 1%									1682,0	Kč
216	Přesun 3,5%									5887,1	Kč
217											
218											
219	<u>Celkem dodávky</u>									<u>597544,1</u>	Kč
220											
221											
222											
223											
224											
225											
226											
227											
228											
229											
230											
231											
232											
233											
234											
235											
236											
237											
238											

D.1.4.9 Slaboproudá elektrotechnika

Nabídkový rozpočet

Název objektu: Rekonstrukce objektu K1
Místo stavby: Studentská 798/19, České Budějovice
Vlastník: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1160/31a, 370 05 České Budějovice
Vedoucí projektu: Ing. arch. Martin Timr
Vypracoval:
Dokumentace: Projekt pro provedení stavby
Datum:

Název systému	Cena za systém
Požární autonomní detekce	396 789,60 Kč
Strukturovaný kabelážní systém	260 986,64 Kč
Společná televizní anténa	11 307,37 Kč
Plošné ozvučení - rozhlas 100V	48 656,33 Kč
Systém JIS	8 884,30 Kč
Elektroinstalační materiál společný	46 349,86 Kč
Ostatní úkony společné	29 034,10 Kč
Speciální požadavky zadavatele	18 987,94 Kč
Celkem slaboproudá elektroinstalace bez DPH	820 996,13 Kč

Rekonstrukce objektu K1

P.č.	Popis / Název	Počet	M.J.	Materiál		Montáž		Cena celkem
				Cena / Jednotka	Cena	Cena / Jednotka	Cena	
	Požární detekce							396 789,60 Kč
1	Centrála s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem plastové skříňi bez AKU. Ústředna nabízí: až 120 sběrniceových nebo bezdrátových zón, 300 uživatelských kódů, 15 sekcí, až 32 programovatelných výstupů, 20 vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze systému až 30 uživatelům, 15 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty, 5x nastavitelné PCO, 5x volitelných protokolů pro PCO. Ústředna má vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PCO. Je vybaven 1 GB paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků atd. Ústředna má: 2 vzájemně nezávislé svorkovnice pro připojení sběrnice, 1 konektor pro vestavěný radiový modul, 1 konektor pro komunikační modul PSTN	1	ks	5 957,08 Kč	5 957,08 Kč	2 052,75 Kč	2 052,75 Kč	8 009,83 Kč
2	Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, Vds	1	ks	1 108,49 Kč	1 108,49 Kč	123,17 Kč	123,17 Kč	1 231,65 Kč
3	Záznamová kniha provozu	1	ks	316,12 Kč	316,12 Kč	8,21 Kč	8,21 Kč	324,33 Kč
4	Sběrniceový modul 4 vstupů a 4 výstupů. Pomocné napájení umožňuje dodat proud pro posilovací relé připojená k signálovému výstupu. Umístěn v krytu centrály.	1	ks	1 387,66 Kč	1 387,66 Kč	369,50 Kč	369,50 Kč	1 757,15 Kč
5	Sběrniceový expandér – 16 vstupů. Modul umožňuje napájení a přiřazení až 16 detektorů s kontaktními výstupy do sběrnice systému.	6	ks	1 620,03 Kč	9 720,18 Kč	205,28 Kč	1 231,65 Kč	10 951,83 Kč
6	Instalační krabice pro moduly, osazená předním i zadním sabotážním spínačem. Vhodná pro moduly vstupů, výstupů, rozbočovače aj. Kromě standardní montáže na zeď může být nainstalována i přímo na pod omítkovou krabičku KU-68.	6	ks	238,12 Kč	1 428,71 Kč	123,17 Kč	738,99 Kč	2 167,70 Kč
7	Sběrniceový přístupový modul s LCD displejem, ovládacími klávesami a čtečkou RFID pro ovládání systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty.	1	ks	1 491,94 Kč	1 491,94 Kč	320,23 Kč	320,23 Kč	1 812,17 Kč
8	Ovládací segment přístupových modulů. Umožňuje uživateli snadné ovládání funkcí systému: ovládání sekcí (zajištění, částečné zajištění, odjištění), ovládání výstupů PG (PG ON – zapnut a PG OFF - vypnut), tísňová volání (panik), zobrazování stavu systému.	12	ks	70,61 Kč	847,38 Kč	40,23 Kč	482,81 Kč	1 330,18 Kč

9	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou. Pokud je detektor provozován s vloženými bateriemi (3x 1,5V AA), ze kterých je napájen, pracuje v případě ztráty napájecího napětí 12 V nebo komunikace s ústřednou dále jako autonomní (ČSN EN 14604). Vznik nebezpečí detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálem. Výrobek obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla. Je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech. Méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár vyvíjející rychle teplo s malým množstvím kouře tento detektor reaguje podstatně lépe.	345	ks	570,66 Kč	196 879,25 Kč	147,80 Kč	50 990,31 Kč	247 869,56 Kč
10	Alkalická baterie AA 1,5V.	1035	ks	4,52 Kč	4 674,11 Kč	0,82 Kč	849,84 Kč	5 523,95 Kč
11	Červený požární tlačítkový detektor včetně červené montážní krabice, které se aktivuje promáčknutím plastu. Navržen tak, aby představoval pro většinu běžných instalací nejčastěji používané řešení. Výhodou je, že balení obsahuje i náhradní prolamovací sklo jako alternativu k plastu.	22	ks	320,23 Kč	7 045,04 Kč	102,64 Kč	2 258,03 Kč	9 303,06 Kč
12	Plastový průhledný kryt požárního tlačítka chránící proti náhodné aktivaci. Možnost doplnění ochranou plombou.	22	ks	95,25 Kč	2 095,45 Kč	20,53 Kč	451,61 Kč	2 547,05 Kč
13	Závrtný magnetický detektor se svorkovnicí, velikost: Ø 10 mm, délka magnet 15 mm, relé 23 mm, bílé provedení.	4	ks	123,17 Kč	492,66 Kč	238,12 Kč	952,48 Kč	1 445,14 Kč
14	Zkušební plyn pro opticko-kouřové hlásiče	1	ks	821,10 Kč	821,10 Kč	402,34 Kč	402,34 Kč	1 223,44 Kč
15	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy. Zdroj má samostatný výstup s nastavitelnou hodnotou proudu pro dobíjení záložního akumulátoru, odpojovač akumulátoru a signalizační výstupy.	1	ks	3 933,07 Kč	3 933,07 Kč	408,91 Kč	408,91 Kč	4 341,98 Kč
16	Bezúdržbový akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, Vds	1	ks	2 455,09 Kč	2 455,09 Kč	0,82 Kč	0,82 Kč	2 455,91 Kč
17	Instalační kabel - drát 1×2×20 AWG (0,5 mm ²) + 1×2×24 AWG (0,2 mm ²). Barvy vodičů jsou totožné s barvami svorek sběrnice.	3750	m	13,96 Kč	52 345,13 Kč	6,16 Kč	23 093,44 Kč	75 438,56 Kč
18	Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice	45	m	16,42 Kč	738,99 Kč	14,78 Kč	665,09 Kč	1 404,08 Kč
19	Kabel CYKY-J 3x1,5 RE pro napájení centrály a posilovacího zdroje.	30	m	9,03 Kč	270,96 Kč	19,71 Kč	591,19 Kč	862,16 Kč
20	Napojení požární detekce na rozvod NN 230Vac v podružném patrovém rozvaděči.	1	ks	615,83 Kč	615,83 Kč	573,13 Kč	573,13 Kč	1 188,95 Kč
21	Proměření kabeláže před kompletací	16	h			205,28 Kč	3 284,40 Kč	3 284,40 Kč
22	SW natavení centrály dle požadavků zákazníka	10	h			205,28 Kč	2 052,75 Kč	2 052,75 Kč
23	Provedení funkční zkoušky požární detekce včetně vyhotovení protokolu o výsledku.	1	ks			2 052,75 Kč	2 052,75 Kč	2 052,75 Kč

24	Výchozí revize požárního systému včetně vyhotovení tištěného protokolu.	1	ks			8 211,00 Kč	8 211,00 Kč	8 211,00 Kč
	Strukturovaný kabelážní systém							260 986,64 Kč
	Stávající datové rozvody - výměna stojanů a patch panelů							
25	19" otevřený dvojdílný stojan 2165x616x800 (mm) vhodný pro instalaci zařízení v chráněných prostorech, nosnost 400 kg, včetně 6x rektifikační šroub/noha pro rozvaděč a stabilizační sady.	2	ks	5 049,77 Kč	10 099,53 Kč	369,50 Kč	738,99 Kč	10 838,52 Kč
26	Vertikální kabelový kanál 47U pro otevřené stojany. Je vyroben z 1,5 mm silné galvanizované oceli a je navržen pro instalaci na vertikální lišty do prostoru k bočníci rozvaděče. Pro lepší kontrolu kabelů mohou být na kabelový kanál instalovány vyvazovací háčky, které však nejsou součástí dodávky. Příbal (pro každý kus) 3xšroub M5 s integrovanou vějířovou podložkou, 7x podložka velkoplošná 5,3, 1x matice pod vertikální lištu, 4x šroub M5 x 12.	4	ks	615,83 Kč	2 463,30 Kč	123,17 Kč	492,66 Kč	2 955,96 Kč
27	Kovový vyvazovací háček 80x80 (mm). Příbal 2x šroub M6 x 10, 2x plastová podložka 2x plovoucí matice M6.	40	ks	56,66 Kč	2 266,24 Kč	20,53 Kč	821,10 Kč	3 087,34 Kč
28	Police s perforací 1U, hloubka 750 mm, nosnost 40 kg. Příbal 8x šroub M6 x 10, 8x plastová podložka, 8x plovoucí matice M6, 4x šroub M5 x 12 Thorx 2x zadní úchyt.	2	ks	615,83 Kč	1 231,65 Kč	122,34 Kč	244,69 Kč	1 476,34 Kč
29	19" policový rošt, hloubka 750 mm, nosnost 150 kg. Příbal 8x šroub M6 x 10, 8x plastová podložka, 8x plovoucí matice M6, 4x šroub M5 x 12 Thorx.	1	ks	458,99 Kč	458,99 Kč	122,34 Kč	122,34 Kč	581,34 Kč
30	19" polička výsuvná/otočná pro klávesnici a myš, výška 60 mm, hloubka 450 mm, nosnost 30 kg. Příbal 8x šroub M6 x 10, 8x plastová podložka, 8x plovoucí matice M6.	1	ks	1 026,38 Kč	1 026,38 Kč	122,34 Kč	122,34 Kč	1 148,72 Kč
31	Patch panel 19" UTP, Cat5E, PCB, 1U, 24 portů včetně montážní sady. Nestíněný propojovací panel kategorie 5E je určen k zakončování pevných kabelů horizontální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrovaným zadním kabelovým managementem, který umožňuje jednoduchou instalaci a vyvázání svazků kabelů. Na přední straně je vybaven štítky pro značení jednotlivých portů. Panel je určen pro montáž do 19" rozvaděčů a je dodáván v provedení se 24 porty RJ-45 (1U).	10	ks	566,56 Kč	5 665,59 Kč	156,01 Kč	1 560,09 Kč	7 225,68 Kč
32	Kabelová forma 4P	225	ks	0,82 Kč	184,75 Kč	1,64 Kč	369,50 Kč	554,24 Kč
33	Popiska zásuvky nebo patch panelu dle EIA/TIA-606	225	ks	8,21 Kč	1 847,48 Kč	4,11 Kč	923,74 Kč	2 771,21 Kč
34	Demontáž stávajících prvků v datovém rozvaděči, rozpojení zakončení vodičů stávajících přípojných bodů, předání materiálu správci sítě.	24	hod			156,01 Kč	3 744,22 Kč	3 744,22 Kč
35	Montáž pasivních prvků stávajícího SKS do nového stojanu (vyjma propojovacích panelů) - spolupráce se správcem sítě	64	hod			156,01 Kč	9 984,58 Kč	9 984,58 Kč
36	Spolupráce při nastavení stávající SKS se správcem sítě	16	hod			156,01 Kč	2 496,14 Kč	2 496,14 Kč
37	Měření metalické kabeláže včetně certifikačního protokolu dle ISO IEC-11801	225	ks			13,96 Kč	3 140,71 Kč	3 140,71 Kč

	Doplnění komunikačních zásuvek CAT 5E							
38	Kabel UTP, Cat5E, LSZH plášť, 4 měděné páry. Kabel Cat 5E UTP je určený pro vysokorychlostní přenosy dat. Svými parametry plně vyhovuje pro provoz Gigabit Ethernet 1000Base-T. Kabel je vysoce ohebný, pružný a je ideální pro instalaci v horizontálních strukturovaných kabelových systémech.	3190	m	7,31 Kč	23 311,85 Kč	6,16 Kč	19 644,82 Kč	42 956,67 Kč
39	Patch panel 19" UTP, Cat5E, PCB, 1U, 24 portů, včetně montážní sady. Nestíněný propojovací panel kategorie 5E je určen k zakončování pevných kabelů horizontální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrovaným zadním kabelovým managementem, který umožňuje jednoduchou instalaci a vyvážání svazků kabelů. Na přední straně je vybaven štítky pro značení jednotlivých portů. Panel je určen pro montáž do 19" rozvaděčů a je dodáván v provedení se 24 porty RJ-45 (1U).	2	ks	566,56 Kč	1 133,12 Kč	156,01 Kč	312,02 Kč	1 445,14 Kč
40	Kabelová forma 4P	48	ks	0,82 Kč	39,41 Kč	1,64 Kč	78,83 Kč	118,24 Kč
41	Popiska zásuvky nebo patch panelu dle EIA/TIA-606	18	ks	8,21 Kč	147,80 Kč	4,11 Kč	73,90 Kč	221,70 Kč
42	Keystone 1xRJ45, UTP, Cat5E, černý. Datový modul Keystone Cat 5E UTP je určen pro zakončení datového rozvodu v zásuvkách a panelech s otvory standardní apertury Keystone. Kabel je v Keystone modulech zakončen duálním systémem zářezových kontaktů typu 110/Krone doplněným o krytku kontaktů.	48	ks	23,81 Kč	1 142,97 Kč	20,53 Kč	985,32 Kč	2 128,29 Kč
43	Kryt datové zásuvky s upevňovacím třmenem pro upevnění 2x komunikačního modulu RJ45 (keystone). Barva a design dle dodávané technologie NN. Montáž do parapetního žlabu stávajícího.	46	ks	64,05 Kč	2 946,11 Kč	26,28 Kč	1 208,66 Kč	4 154,77 Kč
44	Přístrojová krabice pro parapetní žlab - doplnění stávající instalace. Typ dle skutečného provedení.	40	ks	32,02 Kč	1 280,92 Kč	20,53 Kč	821,10 Kč	2 102,02 Kč
45	Krabice přístrojová 80X28 montáž na povrch.	6	ks	13,96 Kč	83,75 Kč	22,99 Kč	137,94 Kč	221,70 Kč
46	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	46	ks	13,96 Kč	642,10 Kč	8,21 Kč	377,71 Kč	1 019,81 Kč
47	Záslepka pro zásuvku komunikační.	44	ks	16,42 Kč	722,57 Kč	8,21 Kč	361,28 Kč	1 083,85 Kč
48	Kabelová forma 4P	48	ks	0,82 Kč	39,41 Kč	2,46 Kč	118,24 Kč	157,65 Kč
49	Popiska zásuvky nebo patch panelu dle EIA/TIA-606	18	ks	8,21 Kč	147,80 Kč	8,21 Kč	147,80 Kč	295,60 Kč
50	Měření metalické kabeláže včetně certifikačního protokolu dle ISO IEC-11801	48	ks			13,96 Kč	670,02 Kč	670,02 Kč
51	Patchcord UTP, Cat5E, 4páry, délka 2m. Každý patch cord je opatřen konektory RJ45 s kabelovými botkami a krytkami zámku.	48	ks	20,53 Kč	985,32 Kč	15,60 Kč	748,84 Kč	1 734,16 Kč
	Doplnění komunikačních zásuvek CAT 6A pro Wi-Fi a budoucí využití							
52	Kabel U/FTP, Cat6A, LSZH plášť, 4 měděné páry. Kabel Cat 6A U/FTP je určen pro vysokorychlostní přenosy dat v sítích LAN. Svými parametry plně vyhovuje pro provoz 10 Gigabit Ethernet.	6420	m	9,77 Kč	62 730,40 Kč	6,16 Kč	39 535,97 Kč	102 266,36 Kč

53	Patch panel 19" STP, pro keystone, neosazený, 1U, 24 portů, včetně montážní sady. Modulární patch panel je určen pro osazení stíněnými keystone moduly. Panel je dodáván v rozměrech pro montáž do 19" rozvaděče, maximální kapacita je 24 portů při výšce 1U. Panel je vybaven zadním kabelovým managementem pro snadné upevnění kabelů horizontálních linek. Čelní strana panelu obsahuje popisová pole nad jednotlivými porty pro snadnou orientaci v patch zóně.	6	ks	270,14 Kč	1 620,85 Kč	102,64 Kč	615,83 Kč	2 236,68 Kč
54	Keystone 1xRJ45, STP, Cat 6A. Datový modul Keystone Cat 6A STP je určen pro zakončení datového rozvodu v zásuvkách a panelech s otvory standardní apertury Keystone. Kabel je v Keystone modulech zakončen Toolless zařezávacím systémem kontaktů. Toolless zakončení a konstrukce stínící klíčky zrychluje a zefektivňuje instalaci.	127	ks	53,37 Kč	6 778,18 Kč	15,60 Kč	1 981,31 Kč	8 759,49 Kč
55	Kabelová forma 4P	127	ks	0,82 Kč	104,28 Kč	1,64 Kč	208,56 Kč	312,84 Kč
56	Popíska zásuvky nebo patch panelu dle EIA/TIA-606	127	ks	8,21 Kč	1 042,80 Kč	8,21 Kč	1 042,80 Kč	2 085,59 Kč
57	Keystone záslepka pro zakrytí neosazených pozic v patch panelech.	17	ks	9,85 Kč	167,50 Kč	4,11 Kč	69,79 Kč	237,30 Kč
58	Kryt datové zásuvky s upevňovacím třmenem pro upevnění 2x komunikačního modulu RJ45 (keystone). Barva a design dle dodávané technologie NN.	127	ks	64,05 Kč	8 133,82 Kč	26,28 Kč	3 336,95 Kč	11 470,77 Kč
59	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	127	ks	13,96 Kč	1 772,75 Kč	8,21 Kč	1 042,80 Kč	2 815,55 Kč
60	Záslepka pro zásuvku komunikační.	127	ks	16,42 Kč	2 085,59 Kč	8,21 Kč	1 042,80 Kč	3 128,39 Kč
61	Krabice přístrojová 80X28 montáž na povrch.	127	ks	13,96 Kč	1 772,75 Kč	22,99 Kč	2 919,83 Kč	4 692,59 Kč
62	Keystone 1xRJ45, STP, Cat 6A. Datový modul Keystone Cat 6A STP je určen pro zakončení datového rozvodu v zásuvkách a panelech s otvory standardní apertury Keystone. Kabel je v Keystone modulech zakončen Toolless zařezávacím systémem kontaktů. Toolless zakončení a konstrukce stínící klíčky zrychluje a zefektivňuje instalaci.	127	ks	49,27 Kč	6 256,78 Kč	14,78 Kč	1 877,03 Kč	8 133,82 Kč
63	Kabelová forma 4P	127	ks	0,82 Kč	104,28 Kč	1,64 Kč	208,56 Kč	312,84 Kč
64	Popíska zásuvky nebo patch panelu dle EIA/TIA-606	127	ks	8,21 Kč	1 042,80 Kč	8,21 Kč	1 042,80 Kč	2 085,59 Kč
65	Měření metalické kabeláže včetně certifikačního protokolu dle ISO IEC-11801	127	ks			13,96 Kč	1 772,75 Kč	1 772,75 Kč
66	Zásuvka 230Vac/16 (přístroj + kryt + krabice pro povrchovou montáž	1	ks	266,86 Kč	266,86 Kč	80,47 Kč	80,47 Kč	347,33 Kč
67	Kabel CYKY-J 3x2,5 RE pro napájení CCTV	50	m	13,55 Kč	677,41 Kč	19,71 Kč	985,32 Kč	1 662,73 Kč
68	Jistič jednofázový 10A/B	1	ks	76,36 Kč	76,36 Kč	69,79 Kč	69,79 Kč	146,16 Kč
69	Zakončení kabelu v rozvaděči NN	1	ks			205,28 Kč	205,28 Kč	205,28 Kč
	Společná televizní anténa							11 307,37 Kč
70	Kabel koaxiální, impedance 75Ohm, kapacita 53pF/m, útlum 100MHz 7,9dB/100m, průměr vodiče 0,8mm, materiál vodiče čistá měď, plášť PVC, průměr pláště 5mm.	87	m	6,57 Kč	571,49 Kč	6,57 Kč	571,49 Kč	1 142,97 Kč

71	Rozbočovač 5-2400 MHz, F-konektory, 4 výstupy, všechny výstupy průchozí pro napájení . Montáž do stávající trasy STA.	1	ks	287,39 Kč	287,39 Kč	73,90 Kč	73,90 Kč	361,28 Kč
72	Účastnická zásuvka koncová TV+R. Slouží k ukončení koaxiálního kabelu s rozbočením na TV a Rádio výstup. Útlum zakončení dle místního šetření.	4	ks	123,17 Kč	492,66 Kč	73,90 Kč	295,60 Kč	788,26 Kč
73	Kryt TV zásuvky s upevňovacím třmenem. Barva a design dle dodávané technologie NN.	4	ks	18,06 Kč	72,26 Kč	26,28 Kč	105,10 Kč	177,36 Kč
74	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	4	ks	13,96 Kč	55,83 Kč	8,21 Kč	32,84 Kč	88,68 Kč
75	Krabice přístrojová 80X28 montáž na povrch.	4	ks	13,96 Kč	55,83 Kč	22,99 Kč	91,96 Kč	147,80 Kč
76	Demontáž stávajícího stožáru STA včetně odpojení antén, kabelů, držáků.	8	hod			205,28 Kč	1 642,20 Kč	1 642,20 Kč
77	Práce spojené s ochranou kabelů po dobu rekonstrukce střech.	4	hod			205,28 Kč	821,10 Kč	821,10 Kč
78	Materiál pro ochranu kabelů STA vedoucí na střechu	1	ks	1 026,38 Kč	1 026,38 Kč	410,55 Kč	410,55 Kč	1 436,93 Kč
79	Trubka PC D=40, ohebná/pevná, mechanická střední odolnost (750N / 5cm), odolná teplotám v rozmezí -45 až 150°C, UV stabilní včetně odboček, kolen, příchyttek, spojovacího materiálu	30	m	20,53 Kč	615,83 Kč	14,78 Kč	443,39 Kč	1 059,22 Kč
80	Patka stožáru d= dle stožáru, krátký pás, zinek Galva	1	ks	369,50 Kč	369,50 Kč	119,06 Kč	119,06 Kč	488,55 Kč
81	Držák se vzpěrou pro upevnění stožáru o průměru 40-67 mm ke zdi - odsazený od zdi 425 mm	2	ks	480,34 Kč	960,69 Kč	135,48 Kč	270,96 Kč	1 231,65 Kč
	Montáž anténního stožáru na původní umístění včetně montáže a nasměrování antén, zakončení kabelů.	8	hod			229,91 Kč	1 839,26 Kč	1 839,26 Kč
82	Měření příjmu TV stanic na účastnické zásuvce	4	ks			20,53 Kč	82,11 Kč	82,11 Kč
	Plošné ozvučení - rozhlas 100V							48 656,33 Kč
	Výměna stávající rozhlasové ústředny							
83	Demontáž stávající rozhlasové ústředny v místnosti kanceláře 1.06 - předání správci objektu	32	hod			205,28 Kč	6 568,80 Kč	6 568,80 Kč
84	Demontáž stávajícího mikrofону pro hlášení včetně připojení - místnost vrátnice 1.05 - předání správci objektu	4	hod			164,22 Kč	656,88 Kč	656,88 Kč

85	Rozhlasová ústředna. Základně výkon 480 W rozdělený mezi 6 zón. Tímto jediným přístrojem provádíte směšování různých signálů, bezpečnostní úkony, zálohování a nakonec výkonové zesílení signálu. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování, např. přepážkovými mikrofony, zesilovači, samplery, bezpečnostními přístroji atd. Pomocí doplňkových modulů je možné ústřednu dohlížet a také omezovat zpětnou vazbu. Výstupní výkon : 480 W, rozdělený do šesti okruhů, výstup také společný v 100 V a 4 Ω režimu, 2 vstupy stereofonní LINE, 3 vstupy symetr. MIC/LINE s volitelným fantómovým napětím, s 2-pásmovým frekvenčním korektorem, regulovatelnou hlasitostí a vstupní citlivostí (pouze u MIC/LINE vstupů), 6 výstupních okruhů, které lze navzájem nezávisle spínat i hlasitostně regulovat v 6 krocích, vstup RJ 45 pro přepážkový mikrofon, popř. dálkové spínání mikrofonu vč gongu a buzení 24 V, výstup pro nahrávání výstup pro externí výkonový zesilovač a mixážní pult, možnost regulace úrovně jednotlivých vstupů, možnost nastavovat priority vstupů MIC/ LINE, zabudována siréna (stálá nebo kolísavá) a gong, indikace úrovně výstupního signálu pomocí LED bargrafu, možnost dálkového spínání napájení, plynulé zapnutí nouzového akumulátorového napájení (šetří akumulátory), možnost volitelný modul, vestavěný 2pásmový frekvenční korektor i pro modul signálu, volitelný modul dohledu ústředny a zón FM 300, FD 200 a modul omezení zpětné vazby FR 400, chlazení regulovaným ventilátorem, proudová, výkonová a tepelná ochrana, zabudován dolnoproustný filtr, výstupní úroveň 100 V, frekvenční rozsah 50 Hz –20 kHz (-3 dB), THD < 0,5 %, frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz a 10 kHz, odstup S/N > 80 dB / LINE, > 70 dB / MIC vstupní úroveň: až – 50 dB (2,45 mV) / 5 kΩ, MIC/ LINE sym., – 10 dB (245 mV) / 15 kΩ, LINE nesym. Napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 24 V.	1 ks	21 332,18 Kč	21 332,18 Kč	205,28 Kč	205,28 Kč	21 537,45 Kč
----	---	------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------

86	19" kontejnerový rozvaděč 12U (620x600x800) s krytím IP 30 včetně 2x klíče pro přední dveře, 2x kolečko bez brzdy, 2x kolečko s brzdou. Rozvaděč je určen pro umístění na kolečka pod pracovní stůl. Součástí rozvaděče jsou dva páry vertikálních lišt. Konstrukce rozvaděče kompaktní svařovaný rozvaděč, dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4mm. Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojování. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na dně rozvaděče. Na zadní stěně rozvaděče jsou vylamovací záslepky a otvory připravené pro montáž ventilační jednotky	1	ks	4 836,28 Kč	4 836,28 Kč	410,55 Kč	410,55 Kč	5 246,83 Kč
87	Kabelové propojení se stávajícími linkami reproduktorů, úprava dle nové ústředny.	1	ks	1 519,04 Kč	1 519,04 Kč	562,45 Kč	562,45 Kč	2 081,49 Kč
88	Přepážkový mikrofon pro spolupráci s ústřednou rozhlasu. Napojení pomocí konektoru RJ 45, automatický gong, nastavení priority a sepnutí gongu, kardioidní směrová charakteristika.	1	ks	6 462,06 Kč	6 462,06 Kč	205,28 Kč	205,28 Kč	6 667,33 Kč
89	Kabelové propojení s rozhlasovou ústřednou, úprava dle nové ústředny.	1	ks	398,23 Kč	398,23 Kč	285,74 Kč	285,74 Kč	683,98 Kč
Doplnění reproduktorů do 1.NP								
90	Reprosoustava nástěnná, výkon 10 – 5 – 2,5 W rms / 100 V, vst. impedance min. 1 000 Ω /100V, ekv. citlivost 93 dB / 1W, 1m, frekv. rozsah 100 – 17 000 Hz, čelní krycí kovová mřížka, osazeno 6,5" širokopásmovým reproduktorem, instalace na stěnu i strop, povrch. úprava PVC folie, omývatelný povrch, otevřená ozvučnice z MDF a DTD desek.	2	ks	596,94 Kč	1 193,88 Kč	197,06 Kč	394,13 Kč	1 588,01 Kč
91	Kabel JYTY 2x1	45	m	4,84 Kč	218,00 Kč	6,57 Kč	295,60 Kč	513,60 Kč
92	Nastavení SW ústředny rozhlasu	1	ks			615,83 Kč	615,83 Kč	615,83 Kč
93	Kontrola slyšitelnosti reproduktorovaného hlášení ve všech prostorách objektu, nastavení úrovně zesílení.	16	hod			156,01 Kč	2 496,14 Kč	2 496,14 Kč
Systém JIS								8 884,30 Kč
94	Demontáž stávající čtečky karet JIS na hlavním stupu včetně odpojení a demontáže kabelu - předání zástupci JU	8	hod			205,28 Kč	1 642,20 Kč	1 642,20 Kč
95	Mikrotermínál s bezkontaktní identifikací v ochranném bezpečnostním krytu v antivandal provedení, varianta umístění do sloupku konstrukce hlavního vstupu	1	ks	4 187,61 Kč	4 187,61 Kč	205,28 Kč	205,28 Kč	4 392,89 Kč
96	Modul AX pro JIS	1	ks	730,78 Kč	730,78 Kč	492,66 Kč	492,66 Kč	1 223,44 Kč
97	Kabel STP, Cat5E, LSZH plášť, 4 měděné páry.	30	m	11,08 Kč	332,55 Kč	6,16 Kč	184,75 Kč	517,29 Kč

98	Napojení na stávající rozvod JIS, odzkoušení plné funkčnosti včetně případného SW nastavení ve spolupráci se správcem JIS	1	ks	410,55 Kč	410,55 Kč	697,94 Kč	697,94 Kč	1 108,49 Kč
	Elektroinstalační materiál společný							46 349,86 Kč
99	Trubka ohebná dvoupáňšřová korugovaná KF 09063 UV stabilní	10	m	15,52 Kč	155,19 Kč	18,89 Kč	188,85 Kč	344,04 Kč
100	Trubka ohebná dn 32 mm, mechanická odolnost 750N/5cm	55	m	10,59 Kč	582,57 Kč	23,81 Kč	1 309,65 Kč	1 892,22 Kč
101	Trubka ohebná dn 25 mm, mechanická odolnost 750N/5cm	100	m	7,31 Kč	730,78 Kč	22,99 Kč	2 299,08 Kč	3 029,86 Kč
102	Trubka ohebná dn 20 mm, mechanická odolnost 750N/5cm	250	m	4,84 Kč	1 211,12 Kč	18,89 Kč	4 721,33 Kč	5 932,45 Kč
103	Lišta hranatá 60x40 HC včetně víka	50	m	53,37 Kč	2 668,58 Kč	8,21 Kč	410,55 Kč	3 079,13 Kč
104	Lišta vkladací LV 40x15 HD včetně víka	50	m	27,10 Kč	1 354,82 Kč	8,21 Kč	410,55 Kč	1 765,37 Kč
105	Lišta vkladací LV 24x25 HD včetně víka	125	m	18,89 Kč	2 360,66 Kč	8,21 Kč	1 026,38 Kč	3 387,04 Kč
106	Lišta vkladací LV 18x13 HD včetně víka	500	m	9,03 Kč	4 516,05 Kč	8,21 Kč	4 105,50 Kč	8 621,55 Kč
107	Drobný pomocný materiál (svorkovnice, vruty, kotvy, hmoždinky, pásy, tmel ...)	1	ks	2 011,70 Kč	2 011,70 Kč	1 137,22 Kč	1 137,22 Kč	3 148,92 Kč
108	Vyznačení trasy vedení	1	ks			2 011,70 Kč	2 011,70 Kč	2 011,70 Kč
109	Stavební přípomoci spojené s instalací kabelových rozvodů	32	h			205,28 Kč	6 568,80 Kč	6 568,80 Kč
110	Požární ucpávky všech prostupů mezi požárními úseky, kompletní s odolností dle PBŘS včetně popisovacího štítku a protokolu	1	ks	3 694,95 Kč	3 694,95 Kč	2 873,85 Kč	2 873,85 Kč	6 568,80 Kč
	Ostatní úkony společné							29 034,10 Kč
111	Rekognoskace objektu pro zjištění skutečného stavu stávající slaboproudé elektrotechniky včetně zaměření rozmístění a kabelových tras.	16	hod			164,22 Kč	2 627,52 Kč	2 627,52 Kč
112	Práce odborné pro zajištění funkce datových a optických rozvodů v objektu - součinnost se správcem sítě	32	hod			188,85 Kč	6 043,30 Kč	6 043,30 Kč
113	Demontáž a opětovná montáž zařízení slaboproudé elektrotechniky umístěné v zádveři hlavního vstupu - kamery, přístupový systém apod.	16	hod			205,28 Kč	3 284,40 Kč	3 284,40 Kč
114	Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi	1	ks			3 489,68 Kč	3 489,68 Kč	3 489,68 Kč
115	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	1	ks			3 284,40 Kč	3 284,40 Kč	3 284,40 Kč
116	Doprava a mimostaveništní přesuny	1	ks			4 762,38 Kč	4 762,38 Kč	4 762,38 Kč
117	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení (zákres stávající i nové části slaboproudé elektrotechniky).	1	ks			2 052,75 Kč	2 052,75 Kč	2 052,75 Kč
118	Jiné úkony a práce nespecifikované projektem	1	ks			3 489,68 Kč	3 489,68 Kč	3 489,68 Kč
	Speciální požadavky zadavatele							18 987,94 Kč
119	Ochrana stávajících RJ45 zásuvek na pokojích před vniknutím prachu	225	ks	16,42 Kč	3 694,95 Kč	20,53 Kč	4 618,69 Kč	8 313,64 Kč

120	Zjištění průběhu tras optických kabelů a jejich ochrana během rekonstrukce - trasa KAM JU - šachta 1.PP - průchod 1.NP - průchod 2.NP - Rack 2.NP - trasa APS JU - vstup 1.NP strop - průchod 1.NP - průchod 2.NP - stoupačka dp 10.NP - průchod 10.NP - strojovna výtahu"	32	hod			205,28 Kč	6 568,80 Kč	6 568,80 Kč
121	Zabezpečení tras OK před poškozením při realizaci stavby	100	m	16,42 Kč	1 642,20 Kč	24,63 Kč	2 463,30 Kč	4 105,50 Kč

Název akce :

**REKONSTRUKCE OBJEKTU K1
STUDENTSKÁ 798/19, ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Místo stavby :

ul. Studentská 798/19, č.p. 1303, České Budějovice

Město:

České Budějovice

Kraj :

Jihočeský

Charakter stavby:

stavební úpravy

Stavebník :

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní projektant :

Ing. arch. Martin Tímr

Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice

Stupeň dokumentace :

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Část dokumentace :

D.1.4 Technika prostředí staveb

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet vzduchotechniky

Zpracoval :

Ing. Aleš Schier – projekce vzduchotechniky

Kvítkovice 3, 373 84 Dubné

Zodp. Projektant :

Ing. Aleš Schier

Číslo zakázky :

009 – 07 – 2016

Datum :

Prosinec 2016

číslo pozice	název, popis položky	MJ	množství	cena/MJ (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	celkem (Kč)
Zařízení č. 1 – Větrání prostorů v 1.NP pro imobilní osoby č.m. 1.10-1.15, 1.39-1.44							
1.01	Zvukově Izolovaný dagonální ventilátor do kruhového potrubí dvouotáčkový, zapojený na nižší otáčky ND, V = 150 m³/h při externí tlakové ztrátě 170 Pa, P _I = 50 W, 230 V, 50 Hz, včetně 2 kusů spojovacích manžet a 1 kusu těsné zpětné klapky. Referenční výrobky: TD-500/160 SILENT, VBM 160, RSKT-160.	kpl.	2	2 785 Kč	5 570 Kč	1 671 Kč	7 240 Kč
1.02	NEOBSAZENO						
1.03	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø125 včetně montážního kroužku ø125 . Referenční výrobky: KK125, KKL125	kpl.	4	120 Kč	480 Kč	144 Kč	624 Kč
1.04	Hliníková protidešťová žaluzie 315x315 , se sítí proti vletu ptactva	ks	1	719 Kč	719 Kč	216 Kč	935 Kč
1.05	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací. Referenční výrobek: SONOFLEX MI ø 127 mm	m	8	93 Kč	741 Kč	222 Kč	963 Kč
1.06	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu ø125mm ø160mm ø200mm	m	25	216 Kč	5 397 Kč	1 619 Kč	7 015 Kč
		m	2	233 Kč	467 Kč	140 Kč	607 Kč
		m	35	246 Kč	8 605 Kč	2 582 Kč	11 187 Kč
1.07	Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci rovné	m²	0				
	tvarové	m²	4	297 Kč	1 186 Kč	356 Kč	1 542 Kč
Zařízení č.2 – Větrání skladu č. 1.18 a chodeb č. 1.09 a 1.38 v 1.NP							
2.01	Zvukově Izolovaný dagonální ventilátor do kruhového potrubí dvouotáčkový, zapojený na nižší otáčky ND, V = 250 m³/h při externí tlakové ztrátě 120 Pa, P _I = 50 W, 230 V, 50 Hz, včetně 2 kusů spojovacích manžet a 1 kusu těsné zpětné klapky. Referenční výrobky: TD-500/160 SILENT, VBM 160, RSKT-160.	kpl.	1	2 785 Kč	2 785 Kč	835 Kč	3 620 Kč
2.02	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø125 včetně montážního kroužku ø125 . Referenční výrobky: KK125, KKL125	kpl.	1	120 Kč	120 Kč	36 Kč	156 Kč
2.03	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø160 včetně montážního kroužku ø160. Referenční výrobky: KK160, KKL160	kpl.	2	144 Kč	287 Kč	86 Kč	374 Kč
2.04	Hliníková protidešťová žaluzie 400x315 , se sítí proti vletu ptactva	ks	1	759 Kč	759 Kč	228 Kč	987 Kč
2.05	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací. Referenční výrobek: SONOFLEX MI ø 160 mm	m	4	100 Kč	399 Kč	120 Kč	519 Kč
2.06	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu ø125mm ø160mm ø225mm	m	1	224 Kč	224 Kč	67 Kč	291 Kč
		m	20	233 Kč	4 664 Kč	1 399 Kč	6 064 Kč
		m	30	263 Kč	7 897 Kč	2 369 Kč	10 266 Kč

číslo pozice	název, popis položky	MJ	množství	cena/MJ (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	celkem (Kč)
4.04	Hliníková protidešťová žaluzie 315x315 , se sítí proti vletu ptactva	ks	2	719 Kč	1 439 Kč	432 Kč	1 870 Kč
4.05	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací. Referenční výrobek: SONOFLEX MI ø 102 mm	m	3	88 Kč	263 Kč	79 Kč	342 Kč
	ø 127 mm	m	3	93 Kč	278 Kč	83 Kč	361 Kč
4.06	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu ø100mm ø125mm ø180mm	m	4 16 76		838 Kč 3 454 Kč 19 405 Kč	251 Kč 1 036 Kč 5 822 Kč	1 090 Kč 4 490 Kč 25 227 Kč
				210 Kč			
				216 Kč			
				255 Kč			
4.07	Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci rovné	m²	0				
	tvarové	m²	8	297 Kč	2 372 Kč	712 Kč	3 084 Kč
Zařízení č.5 – Větrání místností sociálních zařízení v jednotlivých ubytovacích buňkách ve 2.-11. NP							
5.01	Malý radlální ventilátor IP45 pro montáž pod omítku s výfukovým hrdlem nahoru. Součástí ventilátoru je zpětná klapka na výtlačku, čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. V = 80 m³/h při externí tlakové ztrátě 110 Pa, P _I = 40 W, 230 V, 50 Hz. Referenční výrobek: ventilátor SILENT U 90 H	ks	120	1 764 Kč	211 689 Kč	63 507 Kč	275 196 Kč
5.02	Výfuková hlavice ø250mm. Referenční výrobek: VHO 250	ks	12	860 Kč	10 319 Kč	3 096 Kč	13 415 Kč
5.03	Ohebná Al laminátová hadice. Referenční výrobek: ALUFLEX MI ø 82 mm	m	120	70 Kč	8 431 Kč	2 529 Kč	10 961 Kč
5.04	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu Ø 80mm Ø 250mm	m m	50 8		10 004 Kč 2 137 Kč	3 001 Kč 641 Kč	13 005 Kč 2 779 Kč
				200 Kč			
				267 Kč			
5.05	Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci rovné tvarové	m² m²	140 180	261 Kč	36 542 Kč 53 378 Kč	10 963 Kč 16 013 Kč	47 505 Kč 69 391 Kč
				297 Kč			
Zařízení č.6 – Větrání sušáren a koláren ve 2.-11.NP							
6.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí dvouotáčkový, zapojený na vyšší otáčky HD, V = 100 m³/h při externí tlakové ztrátě 100 Pa, P _I = 30 W, 230 V, 50 Hz, včetně 2 kusů spojovacích manžet, 1 kusu těsné zpětné klapky a 1 kusu ochranné mřížky. Referenční výrobky: TD-350/125 SILENT, VBM 125, RSKT-125, MRJ 350.	kpl.	20	2 114 Kč	42 289 Kč	12 687 Kč	54 975 Kč
6.02	Regulační klapka Ø 125 mm s ručním ovládáním a fixací polohy	ks	20	157 Kč	3 132 Kč	939 Kč	4 071 Kč
6.03	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu ø125mm	m	48	216 Kč	10 361 Kč	3 108 Kč	13 469 Kč

číslo pozice	název, popis položky	MJ	množství	cena/MJ (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	celkem (Kč)
Zařízení č.7 – Větrání prostorů prádelny a místností úklidu ve 2.-11. NP							
7.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí dvouotáčkový, zapojený na vyšší otáčky HD, V = 80 m³/h při externí tlakové ztrátě 105 Pa, P _I = 30 W, 230 V, 50 Hz, včetně 2 kusů spojovacích manžet, 1 kusu těsné zpětné klapky a 1 kusu ochranné mřížky. Referenční výrobky: TD-350/125 SILENT, VBM 125, RSKT-125, MRJ 350.	kpl.	20	2 114 Kč	42 289 Kč	12 687 Kč	54 975 Kč
7.02	Regulační klapka Ø 125 mm s ručním ovládáním a fixací polohy	ks	20	157 Kč	3 132 Kč	939 Kč	4 071 Kč
7.03	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu ø125mm	m	48	216 Kč	10 361 Kč	3 108 Kč	13 469 Kč
Zařízení č.8 – Větrání skladů prádla ve 2.-11.NP a místnosti RACK ve 2.NP							
8.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí dvouotáčkový, zapojený na vyšší otáčky HD, V = 80 m³/h při externí tlakové ztrátě 105 Pa, P _I = 30 W, 230 V, 50 Hz, včetně 2 kusů spojovacích manžet, 1 kusu těsné zpětné klapky a 1 kusu ochranné mřížky. Referenční výrobky: TD-350/125 SILENT, VBM 125, RSKT-125, MRJ 350.	kpl.	20	2 114 Kč	42 289 Kč	12 687 Kč	54 975 Kč
8.02	Regulační klapka Ø 125 mm s ručním ovládáním a fixací polohy	ks	20	157 Kč	3 132 Kč	939 Kč	4 071 Kč
8.03	Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu ø125mm	m	36	216 Kč	7 771 Kč	2 331 Kč	10 102 Kč
Zařízení č.9 – Chlazení místnosti č. 2.06 RACK ve 2.NP							
9.01	Kondenzační jednotka přímého chlazení SPLIT (1+1), Pchl. = 3,5 kW, P _I = 0,98 kW, 230 V, 50 Hz, akustický tlak (1m) 48 dB(A), včetně komunikačního kabelu EI a tepelně izolovaných chladivodů pro vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 22 metrů. Převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou cca. 3 metry, včetně naplně chladiva R410a, hmotnost kondenzační jednotky 29 kg, rozměry š/v/h – 770/545/288mm. Referenční výrobek: LG D12CM.UL2	kpl.	1	9 598 Kč	9 598 Kč	2 879 Kč	12 477 Kč
9.02	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka, včetně infraovladače, akustický tlak (1m) max. 40 dB(A), hmotnost 9 kg, standardní filtrace, rozměry š/v/h - 837 /302/189mm. Referenční výrobek: LG DELUXE D12CM.NSJ	kpl.	1	6 503 Kč	6 503 Kč	1 951 Kč	8 454 Kč
Zařízení č.10 – Větrání výtahových šachet a strojoven na střeše objektu							
10.01	Hliníková protidešťová žaluzie 500x400 mm , se sítí proti vletu ptactva a s rámem do zdi	kpl.	2	877 Kč	1 755 Kč	526 Kč	2 281 Kč
10.02	Hliníková protidešťová žaluzie 400x400 mm , se sítí proti vletu ptactva a s rámem do zdi	kpl.	2	798 Kč	1 597 Kč	479 Kč	2 076 Kč

číslo pozice	název, popis položky	MJ	množství	cena/MJ (Kč)	dodávka (Kč)	montáž (Kč)	celkem (Kč)
Společný materiál							
	Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	480	27 Kč	12 893 Kč	3 868 Kč	16 761 Kč
	Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	240	4 Kč	872 Kč	261 Kč	1 133 Kč
	Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl. 10mm	m²	420	153 Kč	64 065 Kč	19 219 Kč	83 284 Kč
	Tepelná izolace s mikrobuněčnou strukturou tl. 25mm	m²	50	153 Kč	7 627 Kč	2 288 Kč	9 915 Kč
	Požární izolace VZT potrubí pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut	m²	70	211 Kč	14 745 Kč	4 424 Kč	19 169 Kč
	Tepelné a požární izolace dodat včetně veškerého doplňujícího materiálu, nutného pro jejich dokonalou montáž						
	Ocelový pozinkovaný plech na oplechování venkovních tepelně izolovaných vzduchovodů	m²	24	341 Kč	8 193 Kč	2 458 Kč	10 651 Kč
	Pružný deskový materiál pro podložení venkovní kondenzační jednotky chlazení. Referenční výrobek: SYLOMER	m²	0,5	2 179 Kč	1 090 Kč	327 Kč	1 416 Kč
	Nátěry ocelových konstrukcí bez antikorozní ochrany zinkováním	m²	10	145 Kč	1 453 Kč	436 Kč	1 889 Kč

Rekapitulace nákladů

číslo zařízení	celkem dodávka	celkem montáž	celkem D+M
Zařízení č.1	23 164 Kč	6 949 Kč	30 114 Kč
Zařízení č.2	18 513 Kč	5 554 Kč	24 067 Kč
Zařízení č.3	21 882 Kč	6 565 Kč	28 447 Kč
Zařízení č.4	32 662 Kč	9 799 Kč	42 461 Kč
Zařízení č.5	332 501 Kč	99 750 Kč	432 251 Kč
Zařízení č.6	55 781 Kč	16 734 Kč	72 515 Kč
Zařízení č.7	55 781 Kč	16 734 Kč	72 515 Kč
Zařízení č.8	53 191 Kč	15 957 Kč	69 148 Kč
Zařízení č.9	16 101 Kč	4 830 Kč	20 931 Kč
Zařízení č.10	3 351 Kč	1 005 Kč	4 357 Kč
Společný materiál	110 937 Kč	33 281 Kč	144 218 Kč
Součet	723 865 Kč	217 160 Kč	941 025 Kč

Demontáž stávající (staré) vzduchotechniky	30 000 Kč
Dodávka nové vzduchotechniky celkem	723 865 Kč
Montáž celkem	217 160 Kč
Doprava	9 016 Kč
Výpomoce	18 280 Kč
Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení	21 275 Kč
Dodavatelská činnost	17 642 Kč

Celkový finanční náklad na realizaci vzduchotechniky	1 037 238 Kč
---	---------------------

Zaokrouhleno na tisíce Kč nahoru	0 Kč
---	-------------

Poznámka :

Harmonogram stavby : 961 Rekonstr.obj.K1,Studentská 798/19,Č.B.

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.

Petra Bezruč 489/II

39201 Soběslav

[illegible]

Harmonogram stavby : 961 Rekonstr.obj.K1,Studentská 798/19,Č.B.

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.

Petra Bezruč 489/II

39201 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2017	září 2017	říjen 2017	listopad 2017	prosinec 2017	leden 2018	únor 2018	březen 2018	duben 2018	květen 2018	červen 2018	červenec 2018
38030601	Rekonstr.obj.K1,Studentská 788/19,Č.B.	03.08.17	31.07.18	37 673 328	1 823 941	2 426 392	2 844 421	3 250 085	3 028 473	2 775 737	2 536 948	4 378 421	4 218 333	4 707 168	3 611 829	2 071 574
01	Rekonstrukce obj. K1	03.08.17	31.07.18	37 673 328	1 823 941	2 426 392	2 844 421	3 250 085	3 028 473	2 775 737	2 536 948	4 378 421	4 218 333	4 707 168	3 611 829	2 071 574
31	Zdi podpěrné a volné	01.09.17	29.12.17	2 283 070		557 494	584 041	584 041	557 494							
342	Sádkartony	01.12.17	28.02.18	285 262					93 602	102 516	89 144					
61	Upravy povrchů vnitřní	02.10.17	30.03.18	5 268 973			891 672	891 672	851 142	932 203	810 611	891 672				
62	Úpravy povrchů vnější	05.03.18	31.05.18	1 027 323								321 038	337 090	369 194		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.11.17	31.01.18	859 023				286 341	273 326	299 357						
66	Osazení zárubní	01.11.17	05.01.18	260 341				119 323	113 899	27 119						
94	Lešení a stavební výtahy	01.12.17	31.05.18	408 039					65 914	72 192	62 775	69 053	65 914	72 192		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	02.04.18	31.07.18	659 979									159 305	174 477	159 305	166 891
96	Bourání konstrukcí	03.08.17	29.09.17	1 752 742	876 371	876 371										
99	Staveništní přesun hmot	03.08.17	31.07.18	114 394	9 275	9 275	9 717	9 717	9 275	10 159	8 834	9 717	9 275	10 159	9 275	9 717
F0410	Střecha	01.09.17	30.11.17	1 136 675		367 233	384 721	384 721								
711	Izolace proti vodě	14.08.17	31.08.17	322 276	322 276											
720	Zdravotechnická instalace	02.10.17	13.07.18	4 421 349			474 486	474 486	452 919	496 054	431 351	474 486	452 919	496 054	452 919	215 676
730	Ústřední vytápění	02.10.17	13.07.18	622 139			66 766	66 766	63 731	69 801	60 696	66 766	63 731	69 801	63 731	30 348
764	Konstrukce klempířské	30.04.18	31.05.18	22 453									936	21 517		
766	Konstrukce truhlářské	01.03.18	27.07.18	3 370 851								693 072	661 569	724 575	661 569	630 066
767	Konstrukce zámečnické	01.03.18	20.07.18	2 913 738								628 453	599 887	657 019	599 887	428 491
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.02.18	22.06.18	1 328 952							260 579	286 637	273 608	299 666	208 463	
776	Podlahy povlakové	02.04.18	22.06.18	1 621 751									567 613	621 671	432 467	
777	Podlahy ze syntetických hmot	01.05.18	31.05.18	16 780										16 780		
781	Obklady keramické	08.01.18	29.06.18	1 097 496						158 039	175 599	193 159	184 379	201 939	184 379	
783	Nátěry	01.02.18	29.06.18	577 773							107 995	118 794	113 395	124 194	113 395	
784	Malby	02.04.18	27.07.18	523 360									129 301	141 615	129 301	123 144
786	Čalounické úpravy	01.03.18	27.07.18	210 467								43 274	41 307	45 241	41 307	39 340
787	Zasklívání	30.04.18	31.05.18	54 581									2 274	52 307		
799	Ostatní	08.01.18	29.06.18	11 705						1 686	1 873	2 060	1 966	2 154	1 966	
M21	Elektromontáže	02.10.17	27.07.18	3 325 809			340 315	340 315	324 846	355 784	309 378	340 315	324 846	355 784	324 846	309 378
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	02.10.17	27.07.18	820 996			84 009	84 009	80 190	87 827	76 372	84 009	80 190	87 827	80 190	76 372
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	04.12.17	06.07.18	1 037 238					133 837	153 913	133 837	147 221	140 529	153 913	140 529	33 459
VRN	VRN	03.08.17	31.07.18	102 347	8 298	8 298	8 694	8 694	8 298	9 089	7 903	8 694	8 298	9 089	8 298	8 694
D96	Přesuny suli a vybouraných hmot	03.08.17	29.09.17	1 215 440	607 720	607 720										
Cena za měsíc					1 823 941	2 426 392	2 844 421	3 250 085	3 028 473	2 775 737	2 536 948	4 378 421	4 218 333	4 707 168	3 611 829	2 071 574
Cena za čtvrtletí					4 250 332		9 122 980		9 691 106		12 537 330		2 071 574			
Cena za rok					13 373 313											

Vážený klient
Spilka a Říha s.r.o.
Petra Bezruč 489/II
392 01 Soběslav


Potvrzení (certifikát)

Potvrzujeme tímto, že klient:

Spilka a Říha s.r.o., IČ 450 21 309 se sídlem Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav, Česká republika, má s Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group uzavřenou platnou pojistnou smlouvu č. **7720986685** uzavřenou s účinností od **01. 07. 2016** do **30. 06. 2017** Tato pojistná smlouva mimo jiné zahrnuje:

- Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelem) s horní hranicí pojistného plnění ve výši **200 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **50 000 Kč**.
- Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelem) s horní hranicí pojistného plnění ve výši **75 000 000,- Kč**.
- Materiál nebo díly dodané objednatelem s horní hranicí pojistného plnění ve výši **1 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **30 000,- Kč**.
- Stávající majetek s horní hranicí pojistného plnění ve výši **5 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **30 000,- Kč**.
- Zařízení a vybavení staveniště s horní hranicí pojistného plnění ve výši **1 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **30 000,- Kč**.
- Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje s horní hranicí pojistného plnění ve výši **3 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **30 000,- Kč**.
- Náklady na stržení zbytků, úklid a odvoz zbytků s horní hranicí pojistného plnění ve výši **500 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **30 000,- Kč**.

Toto potvrzení je vydáno na žádost pojištěného pro účely prokazování pojištění pro výběrová řízení.

.. 

Mgr. Petr Kořenský
Obchodní ředitel pro externí obchod



Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura jižní Čechy a Vysočina
Zátkovo nábřeží 441/3
370 21 České Budějovice
-10-

..... 

Ing. Anna Náhlíková
underwriter

Vážený klient
Spilka a Říha s.r.o.
Petra Bezruče 489/II
392 01 Soběslav


Potvrzení (certifikát)

Potvrzujeme tímto, že klient:

Spilka a Říha s.r.o., IČ 450 21 309 se sídlem Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav, Česká republika, má s Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group uzavřenou platnou pojistnou smlouvu č. **7720986674** uzavřenou s účinností od **01. 07. 2016** do **30. 06. 2019** za předpokladu, že pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Tato pojistná smlouva mimo jiné zahrnuje:

- Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání s limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **50 000 Kč** s územním rozsahem Česká republika.
- Pojištění obecné odpovědnosti za újmu při provozu pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši **500 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **5 000 Kč** s územním rozsahem Česká republika.
- Pojištění odpovědnosti obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce včetně motorových vozidel se sublimitem pojistného plnění ve výši **5 000 000,- Kč** se spoluúčastí ve výši **5 000 Kč** s územním rozsahem Česká republika.


Toto potvrzení je vydáno na žádost pojištěného pro účely prokazování pojištění pro výběrová řízení.



Mgr. Petr Kořenský
Obchodní ředitel pro externí obchod



Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura jižní Čechy a Vysočina
Zátkovo nábřeží 441/3
370 21 České Budějovice
-10-



Ing. Anna Náhlíková
underwriter



Příloha č. 3 ZD

**STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce koleje K1

Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
Zastoupený: Ladislav Spilka, jednatel
IČ: 450 21 309
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

Účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby - realizační tým splňující minimální požadavky zadavatele:

Titul, jméno a příjmení (<i>titul, jméno a příjmení</i>)					
Pozice osoby v realizačním týmu	Vedoucí projektu				
Nadřízená osoba	Jednatel společnosti				
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské				
Délka praxe (<i>délka praxe odpovídající předmětu plnění části veřejné zakázky, na jejímž plnění se bude tato osoba podílet</i>)	12 let				
Přehled stavebních prací, na jejichž realizaci se člen realizačního týmu podílel v požadovaném rozsahu dle Zadávací dokumentace (<i>údaje o referenčních stavebních pracích, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto služby odpovídají požadavkům zadavatele</i>)	Název stavby	Doba realizace stavby	Cena díla v Kč bez DPH	Popis zastávané pozice při realizaci díla	Kontaktní údaje investora (<i>jméno, příjmení, tel., e-mail</i>)
	QUO – integrováný dům, Karla Nového	12/13 – 07/15	62 mil. Kč	Vedoucí projektu	
	Stavební úpravy východního pavilonu chirurgických oborů	12/10 – 06/12	57 mil. Kč	Stavbyvedoucí	
	Rekreační areál Říčky v Orlických horách	07/07 – 05/11	115 mil. Kč	Stavbyvedoucí	
Vztah k dodavateli (<i>např. zaměstnanec, poddodavatel</i>)	zaměstnanec				

Pozn.: Dodavatel použije tuto přílohu tolikrát, kolik osob obsahuje realizační tým pro plnění zakázky.

Přílohou tohoto dokumentu jsou doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci osob dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

V Soběslavi, dne: 8.3.2017

Ladislav Spilka, jednatel

ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezruče 489/II
392 01 SOBĚSLAV
IČ: 45021309 -32-
tel: 376 724 231 275



Příloha č. 3 ZD

STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce koleje K1

Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
Zastoupený: Ladislav Spilka, jednatel
IČ: 450 21 309
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

Účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby - realizační tým splňující minimální požadavky zadavatele:


Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)	[REDACTED]				
Pozice osoby v realizačním týmu	Stavbyvedoucí				
Nadřízená osoba v realizačním týmu	Vedoucí projektu				
Nejvyšší dosažené vzdělání	Středoškolské odborné				
Délka praxe (délka praxe odpovídající předmětu plnění části veřejné zakázky, na jejímž plnění se bude tato osoba podílet)	18 let				
Přehled stavebních prací, na jejichž realizaci se člen realizačního týmu podílel v požadovaném rozsahu dle Zadávací dokumentace (údaje o referenčních stavebních pracích, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto služby odpovídají požadavkům zadavatele)	Název stavby	Doba realizace stavby	Cena díla v Kč bez DPH	Popis zastávané pozice při realizaci díla	Kontaktní údaje investora (jméno, příjmení, tel., e-mail)
	JU – ZF – Rekonstrukce budovy ZF – pavilon kateder B	08/15 – 12/16	54 mil. Kč	Stavbyvedoucí	[REDACTED]
	Radnice a knihovna Kardašova Řečice	02/15 – 09/16	25,7 mil. Kč	Stavbyvedoucí	[REDACTED]
	Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického	03/15 - 10/15	17 mil. Kč	Stavbyvedoucí	[REDACTED]
Vztah k dodavateli (např. zaměstnanec, poddodavatel)	zaměstnanec				

Pozn.: Dodavatel použije tuto přílohu tolikrát, kolik osob obsahuje realizační tým pro plnění zakázky.

Přílohou tohoto dokumentu jsou doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci osob dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

V Soběslavi, dne: 8.3.2017

.....
Ladislav Spilka, jednatel





Příloha č. 3 ZD

STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce koleje K1

Dodavatel: Spilka a Říha s.r.o.
Zastoupený: Ladislav Spilka, jednatel
IČ: 450 21 309
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

Účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby - realizační tým splňující minimální požadavky zadavatele:

Titul, jméno a příjmení (<i>titul, jméno a příjmení</i>)					
Pozice osoby v realizačním týmu	Příprava stavby				
Nadřazená osoba v realizačním týmu	Vedoucí projektu				
Nejvyšší dosažené vzdělání	vysokoškolské				
Délka praxe (<i>délka praxe odpovídající předmětu plnění části veřejné zakázky, na jejímž plnění se bude tato osoba podílet</i>)	31 let				
Přehled stavebních prací, na jejichž realizaci se člen realizačního týmu podílel v požadovaném rozsahu dle Zadávací dokumentace (<i>údaje o referenčních stavebních pracích, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto služby odpovídají požadavkům zadavatele</i>)	Název stavby	Doba realizace stavby	Cena díla v Kč bez DPH	Popis zastávané pozice při realizaci díla	Kontaktní údaje investora (<i>jméno, příjmení, tel., e-mail</i>)
	JU – Centrum pro handicapované studenty se studenty	08/15 – 07/16	18 mil. Kč	Příprava stavby	
	Stavební úpravy východního pavilonu chirurgických oborů	12/10 – 06/12	57 mil. Kč	Příprava stavby	
	Rekreační areál Říčky v Orlických horách	07/07 – 05/11	115 mil. Kč	Příprava stavby	
Vztah k dodavateli (<i>např. zaměstnanec, poddodavatel</i>)	zaměstnanec				

Pozn.: Dodavatel použije tuto přílohu tolikrát, kolik osob obsahuje realizační tým pro plnění zakázky.

Přílohou tohoto dokumentu jsou doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci osob dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

V Soběslavi, dne: 8.3.2017

Ladislav Spilka, jednatel