



3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: sř TB/001	Číslo ZBV:  0030.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě aktuálních směrnic budoucího správce DpmB bylo nutné oproti PDPS doplnit 1. třetí izolaci v převěsech. 2. Vyměnit pozinkované lano pro převěsy za nerezové lano. 3. Zaměnit ocelové výložníky za sklolaminátové. 4. Zaměnit stožár 2a typu C za 2a typu D, jelikož se v budoucnu počítá s větším zatížením.  
Na základě požadavku budoucího správce veřejného osvětlení TSB byla vybudována najížděcí rampa pro plošinu v kruhovém objezdu na ulici Kohoutova z důvodu možnosti údržby svítidel na stožáru 24Cob.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-679 867,40	969 371,79	289 504,39

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	_____	datum 30.9.22	_____	podpis
Supervize	_____	datum	_____	podpis
Správce stavby	_____	datum 30-09-2022	_____	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	_____	datum 20-10-2022	_____	podpis
--	-------	------------------	-------	--------

Zhotovitel	_____	datum 26-09-2022	_____	podpis
------------	-------	------------------	-------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 3

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0030.3

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

sř TB - TB linka Merhautova - smyčka Kohoutova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10.	Trolejový drát Cu f 100 mm2											
18	18.	Izolátor smyčkový											
2	2.	Trakční stožár CO 11 / 16											
20	20.	Lano FeZn 35 mm2											
21	21.	Lano FeZn 50 mm2											
30	30.	Ocel.trubka 2,5 " pozink											
8	8.	Přídavný výkop											
<b>Nové položky</b>													
101	101RV.	Lano nerez 35 mm2											
115	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
120	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
<b>Celkem</b>								2 448 047,40	-679 867,40	969 371,79	2 737 551,79	289 504,39	11,83

Za Zhotovitele:

Datum:

26 -09- 2022

Za Objednatele:

Datum:

30 -09- 2022



3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 205.1/001

Číslo ZBV:

0037.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

3) Rovnanina z lomového kamene

Zhotovitel vykazuje nadspotřebu lomového kamene pro založení provizoria vlivem nutnosti vytěžení nánosů z koryta řeky oproti uvažovanému v PDPS.

Týká se pol.: 1, 9, 11, 16, 25

Rozdíl cen celkem = 1 162 155,57 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 162 155,57	1 162 155,57

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 26 -09- 2022 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 26 -09- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20 -10- 2022 podpis

Zhotovitel

datum 26 -09- 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0037.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
11	12473.	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I											
16	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
25	46321.	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE											
<b>Celkem</b>								2 446 203,48	0,00	1 162 155,57	3 608 359,04	1 162 155,57	47,51

Za Zhotovitele:

Datum: 26-09-2022

Za Objednatele:

Datum:

26-09-2022

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 205.1/001Číslo ZBV:  
  
0037.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

## 1) Optimalizace řešení

Dle PDPS se uvažovalo se zřízením nájezdové rampy od ulice Karlova, která měla být následně kompletně odstraněna. Díky novému konstrukčnímu řešení SO218 bylo možné využít konečnou polohu nájezdové rampy SO112.1 i pro mostní provizorium.

Týká se pol.: 1, 2, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110

Rozdíl cen celkem = -471 972,98 Kč

## 2) Úprava svodidel

Dle PDPS se uvažovalo s bet. svodidly 0,8 M s úrovní zadržetí H1, dle TKP 114. je nutné v úseku podél odbouraného mostu osadit svodidla výšky 1,0 M s úrovní zadržetí H2.

Týká se pol.: 105, 106

2. etapa nájezdové rampy Karlova na mostní provizorium je vedena podél opěrné stěny SO 218. Z tohoto důvodu je nutné osazení, mostních svodidel na římsu opěrné zdi. Tato změna povede k méněpracím na ocelovém svodidlu SO 218.

Týká se pol.: 104

Rozdíl cen celkem = 1 468 530,30 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 588 469,98	3 585 027,30	996 557,32

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 26-09-2022 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 26-09-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20-10-2022 podpis

Zhotovitel

datum 26-09-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 11





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0037.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 205.1 - Mostní provizorium přes Svitavu vlevo								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	911DC3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM											
107	916621.	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ											
108	916623.	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ											
109	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
<b>Celkem</b>								9 704 774,24	-2 588 469,98	3 585 027,30	10 701 331,54	996 557,32	10,27

Za Zhotovitele: |

Za Objednatele:

26-09-2022

Datum:

26-09-2022

Datum: