

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O 0348/2022



OBJEDNATEL

statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma: MIJO-STAV stavby, s.r.o.
Sídlo: Českobratrská 2227/7
70200 Ostrava
IČ: 27833551 DIČ: CZ27833551

PRÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 281/87
71600 Ostrava-Radvanice
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

Objednáváme u Vás:

Energetické úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích - rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587/316

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Termín splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění: 31.12.2022

Cena bez DPH: 198 557,98 Kč

Vyřizuje / tel. / email: Böhmová Martina Bc., , mbohmo@radvanice.ostrava.cz

V Ostravě dne: 25-10-2022

Böhmová Martina Bc.,


pro investici

25. 10. 2022


Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. O 0348/2022/P2.

OSTRAVA!!!

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022** **Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587**

Objekt: **1** **Těšínská 587, Radvanice**

Rozpočet: **1** **Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MIJO - STAV stavby s.r.o.**
Českobratrská 2227/7
702 00

IČO: **27833551**

DIČ: **CZ27833551**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			55 864,20
PSV			84 835,61
MON			31 959,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			172 659,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		172 659,11 CZK
Snížená DPH	15 %		25 898,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

198 557,98 CZK

v

Ostrava

dne

12 -10- 2022

Za objednatele

Popis stavby: 2022 - Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
Popis objektu: 1 - Těšínská 587, Radvanice
Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 743,19	8,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 659,39	17,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 289,02	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			390,38	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			36 400,00	21,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 441,74	8,4
725	Zařizovací předměty	PSV			16 147,92	9,4
732	Strojovny	PSV			4 716,53	2,7
734	Armatury	PSV			13 129,42	7,6
M21	Elektromontáže	MON			14 541,00	8,4
M21-3	Kabeláž a HSV	MON			5 402,30	3,1
M21-4	Osvětlení	MON			7 905,00	4,6
M21-5	Zásuvky, spínače aj.	MON			2 642,00	1,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 469,00	0,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 782,22	1,6
Cena celkem					172 659,11	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
O:	1	Těšínská 587, Radvanice
R:	1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 743,19			
1	416023131R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	14,78755	997,00	14 743,19	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár, podhledy : 0,83*3,415 (1,575*2,355)*2 1,145*1,81 (0,855*1,44)*2									

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								
2	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	47,00000	78,30	3 680,10	801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II

3	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	9,27000	347,50	3 221,33	801-4	RTS 22/ II	RTS 22/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------	------------

4	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, plířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětšíím obroušením podkladu (permozou apod.) a oprášením,	m2	45,99800	223,50	10 280,55	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,99800

5	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	45,99800	293,00	13 477,41	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

2,7*5,135*2
 2,7*4,135*2
 -1,7*1,4
 -0,8*2,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
O:	1	Těšínská 587, Radvanice
R:	1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
6	974031122R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	47,00000	97,00	4 559,00	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7 289,02									

7	974031165R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	9,27000	294,50	2 730,02	801-3	RTS 22/ II	RTS 22/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	------------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
8	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	1,07396	363,50	390,38	801-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
390,38									

Díl: 721	Vnitřní kanalizace								
9	72114RXX	Provedení opravy vnitřních rozvodů odpadních a kanalizace 50, 70, 125 mm svisté i ležaté	kpl	1,00000	36 400,00	36 400,00		Vlastní	Indiv
36 400,00									

Výborurání prostupu kanalizace obvodovým zdívkem, vyřezání stávajícího prasklého potrubí, demontáž napojení. Montáž nového KG potrubí s dopejením a zajištění prostupu včetně zaisolování, veškerý materiál součástí dodávky.

Díl: 722	Vnitřní vodovod								
10	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	18,54000	577,00	10 697,58	800-721	RTS 22/ II	Indiv
14 441,74									

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9,27

9,27

11	722181213R7	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	18,54000	90,40	1 676,02	800-721	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	---------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
O: 1	Těšínská 587, Radvanice
R: 1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
12	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	18,54000	51,20	949,25	800-721	RTS 22/II	RTS 22/II
13	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	3,00000	115,50	346,50	800-721	RTS 22/II	RTS 22/II
		3		3,00000					
14	722259112RT2	Požární příslušenství přechod, 32/25	kus	2,00000	201,00	402,00	800-721	RTS 22/II	RTS 22/II
		2		2,00000					
15	31945162R	T-kus mosaz, spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní; 3/4" x 3/4" x 3/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	1,00000	171,00	171,00	SPCM	RTS 22/II	RTS 22/II
16	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	142,42350	1,40	199,39	800-721	RTS 22/II	RTS 22/II
Díl: 725									
Zařizovací předměty									
17	725539103R00	Montáž elektrického ohřivače objem 125l	soubor	1,00000	2 665,00	2 665,00	800-721	RTS 22/II	Indiv
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.									
18	4843869415R	ohřivač kombinovaný tlakový; ohřev elektrický nebo cirkulační voda ÚT; výměník trubkový; výměník 0,60 m ² ; provedení vodorovné, závěsné; objem 75 l; v = 835 mm; d = 500 mm; doba ohřevu el.energií z 15°C na 65°C 2,30 hod	kus	1,00000	13 425,00	13 425,00	SPCM	RTS 22/I	Indiv
19	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	160,90000	0,36	57,92	800-721	RTS 22/II	RTS 22/II
Díl: 732									
Strojovny									
						4 716,53			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
O: 1	Těšínská 587, Radvanice
R: 1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	732329112R00	Nádobý expanzní beztlakové Montáž nádob expanzních beztlakových čtyřhranných, obsah 60 l	soubor	1,00000	1 090,00	1 090,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
21	48466602R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírání a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 12 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá	kus	1,00000	3 525,00	3 525,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
22	998732202R00	Přesun hmot pro stroje v objektech výšky do 12 m	%	46,15000	2,20	101,53	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 734 Armatury						13 129,42			
23	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	115,00	460,00	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
						4,00000			
24	734233114R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	810,00	1 620,00	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	734263315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	558,00	1 116,00	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesaf)	h	16,00000	617,00	9 872,00	Prav.M	RTS 22/ II	RTS 22/ II
						16,00000			
27	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	130,68000	0,47	61,42	800-731	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: M21 Elektromontáže						14 541,00			
28	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr. kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	1,00000	336,00	336,00	M21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
						1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587	
O: 1	Těšínská 587, Radvanice	
R: 1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	210190431R00	Montáž rozvaděče vn - vnitřní provedení, za 1 pole, do hmotnosti 400 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	6 115,00	6 115,00	M21	RTS 22/ II	Indiv
30	35711643R	rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb.třířázového elektr.včetně prostoru pro osazení spín.prvku; poč.elektroměrů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně	kus	1,00000	7 090,00	7 090,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	141 R00	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22 Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.	komp	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 22/ II	Indiv

Díl: M21-3 Kabelář a HSV

32	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	39,00000	70,70	2 757,30	M21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				39,00000					
33	210800112RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 6 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	8,00000	147,00	1 176,00	M21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				8,00000					
34	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	4,00000	165,50	662,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				4,00000					
35	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	403,50	807,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
				2,00000					

Díl: M21-4 Osvětlení **7 905,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
O:	1	Těšínská 587, Radvanice
R:	1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	210201511R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem	kus	5,00000	1 007,00	5 035,00	M21	RTS 22/ II	Indiv
				5	5,00000				
37	NDT	3x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA	Soubor	5,00000	574,00	2 870,00		Vlastní	Indiv
				5	5,00000				
Díl: M21-5 Zásuvky, spínače aj.						2 642,00			
38	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	294,50	589,00	M21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				2	2,00000				
39	210111021RT1	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2x (2P+PE),	kus	2,00000	354,50	709,00	M21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				2	2,00000				
40	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr. kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	4,00000	336,00	1 344,00	M21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				4	4,00000				
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						1 469,00			
41	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	4,00000	165,50	662,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	403,50	807,00		RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 782,22			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022	Rekonstrukce půdního bytu Těšínská 587
O:	1	Těšínská 587, Radvanice
R:	1	Stavební úpravy, rozvody elektroinstalace a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	97901121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,68858	762,00	524,70	801-3	RTS 22/II	RTS 22/II
44	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,37716	364,00	501,29	801-3	RTS 22/II	RTS 22/II
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,68858	256,50	176,62	801-3	RTS 22/II	RTS 22/II
46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,32870	24,60	254,09	801-3	RTS 22/II	RTS 22/II
47	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,68858	1 925,00	1 325,52	801-3	RTS 22/II	RTS 22/II
Celkem						172 659,11			