

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr

Realizace výstavní architektury vč. montáže výstavního fundusu dle zadání zadavatele v plzeňské Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně, Husova 18, 662 26 včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního ukliučování a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro výstavní projekt „Valoch&Valoch – Archeologie a konceptuální umění“, který se bude konat Brno v termínu 30. 9. 2022 – 27. 8. 2023:

Uchazeč vyplní zelená políčka v Kč

Sál	Název položky	Specifikace materiálu	Kč celkem bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč celkem s DPH
HERNA	Výmalba stěn + penetrace	barva bílá, včetně penetrace plocha cca 65 m2 (2 nátěry)	4 975,00	0,00	4 975,00
	Zábrany do oken	kovové tyče 9 x 1,5m, svařování 1 celek 3 tyče, materiál, bílý nátěr, montáž	6 000,00	0,00	6 000,00
	Bourání a obklad dveří vč. instalace mříží	práce bourání, nepravidelný výřez a obklad DTD (VCHOD) , montáž mříží, nátěr čený mat (barva na dřevo)	10 500,00	0,00	10 500,00
	Stavba pódia (platformy) včetně vnitřní konstrukce a finálního nátěru	montáž vnitřní konstrukce cca 40 m2a vrchní plochay o výměře cca 24 m2, čelo pódia cca 4,5 m2, dva schody	18 000,00	0,00	18 000,00
		materiál (hranoly, fezivo)	8 200,00	0,00	8 200,00
		nátěr pódia (minimálně 3 nátěry) 3 x cca 30 m2, včetně materiálu - bezbarvý lak - matný	6 800,00	0,00	6 800,00
		spojovací materiál	2 500,00	0,00	2 500,00
	Pískoviště	Stavba a montáž pískoviště včetně pevné izolační fólie	5 300,00	0,00	5 300,00
		plexisklový průzor (materiál, montáž) cca 150 x 50 cm	2 500,00	0,00	2 500,00
	Stavba a montáž jeskyně vč. nátěru vnitřní stěny magnetickou barvou, pokládka koberec	montáž konstrukce z hoblovaných smrkových latí (cca 11 ks á 3m)	2 600,00	0,00	2 600,00
		nátěr magnetickou barvou včetně materiálu (cca 10 m2, 3 x nátěr)	6 900,00	0,00	6 900,00
		pokládka koberec cca 10 m2	1 900,00	0,00	1 900,00
	Stavba a montáž chodníku včetně materiálu a nátěru	materiál smrková prkna, plocha cca 10 m2	12 500,00	0,00	12 500,00
		montáž, nátěr	3 900,00	0,00	3 900,00
SÁL 1 Prolog/ appendix	Výmalba stěn včetně stropu	černá RAL 7021, 3x, plocha cca 125m2	15 060,00	0,00	15 060,00
		materiál	4 500,00	0,00	4 500,00
	Výkryt okna	materiál mdf (215 x 275 cm), výřez, nátěr, montáž	3 000,00	0,00	3 000,00
SÁL 3 Rodinné záležitosti / rohová místnost	Výmalba SDK stěny	RAL 7006, plocha cca 22,5 m2, 1 nátěr	900,00	0,00	900,00
	Montáž polic včetně nátěru	montáž včetně montážního materiálu, nátěr - bezbarvý lak matný	8 200,00	0,00	8 200,00
SÁL 5 Památky a současnost	Stavba krychlové konstrukce	materiál (hoblované smrkové latě), montáž, nátěr matnou černou barvou, vč. 4 ks desek 2 x 1m	12 000,00	0,00	12 000,00
Sál 7 Člověk v jeskyni	Výmalba sálu	práce vč materiálu černá RAL 7021, plocha cca 75m2, 3x nátěr	9 000,00	0,00	9 000,00
	Nátěr soklu podél stěn	cca 15m, černá matná	1 000,00	0,00	1 000,00
	pokládka koberec	práce včetně pokládkového materiálu (pásky), koberec dodá zadavatel	3 680,00	0,00	3 680,00
Doprava			5 000,00	0,00	5 000,00
	CELKEM		154 915,00		154 915,00

Další podmínky:

Nacenit položky dle specifikace a požadavku v tabulce.

Datum, razítko a podpis odpovědné osoby: